

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____
" " " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____
" " " 2015 г.

Наименование стройки: ул. Металлургов, д. 31, г. Тула
Объект №

на капитальный ремонт кровли здания
Наименование объекта: ул. Металлургов, д. 31, г. Тула
Основание: дефектный акт

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

Сметная стоимость 918,059 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 988 чел.час.
Сметная заработная плата 123,919 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	7,20	146,55			E46-04-008-04		
		ЗП			115,91	1,00	834,55	16,00	13352,83	
		ЭМ			30,64	1,00	220,61	5,50	1213,34	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	826,21		11216,38	114,48
		СП от ФОТ	%	48			496,56		6409,36	
		ЗТР	чел-ч	15,90						

Всего по позиции

2377,93 32191,91 114,48

Исполнитель: *Иванова Л.В.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	P58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, санников, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покры	0,15	66,54			P58-3-1		
		ЗП			66,34	1,00	9,95	16,00	159,22	
		ЭМ			0,20	1,00	0,03	5,60	0,17	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	8,26		113,05	1,37
		СП от ФОТ	%	52			6,47		82,79	
		ЗТР	цел-ч	9,10						

Всего по позиции							24,71		355,23	1,37
3	P58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	7,20	147,03			P58-1-1		
		ЗП			112,64	1,00	811,01	16,00	12976,13	
		ЭМ			34,39	1,00	247,61	7,41	1834,78	
		в т.ч. ЗПМ			5,81	1,00	(41,83)	16,00	(669,31)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	707,86		9688,26	109,15
		СП от ФОТ	%	52			554,35		7095,63	
		ЗТР	цел-ч	15,16						

Всего по позиции							2320,83		31594,80	109,15
4	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	7,20	1088,55			P58-13-1		
		ЗП			33,85	1,00	243,72	16,00	3899,52	
		ЭМ			3,61	1,00	25,99	9,30	241,73	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1051,09	1,00	7567,85	3,75	28379,43	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	202,29		2768,66	32,54
		СП от ФОТ	%	52			158,42		2027,75	
		ЗТР	цел-ч	4,52						

Всего по позиции							8198,27		37317,09	32,54
5	1010852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506 м2		-828,00	33,31	1,00	-27580,68	1,00	-27580,68	

6	каталог 2 кв. стр.72	Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" Ц:24,29/1.18*1.02*1.152	м2	828,00	24,19	1,00	20029,32	1,00	20029,32	
---	-------------------------	---	----	--------	-------	------	----------	------	----------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E10-01-010-01 МДС35 п.4.7	Установка элементов каркаса из брусьев (контробрешетка)	1 м3 древесины В конст	0,90	2589,99			E10-01-010-01		
		ЗП			176,40	1,15	182,57	16,00	2921,18	
		ЭМ			24,21	1,25	27,24	8,91	242,67	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			2389,38	1,00	2150,44	3,30	7096,46	
		НР от ФОТ	%	90		1,15	193,53		2629,06	23,29
		СП от ФОТ	%	43			97,77		1256,11	
		ЗТР	чел-ч	22,50						
Всего по позиции										
8	P58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	100 м2	7,20	1449,86			P58-12-4		
		ЗП			136,79	1,00	984,89	16,00	15758,21	
		ЭМ			7,20	1,00	51,84	8,85	458,78	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	(7,27)	16,00	(116,35)	
		МР			1305,87	1,00	9402,26	3,82	35916,65	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	823,49		11270,94	132,55
		СП от ФОТ	%	52			644,90		8254,77	
		ЗТР	чел-ч	18,41						

Всего по позиции		11907,38	71659,35	132,55
9	Е12-01-023-01 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам МДС35 п.4.7 простоя кровля	100 м2 кровл	7,20	10878,71
	ЗП		310,94	1,15
	ЭМ		91,91	1,25
	в т.ч. ЗПМ		9,97	1,25
	МР		10475,86	1,00
	НР от ФОТ		92	1,15
	СП от ФОТ		44	
	ЗТР		38,53	
			2574,58	16,00
			827,19	8,03
			(89,73)	16,00
			75426,19	3,54
			2877,46	
			1472,03	
			41193,33	
			6642,34	
			(1435,68)	
			267008,72	
			39218,69	319,03
			18756,76	

Всего по позиции									
10	1011988	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-115,20	266,88	1,00	-30744,58	1,00	-30744,58
							83177,45		372819,84
									319,03
11	1014136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-878,40	263,89	1,00	-231800,98	1,00	-231800,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (95x0,3x2+25x0,3x2+35x0,25x2)x1,15x5,5/1000) (конек, ендова, обделки)	Т	0,566	39841,20	1,00	22550,12	1,00	22550,12	
13	каталог 2 кв. Профлист оцинкованный 2015г., стр 64	НС44-1000-0,7 (объем 720 м2х1,15)	м2	828,00	317,63	1,00	262997,64	1,00	262997,64	
14	P58-2-1	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,02	2546,23			P58-2-1		
	ЗП				2535,86	1,00	50,72	16,00	811,48	
	ЭМ				10,37	1,00	0,21	5,50	1,14	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	42,10		576,15	6,83
	СП от ФОТ		%	52			32,97		421,97	
	ЗТР		цел-ч	341,30						

Всего по позиции											
15	E10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1	2,00	383,21			E10-01-003-01	126,00	1810,74	6,83
	МДС35 п.4.7		слухо								
			вое								
			окно								
		ЗП			52,84	1,15	121,53	16,00	1944,51		
		ЭМ			16,54	1,25	41,35	8,63	356,85		
		в т.ч. ЗПМ			1,39	1,25	(3,48)	16,00	(55,60)		
		МР			313,83	1,00	627,66	4,22	2648,73		
		НР от ФОТ	%	90		1,15	132,51		1800,10	15,25	
		СП от ФОТ	%	43			66,94		860,05		
		ЗТР	цел-ч	6,63							

Всего по позиции											
16	1010933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	компл	2,00	84,84	1,00	169,68	1,00	169,68	7610,24	15,25

17	E10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок МДС35 п.4.7 (жалюзи)	100 м2 щитов	0,01	9370,82			E10-03- 003-01		
	ЗП				227,13	1,15	2,61	16,00	41,79	
	ЭМ				772,83	1,25	9,66	8,26	79,79	
	в т.ч. ЗПМ				104,49	1,25	(1,31)	16,00	(20,90)	
	МР				8370,86	1,00	83,71	6,40	535,74	

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР		%	90	5832,03	1,15	4,15	E10-01-044-12	56,42	0,32					
			%	43		1,15	2,10		26,96						
			чел-ч	27,80											
			Всего по позиции												
18	E10-01-044-12 Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с МДС35 п.4.7 одной стороны (обивка слуховых окон)	100 м2	0,10	5832,03					740,70	0,32					
	ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	проем		608,80	1,15	70,01	16,00	1120,19							
					1,25	1,61	8,77	14,08							
					1,25	(0,11)	16,00	(1,76)							
					1,00	521,04	5,51	2870,92							
					1,15	74,33		1009,76							
						37,55		482,44							
Всего по позиции															
19	E26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного м2 распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 обраб атыва емой повер	7,20	148,12				E26-02-018-02	5497,39	9,18					
	ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР			77,97	1,15	645,59	16,00	10329,47							
					1,25	614,25	6,27	3851,35							
					1,25	(8,82)	16,00	(141,12)							
					1,90	13,68	10,53	144,05							
					77	588,97		8062,35							
					48	389,37		5025,88							
					8,87										
Всего по позиции															
20	прайс Сенеж Огнебио Проф Ц: 1360/25/1,18*1,02*1,152; расход 720м2*0,3кг/м2*1,02)	кг	220,32	54,17	1,00	11934,73	1,00	11934,73							
Всего по позиции															
21	E12-01-012-01 Ограждение кровель перилами совмещенного со снегозадержателем 100 м МДС35 п.4.7 ограж деня	100 м	0,96	3029,51				E12-01-012-01							
	ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ			55,23	1,15	60,97	16,00	975,58							
					1,25	56,35	7,30	411,37							
					1,25	(4,39)	16,00	(70,27)							
					1,00	2810,23	5,53	15540,56							
					1,15	70,60		962,18							
								7,36							
Всего по позиции															
Исполнитель: ИВАНОВА Л.В.															

Всего по позиции									
22	каталог 2 кв. 2015г. стр. 63	Снегозадержатель трубчатый (дополнительно к конструктивному элементу) Ц:1800/Зм:1.18*1,062*1,02=550,80	мп	96,00	550,80	1,00	52876,80	1,00	52876,80
23	P61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0,31	2195,20	P61-31-1			
			повер						
		ЗП			1140,55	1,00	353,57	16,00	5657,13
		ЭМ			1,87	1,00	0,58	5,50	3,19
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
		МР			1052,78	1,00	326,36	4,49	1465,36
		НР от ФОТ	%	67		1,00	279,32		3790,28
		СП от ФОТ	%	40			176,79		2262,85
		ЭТР	цел-ч	131,40					40,73

					Всего по позиции	1136,62	13178,81	40,73
24	E15-04-019-05 МДС35 п. 4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности (поверхности дымовых труб)	100 м2	0,31	763,31	E15-04- 019-05		
		окраш иваем ой						
					119,78	42,70	16,00	
		ЗП			1,15			
		ЭМ			1,25	1,92	9,20	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	(0,00)	16,00	
		МР			638,57	197,96	4,82	
		НР от ФОТ	%	80		40,57		4,92
		СП от ФОТ	%	37		19,96		
		ИТР	цел-й	13,80			252,80	

25	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0,012	52289,28	1,00	627,47	1,00	627,47
26		Краска фасадная акриловая	кг	8,857	120,00	1,00	1062,84	1,00	1062,84

7	P58-21-1	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0,60	1361,51	P58-21-1
		ЗП			141,92	85,15
					1,00	16,00
						<u>1362,43</u>

Исполнитель: *гф*
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				1,80	1,00	1,08	9,33	10,08	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1217,79	1,00	730,67	2,32	1695,16	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	70,68		967,33	11,16
	СП от ФОТ		%	52			55,35		708,46	
	ЗТР		цел-ч	18,60						
Всего по позиции							942,93		4743,46	11,16
28	P58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	0,60	400,47			P58-21-2		
	ЗП				39,68	1,00	23,81	16,00	380,93	
	ЭМ				0,60	1,00	0,36	9,33	3,36	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				360,19	1,00	216,11	2,32	501,38	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	19,76		270,46	3,12
	СП от ФОТ		%	52			15,48		198,08	
	ЗТР		цел-ч	5,20						
Всего по позиции							275,52		1354,21	3,12
29	P58-19-5	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических настенных желобов	100 м покр. тия	0,64	6528,64			P58-19-5		
	ЗП				624,21	1,00	399,49	16,00	6391,91	
	ЭМ				6,88	1,00	4,40	8,53	37,56	
	в т.ч. ЗПМ				1,64	1,00	(1,05)	16,00	(16,79)	
	МР				5897,55	1,00	3774,43	2,81	10606,15	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	332,45		4550,18	50,12
	СП от ФОТ		%	52			260,35		3332,52	
	ЗТР		цел-ч	78,32						
Всего по позиции							4771,12		24918,32	50,12
30	P58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,44	6796,55			P58-10-1		
	ЗП				293,30	1,00	129,05	16,00	2064,83	
	ЭМ				7,82	1,00	3,44	9,31	32,03	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				6495,43	1,00	2857,99	4,49	12832,37	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	107,11		1466,03	16,19
	СП от ФОТ		%	52			83,88		1073,71	
	ЗТР		цел-ч	36,80						
Всего по позиции							3181,47		17468,97	16,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	P58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,04	4008,80			P58-10-3		
	ЗП				509,28	1,00	20,37	16,00	325,94	
	ЭМ				4,81	1,00	0,19	9,31	1,79	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				3494,71	1,00	139,79	5,13	717,11	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	16,91		231,42	2,56
	СП от ФОТ		%	52			13,24		169,49	
	ЗТР		цел-ч	63,90						
Всего по позиции										
							190,50		1445,75	2,56
32	P58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,04	7234,73			P58-10-6		
	ЗП				423,21	1,00	16,93	16,00	270,85	
	ЭМ				4,81	1,00	0,19	9,31	1,79	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				6806,71	1,00	272,27	5,13	1396,74	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	14,05		192,30	2,12
	СП от ФОТ		%	52			11,00		140,84	
	ЗТР		цел-ч	53,10						

Всего по позиции										
							314,44		2002,52	2,12
33	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	20,92	24,19			A311-01-146-1		
	ЗП				3,88	1,00	81,17	16,00	1298,71	
	ЭМ				20,31	1,00	424,89	7,07	3003,94	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	85		1,00	81,17		1103,90	12,13
	СП от ФОТ		%	48			38,96		623,38	
	ЗТР		цел-ч	0,58						

Всего по позиции										
							626,19		6029,93	12,13
34	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	20,92	8,56			A310-3005-1		
	ЭМ				8,56	1,00	179,08	4,42	791,51	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	

Всего по позиции										
							179,08		791,51	0,00

Итого по всем разделам

778016,01

Исполнитель:

Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заработная плата							7744,94		123919,40	
Эксплуатация машин							2740,07		19251,32	
в том числе заработная плата машинистов							157,99		2527,78	
Материалы							189241,00		472432,04	
Накладные расходы по смете							7513,78		102490,48	
Сметная прибыль по смете							4670,55		59922,77	
Итого									778016,01	
НДС, %							18,00		140042,88	
Всего									918058,89	

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Исполнитель: *Л.В. Иванова*

Л.В. Иванова
Согласовано в сумме 918058,89 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»