

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

" " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, ул. Кирова, 176  
Объект №

на Ремонт фасада жилого дома  
Наименование объекта: жилой дом  
Основание: Дефектный акт

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

Сметная стоимость 1 180,626 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 1902 чел.час.  
Сметная заработная плата 248,004 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего	чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Стоим. ед. с нач., руб.	
1										10

Фасад

1 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 100 м2 вертикальной проекции и для наружных лесов  
согласно деф. 16 м трубчатых для прочих отделочных работ акта

Е08-07-001-02

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ

351,05 1,00 16,00 85 375,36  
4,21 1,00 9,31 595,77  
0,00 1,00 16,00 (0,00)  
397,43 1,00 5,18 31 292,05  
1,00 79 399,08 661,20

1

9542

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.

Всего по позиции										242 764,95	15 971,38
2	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,478	E46-04-012-02						
		ЗП				1 306,07	1,00	16,00	9 988,82		
		ЭМ				230,65	1,00	7,93	874,29		
		в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	16,00	(747,06)		
		МР				0,00	1,00	0,00	0,00		
		НР от ФОТ						1,00	9 018,14	82,58	
		СП от ФОТ							5 153,22		
		ЗТР				172,76					
Всего по позиции										25 034,47	52 373,37
3	E10-01-034-06 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,46	E10-01-034-06						
		ЗП				1 190,53	1,15	16,00	10 076,65		
		ЭМ				311,76	1,25	8,28	1 484,29		
		в т.ч. ЗПМ				8,33	1,25	16,00	(76,64)		
		МР				6 730,13	1,00	4,73	14 643,42	77,09	
		НР от ФОТ						1,15	9 137,96		
		СП от ФОТ							4 365,91		
		ЗТР				145,72					
Всего по позиции										39 708,23	86 322,24
4	E10-01-034-05 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,018	E10-01-034-05						
		ЗП				1 532,28	1,15	16,00	507,49		
		ЭМ				388,89	1,25	7,93	69,39		
		в т.ч. ЗПМ				22,21	1,25	16,00	(8,00)		
		МР				9 123,78	1,00	4,66	765,30	3,88	
		НР от ФОТ						1,15	463,94		
		СП от ФОТ							221,66		
		ЗТР				187,55					
Всего по позиции										2 027,78	112 654,44
5	Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотно откидной 1200*1600 и кв. стр.49	Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057	м2	47,80		2 703,74	1,00	1,00	129 238,77		

N

©1997-2015 Data Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукатур уриваем ой поверхн	0,229			E15-02-031-01		
		ЗП			1 771,24	1,15	16,00	7 463,30	
		ЭМ			61,39	1,25	7,93	139,35	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	16,00	(119,08)	
		МР			2 510,45	1,00	3,90	2 242,08	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		6 065,90	53,74
		СП от ФОТ	%	37				2 805,48	
		ЗТР	цел-ч	204,06					
Всего по позиции								18 716,11	81 729,74
7	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,229			E15-04-005-03		
		ЗП			359,50	1,15	16,00	1 514,79	
		ЭМ			9,62	1,25	9,22	25,39	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	16,00	(1,15)	
		МР			1 393,83	1,00	3,04	970,33	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		1 212,75	11,30
		СП от ФОТ	%	37				560,90	
		ЗТР	цел-ч	42,90					
Всего по позиции								4 284,16	18 708,12
8	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, оливонов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,238			P58-20-1		
		ЗП			330,04	1,00	16,00	1 203,99	
		ЭМ			4,79	1,00	8,62	9,41	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	16,00	(3,68)	
		МР			3 247,95	1,00	2,40	1 777,28	
		НР от ФОТ	%	71		1,00		857,45	9,44
		СП от ФОТ	%	52				627,99	
		ЗТР	цел-ч	41,41					
Всего по позиции								4 476,12	19 632,11
9	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,042	39 841,20	1,00	1,00	-1 673,33	
10	Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 200 мм й кв. стр.50	Цена: =220/1.18*1.02*1.062	м	22,80	201,96	1,00	1,00	4 604,69	

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	P53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	5,40			P53-14-1		
		ЗП			22,71	1,00	16,00	1 962,14	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			8,77	1,00	8,82	417,70	
		НР от ФОТ	%	73		1,00		1 432,36	14,63
		СП от ФОТ	%	56				1 098,80	
		ЗТР	цел-ч	2,71					
Всего по позиции								4 911,00	909,44
12	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонт тирован ной поверхн ости	0,96			P61-10-1		
		ЗП			1 649,03	1,00	16,00	25 329,10	
		ЭМ			1,21	1,00	5,49	6,38	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			1 272,50	1,00	4,49	5 484,98	
		НР от ФОТ	%	67		1,00		16 970,50	193,77
		СП от ФОТ	%	40				10 131,64	
		ЗТР	цел-ч	201,84					
Всего по позиции								57 922,60	60 336,04
13	E13-06-004-01 МДС35 п.4.7 прим.	Очистка фасада от пыли и грязи	1 м2 обеспыл иваемой поверхн ости	1 160,00			E13-06-004-01		
		ЗП			0,80	1,15	16,00	17 075,20	
		ЭМ			0,27	1,25	5,52	2 161,08	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	69		1,15		11 781,89	133,40
		СП от ФОТ	%	48				8 196,10	
		ЗТР	цел-ч	0,10					
Всего по позиции								39 214,27	33,81



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	P62-41-1	Очистка вручную поверхностей фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхн ости	3,10			P62-41-1		
ЗП					151,63	1,00	16,00	7 520,85	
НР от ФОТ				68		1,00		5 114,18	64,48
СП от ФОТ				40				3 008,34	
ЗТР				20,80					

<b>Всего по позиции</b>									
15	P62-25-1	Опрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхн ости	15,62			P62-25-1	15 643,37	5 046,25
ЗП					34,62	1,00	16,00	8 652,23	
ЭМ					26,22	1,00	5,59	2 289,42	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	16,00	(0,00)	
МР					307,42	1,00	8,15	39 135,49	
НР от ФОТ				68				5 883,52	67,01
СП от ФОТ				40				3 460,89	
ЗТР				4,29					

<b>Всего по позиции</b>									
16	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	13,98			E15-04-019-07	59 421,55	3 804,20
ЗП					112,32	1,15	16,00	28 892,30	
ЭМ					3,73	1,25	9,18	598,37	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,25	16,00	(0,00)	
МР					527,56	1,00	5,00	36 876,44	
НР от ФОТ				80				23 113,84	208,04
СП от ФОТ				37				10 690,15	
ЗТР				12,94					

<b>Всего по позиции</b>									
17	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,5312	52 289,28	1,00	1,00	-27 776,07	100 171,10 7 165,31

18	Прайс лист	Краска фасадная акриловая	кг	399,4086	120,00	1,00	1,00	47 929,03	
----	------------	---------------------------	----	----------	--------	------	------	-----------	--


Цена: =120.51/1.18\*1.02\*1.152

Исполнитель:  
  
**Антонова Л.Г.**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчищенной старой краски с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,64			P62-22-1		
		ЗП			261,48	1,00	16,00	6 861,24	
		ЭМ			12,20	1,00	9,25	185,07	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			665,65	1,00	2,44	2 663,67	
		НР от ФОТ	%	68		1,00		4 665,64	51,79
		СП от ФОТ	%	40				2 744,50	
		ЗТР	чел-ч	31,58					
<b>Всего по позиции</b>									<b>17 120,12 10 439,10</b>
20	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (отлив на карниз над 1-м этаж.)	100 м	1,38			P58-20-1		
		ЗП			330,04	1,00	16,00	7 287,28	
		ЭМ			4,79	1,00	8,62	56,98	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	16,00	(22,30)	
		МР			3 247,95	1,00	2,40	10 757,21	57,15
		НР от ФОТ	%	71		1,00		5 189,80	
		СП от ФОТ	%	52				3 800,98	
		ЗТР	чел-ч	41,41					
<b>Всего по позиции</b>									<b>27 092,25 19 632,07</b>
Прямые затраты по разделу									527 554,97
Накладные расходы по разделу									180 306,95
Сметная прибыль по разделу									102 969,25
<b>Итого по разделу</b>									<b>810 831,17</b>
<b>Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта</b>									
21	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка отмостки)	1000 м2	0,062			P68-13-2		
		ЗП			448,80	1,00	16,00	445,21	
		ЭМ			1 624,32	1,00	4,06	408,87	
		в т.ч. ЗПМ			147,58	1,00	16,00	(146,40)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	88		1,00		520,62	5,58

Исполнитель:  
**Антонова Л.Г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СП от ФОТ		283,97				
			ЗТР						
Всего по позиции									
22	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,093			E01-02-057-02		
	ЗП				1 122,66	1,00	16,00	1 670,52	
	НР от ФОТ		%	61		1,00		1 019,02	14,32
	СП от ФОТ		%	31				517,86	
	ЗТР		цел-ч	154,00					
Всего по позиции									
23	E27-04-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала	0,031			E27-04-001-01		
	ЗП				117,74	1,15	16,00	67,16	
	ЭМ				2 132,93	1,25	5,43	448,80	
	в т.ч. ЗПМ				166,00	1,25	16,00	(102,92)	
	МР				6,50	1,00	12,02	2,42	
	НР от ФОТ		%	109		1,15		185,39	0,56
	СП от ФОТ		%	65				110,55	
	ЗТР		цел-ч	15,72					
Всего по позиции									
24	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3,41	233,78	1,00	1,00	814,32	26 268,39
								797,19	
Всего по позиции									
25	E27-04-001-04 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала	0,062			E27-04-001-04		
	ЗП				182,88	1,15	16,00	208,63	
	ЭМ				3 314,87	1,25	5,51	1 415,53	
	в т.ч. ЗПМ				260,38	1,25	16,00	(322,87)	
	МР				9,10	1,00	12,02	6,78	
	НР от ФОТ		%	109		1,15		579,34	1,72
	СП от ФОТ		%	65				345,48	
Исполнитель:  Антонова Л.Г.									

1997-2015 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗТР									
цел-ч 24,19									
Всего по позиции									
26	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	7,812	950,70	1,00	1,00	7 426,87	2 555,76 41 221,94
27	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,062			E06-01-015-10		
		ЗП			104,66	1,15	16,00	119,40	
		ЭМ			27,45	1,25	8,74	18,59	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	16,00	(2,50)	
		МР			5 689,98	1,00	5,26	1 855,62	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		97,52	0,90
		СП от ФОТ	%	44				53,64	
		ЗТР	цел-ч	12,64					
Всего по позиции									
28	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0017	32 943,79	1,00	1,00	-56,00	2 144,77 34 593,06
29	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,062	28 983,27	1,00	1,00	-1 796,96	
30	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой (100*100*3)	т	0,062	46 194,08	1,00	1,00	2 864,03	
31	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бүтөбөт она и железоб етона в деле	0,062			E06-01-001-01		
		ЗП			1 312,20	1,15	16,00	1 496,96	
		ЭМ			1 377,50	1,25	7,39	788,93	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	16,00	(281,68)	
		МР			61 972,90	1,00	4,64	17 828,36	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		1 422,91	12,83
		СП от ФОТ	%	44				782,60	
		ЗТР	цел-ч	180,00					

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

33	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	6,324	3 860,95	1,00	1,00	24 416,65	
34	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,62			E06-01- 067-04		
		ЗП		259,81	1,15	16,00		2 963,91	
		ЭМ		1,80	1,25	9,33		13,02	
		в т.ч. ЗПМ		0,00	1,25	16,00		(0,00)	
		МР		63,29	1,00	6,16		241,72	
		НР от ФОТ	%	80	1,15			2 371,13	20,61
		СП от ФОТ	%	44				1 304,12	
		ЗТР	чел-ч	28,90					
		<b>Всего по позиции</b>						<b>6 893,90</b>	<b>11 119,19</b>
35	E27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрыти	0,062			E27-06- 011-01		
		ЗП		35,27	1,15	16,00		40,24	
		ЭМ		15,83	1,25	7,72		9,47	
		в т.ч. ЗПМ		0,88	1,25	16,00		(1,09)	
		МР		295,67	1,00	4,03		73,88	
		НР от ФОТ	%	109	1,15			45,05	0,33
		СП от ФОТ	%	65				26,86	
		ЗТР	чел-ч	4,58					
		<b>Всего по позиции</b>						<b>195,50</b>	<b>3 153,23</b>
36	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, м3 толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0198	3 639,58	1,00	1,00	-72,06	
37	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, м3 толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,086	3 639,58	1,00	1,00	313,00	
		Прямые затраты по разделу						46 835,44	
		Накладные расходы по разделу						6 240,98	
		Сметная прибыль по разделу						3 425,08	
		<b>Итого по разделу</b>						<b>56 501,50</b>	

Ремонт бетонной входной площадки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	E06-01-013-01 МДС35 п.4.7	Устройство подливки толщиной 20 мм (Поверхность площадки и ступеней на входе в подъезд)	100 м2 подливк и под оборудо вание	0,04			E06-01- 013-01		
		ЗП			383,64	1,15	16,00	282,36	
		ЭМ			11,34	1,25	8,21	4,66	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,25	16,00	(0,81)	
		МР			1 648,90	1,00	5,79	381,89	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		226,54	2,11
		СП от ФОТ	%	44				124,59	
		ЗТР	чел-ч	45,78					

Всего по позиции					1 020,04	25 501,00			
39	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,04			E06-01- 067-04		
		ЗП			259,81	1,15	16,00	191,22	
		ЭМ			1,80	1,25	9,33	0,84	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		МР			63,29	1,00	6,16	15,59	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		152,98	1,33
		СП от ФОТ	%	44				84,14	
		ЗТР	чел-ч	28,90					

Всего по позиции		444,77	11 119,25
<hr/>			
Прямые затраты по разделу		876,56	
Накладные расходы по разделу		379,52	
Сметная прибыль по разделу		208,73	
Итого по разделу		1 464,81	
Устройство бетонной отмостки по существующему основанию			

40	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,074			E06-01- 015-10		
		ЗП			104,66	1,15	16,00	142,51	
		ЭМ			27,45	1,25	8,74	22,19	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	16,00	(2,99)	
		МР			5 689,98	1,00	5,26	2 214,77	1,08
		НР от ФОТ	%	80		1,15		116,40	
		СП от ФОТ	%	44				64,02	
		ЗТР	чел-ч	12,64					

Исполнитель:  
**Антонова Л.Г.**

10

©1997-2015 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Всего по позиции</b>									
41	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0021	32 943,79	1,00	1,00	-69,18	34 593,11
42	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,074	28 983,27	1,00	1,00	-2 144,76	
43	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой (100*100*3)	т	0,074	46 194,08	1,00	1,00	3 418,36	
44	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,074	1 312,20 1 377,50 227,16 61 972,90	1,15 1,25 1,25 1,00 1,15	16,00 7,39 16,00 4,64	1 786,69 941,62 (336,20) 21 279,01 1 698,31 934,07	15,32
<b>Всего по позиции</b>									
45	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-7,548	2 716,84	1,00	1,00	-20 506,71	26 639,70 359 995,95
46	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	7,548	3 860,95	1,00	1,00	29 142,45	
47	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,74	259,81 1,80 0,00 63,29	1,15 1,25 1,25 1,00 1,15	16,00 9,33 16,00 6,16	3 537,57 15,53 (0,00) 288,50 2 830,06 1 556,53	24,59
<b>Всего по позиции</b>									
<b>Всего по позиции</b>									
								8 228,19	11 119,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Прямые затраты по разделу

Накладные расходы по разделу

Сметная прибыль по разделу

**Итого по разделу**

40 068,55

4 644,77

2 554,62

**47 267,94**

Двери

48	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,1318			E46-04-012-03		
	ЗП				785,56	1,00	16,00	1 656,59	
	ЭМ				230,65	1,00	7,93	241,07	
	в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	16,00	(205,99)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84		1,00		1 564,57	13,70
	СП от ФОТ		%	48				894,04	
	ЗТР		цел-ч	103,91					

Всего по позиции

49	E09-04-012-01 МДС35 п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	13,18			E09-04-012-01	4 356,27	33 052,12
	ЗП				22,25	1,15	16,00	5 395,89	
	ЭМ				14,47	1,25	8,19	1 952,44	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	
	МР				25,38	1,00	8,17	2 732,93	
	НР от ФОТ		%	69		1,15		3 723,16	36,38
	СП от ФОТ		%	58				3 129,62	
	ЗТР		цел-ч	2,40					

Всего по позиции

50	2038116	Дверь металлическая однопольная утепленная , окрашенная огнезащитным составом	шт.	3,00	9 665,90	1,00	1,00	16 934,04	1 284,83
----	---------	--	-----	------	----------	------	------	-----------	----------

51	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукат уриваем ой поверхн	0,11			E15-02-031-01		
	ЗП				1 771,24	1,15	16,00	3 584,99	
	ЭМ				61,39	1,25	7,93	66,94	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	16,00	(57,20)	
	МР				2 510,45	1,00	3,90	1 076,98	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		2 913,75	25,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СП от ФОТ			%	37	1 347,61				
ЗТР			чел-ч	204,06					

**Всего по позиции**

8 990,27 81 729,73

52	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,09			P62-29- 2		
	ЗП				152,94	1,00	16,00	220,23	
	ЭМ				0,60	1,00	9,33	0,50	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				578,35	1,00	2,42	125,96	
	НР от ФОТ		%	68		1,00		149,76	1,68
	СП от ФОТ		%	40				88,09	
	ЗТР		чел-ч	18,72					

**Всего по позиции**

584,54 6 494,89

Прямые затраты по разделу

46 052,22

Накладные расходы по разделу

8 351,24

Сметная прибыль по разделу

5 459,36

**Итого по разделу**

59 862,82

**Козырек**

53	E46-04-008-02	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрыти	0,075			E46-04- 008-02		
	ЗП				62,55	1,00	16,00	75,06	
	ЭМ				12,52	1,00	5,50	5,16	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84		1,00		63,05	0,64
	СП от ФОТ		%	48				36,03	
	ЗТР		чел-ч	8,58					

**Всего по позиции**

179,30 2 390,67

Исполнитель:

Антонова Л.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (металлический каркас)	1 т конструкций	0,12			E09-03-014-01		
	3.3.1. д)								
	ЗП				361,90	1,00	16,00	694,85	
	ЭМ				328,83	1,00	7,92	312,52	
	в т.ч. ЗПМ				33,88	1,00	16,00	(65,05)	
	МР				0,00	1,00	5,14	0,00	
	НР от ФОТ		%	69				524,33	5,32
	СП от ФОТ		%	58				440,74	
	ЗТР		чел-ч	44,296					

Всего по позиции					1 972,44	16 437,00			
55	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,18			P69-2-1		
	ЗП				43,76	1,00	16,00	126,03	
	ЭМ				10,28	1,00	5,50	10,18	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00		83,18	0,99
	СП от ФОТ		%	40				50,41	
	ЗТР		чел-ч	5,49					

Всего по позиции					269,80	1 498,89			
56	P69-2-2 {K=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,18			P69-2-2		
	ЗП				84,16	1,00	16,00	242,38	
	ЭМ				19,76	1,00	5,50	19,56	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00		159,97	1,90
	СП от ФОТ		%	40				96,95	
	ЗТР		чел-ч	10,56					

Всего по позиции					518,86	2 882,56			
57	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0081			E06-01-015-01		
	ЗП				2 608,28	1,15	16,00	388,74	
	ЭМ				44,47	1,25	8,76	3,94	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	16,00	(0,51)	
	МР				9 764,23	1,00	11,36	898,47	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		311,40	2,93

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СП от ФОТ				44					
ЗТР			чел-ч	315,01				171,27	
<b>Всего по позиции</b>									
58	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,1085			E09-03-014-01		
		ЗП			517,00	1,15	16,00	1	032,14
		ЭМ			469,76	1,25	7,92		504,59
		в т.ч. ЗПМ			48,40	1,25	16,00		(105,03)
		МР			256,09	1,00	5,14		142,82
		НР от ФОТ	%	69		1,15			784,65
		СП от ФОТ	%	58					659,56
		ЗТР	чел-ч	63,28					7,90
<b>Всего по позиции</b>									
59	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,1085	42 729,30	1,00	1,00		
								3	123,76
								4	636,13
60	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,071			P58-12-2		
		ЗП			158,63	1,00	16,00		180,20
		ЭМ			20,96	1,00	8,68		12,92
		в т.ч. ЗПМ			4,04	1,00	16,00		(4,59)
		МР			1 696,34	1,00	3,91		470,92
		НР от ФОТ	%	71		1,00			131,20
		СП от ФОТ	%	52					96,09
		ЗТР	чел-ч	21,35					1,52
<b>Всего по позиции</b>									
								891,33	12 553,94
61	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,075			P58-13-1		
		ЗП			33,85	1,00	16,00		40,62
		ЭМ			3,61	1,00	9,30		2,52
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00		(0,00)
		МР			1 051,09	1,00	3,75		295,62
		НР от ФОТ	%	71		1,00			28,84
		СП от ФОТ	%	52					21,12
		ЗТР	чел-ч	4,52					0,34
<b>Всего по позиции</b>									
								388,72	5 182,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрыти	0,069			E09-04-002-01		
		ЗП			290,04	1,15	16,00	368,23	
		ЭМ			640,18	1,25	4,48	247,37	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	16,00	(48,30)	
		МР			168,40	1,00	6,23	72,39	
		НР от ФОТ	%	69				287,41	2,82
		СП от ФОТ	%	58				241,59	
		ЗТР	цел-ч	35,50					

## Всего по позиции

1 216,99 17 637,54

63 РХЦС 3 кв.2015 Профлист С21 толщ 0,5  
стр.59 Цена: =265/1.18\*1.02\*1.062

1 930,35

64	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрыти	0,027			E12-01-010-01		
		ЗП			898,62	1,15	16,00	446,43	
		ЭМ			19,16	1,25	7,83	5,06	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	16,00	(1,36)	
		МР			13 542,34	1,00	2,35	859,26	3,50
		НР от ФОТ	%	92				411,97	
		СП от ФОТ	%	44				197,03	
		ЗТР	цел-ч	112,75					

## Всего по позиции

1 919,75 71 101,85

65	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,066			E07-05-039-06		
		ЗП			159,34	1,15	16,00	193,50	
		ЭМ			833,00	1,25	3,78	259,77	
		в т.ч. ЗПМ			34,50	1,25	16,00	(45,54)	
		МР			1 620,80	1,00	2,41	257,80	1,43
		НР от ФОТ	%	119				284,46	
		СП от ФОТ	%	68				162,55	
		ЗТР	цел-ч	18,79					

## Всего по позиции

1 158,08 17 546,67

66	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,069			E12-01-009-02		
		ЗП			250,34	1,15	16,00	317,83	
		ЭМ			18,08	1,25	8,18	12,76	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	16,00	(2,79)	
		МР			9 201,89	1,00	2,91	1 847,65	

Всего по позиции						2 614,28	37 888,12
67	E13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-100 м2 окрашиваемой поверхн ости	0,0554	E13-03-004-26			
	ЭП			64,96	1,15	16,00	
	ЭМ			11,88	1,25	5,89	
	в т.ч. ЗПМ			0,18	1,25	16,00	(0,20)
	НР			658,84	1,00	3,90	142,35
	НР от ФОТ	%	69		1,15		45,83
	СП от ФОТ	%	48				31,88
	ЗТР	цел-ч	7,66				
Всего по позиции						291,13	5 255,05

[illegible]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью т 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 8 км (класс груза 1)		5,01			A310-3008-1		
	ЭМ				12,36	1,00	4,42	273,70	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0,00	(0,00)	

<b>Всего по позиции</b>	<b>273,70</b>	<b>54,63</b>
-------------------------	---------------	--------------

Прямые затраты по разделу	1 304,11
Накладные расходы по разделу	264,37
Сметная прибыль по разделу	149,29
<b>Итого по разделу</b>	<b>1 717,77</b>

Итого по всем разделам	1 000 530,75
Масса мусора	5,01
Заработная плата	248 004,07
Эксплуатация машин	17 238,48
в том числе заработная плата машинистов	2 711,93
Материалы	414 576,49
Накладные расходы по смете	203 599,09
Сметная прибыль по смете	117 112,62
Итого	1 000 530,75
НДС, %	18,00
<b>Всего</b>	<b>1 180 626,29</b>

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Составил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 1180 626,29  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:  
**Антонова Л.Г.**