

3.11

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
Фонда капитального ремонта
Тульской области

Долухов К. К.

« ____ »

2015 г.



Дефектный акт

Объемов работ по капитальному ремонту внутридомовой системы электроснабжения
ул. 14 Декабря, д. 19, г. Узловая, Тульская область.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во
1	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	3
2	Демонтаж выключателей	шт	3
3	Демонтаж щитков этажных	шт	2
4	Демонтаж старой проводки	м	8
5	Монтаж щита ВРУ типа ЩМП-65х50х22 (ЩРНМ-3)	шт	1
	Монтаж выключателя-разъединителя типа ВР 32 31А 30220 100А	шт	1
	Монтаж выключателей автоматических ИЭК ВА47 -29с3р-63А	шт	1
	Монтаж выключателей автоматических ИЭК ВА47 -29с1р-6А	шт	1
	Установка монтажной шины (динрейки)	шт	1
	Установка шины медной 5х30х300 (ГЗШ)	шт	1
	Монтаж шины нулевой 8 гнезд	шт	1
	Монтаж шины РЕ земля	шт	1
6	Монтаж щита этажного типа ЩРН-П-10 IP40	шт	2
	Монтаж выключателей автоматических ИЭК ВА47 -29с1р-10А (всего по эт.щитам)	шт	1
	Монтаж выключателей автоматических ИЭК ВА47 -29с1р-25А (всего по эт.щитам)	шт	8
	Монтаж шины нулевой 8 гнезд (всего по эт.щитам)	шт	2
	Монтаж шины РЕ земля (всего по эт.щитам)	шт	2
	Монтаж сжимов ответвительных У731М (всего по эт.щитам)	шт	10
7	Ввод в здание в металлорукаве	шт	1
8	Монтаж сжимов ответвительных У733М	шт	4
9	Прокладка кабеля ВВГнг-LS 5х6 в рукаве металлическом РЗ-ЦХ 32 мм по тросу	м	10
10	Прокладка кабеля ВВГнг-LS 5х6 в гофротрубе Ø32 мм по стенам в борозде	м	5
11	Прокладка кабеля ВВГнг-LS 3х1,5 в гофротрубе Ø20 мм по стенам в борозде	м	20
12	Прокладка кабеля ВВГнг-LS 3х4 в гофротрубе Ø20 мм по стенам в борозде	м	40
13	Установка коробки соединительной	шт	4
14	Монтаж выключателей наружной установки одноклавишных	шт	4
15	Монтаж светильников светодиодных для ЖКХ "Луна" Viled APT CC 02-260	шт	4
16	Сверление отверстий в ж/б конструкциях глубиной 200мм Ø 32 мм	шт	4
17	Заделка отверстий в ж/б конструкциях глубиной 200мм Ø 32 мм пеной профессиональной ТУТАН В1 огнестойкой	шт	4
18	Сверление отверстий в кирпичных стенах глубиной 500мм Ø 20 мм	шт	12
19	Заделка отверстий в кирпичных стенах глубиной 500мм Ø 20 мм пеной профессиональной ТУТАН В1 огнестойкой	шт	12
20	Заделка борозд в стенах и перегородках	м	70
21	Улучшенная окраска	м ²	7
22	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных линий напряжением до 1 кВ	1 лин.	20

10623

23	Измерение сопротивления заземляющих устройств	шт	1
24	Монтаж заземляющего контура:		
	разработка грунта вручную 30х0,7х0,3	м ³	6,3
	монтаж заземлителя вертикального из угловой стали 50х50х5 мм х 3 м	шт	3
	монтаж заземлителя горизонтального из полосовой стали сечением 250 мм ²	м	40
	обратная засыпка грунта вручную	м ³	6,3
	окраска заземлителя горизонтального маслянными красками	м ²	2,7
25	Монтаж системы уравнивания потенциалов		
	Прокладка провода ПВ1-1х25 в гофротрубе Ø20 мм по стенам в борозде	м	5
	Прокладка провода ПВ1-1х25 в гофротрубе Ø20 мм по несущим конструкциям	м	25

Начальник отдела капитального ремонта ФКР

_____ Баранов О. Э.

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____ 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1
(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 19
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 74,323 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 115 чел.час.
Сметная заработная плата 15,764 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.


№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,03	46,96			P67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00		1	16,00	22
		ЭМ			0,89	1,00		0	7,97	0
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00		(0)	16,00	(0)
		МР			0,00	1,00		0	0,00	0
		НР от ФОТ	%	72		1,00		1		16
		СП от ФОТ	%	52				1		11
		ЗТР	чел-ч	6,32						0,19
Всего по позиции										
2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,03	42,57			P67-4-1		
		ЗП			42,57	1,00		1	16,00	20
		НР от ФОТ	%	72		1,00		1		14
		СП от ФОТ	%	52				1		10
		ЗТР	чел-ч	5,84						0,18
Всего по позиции										

Исполнитель: _____
Щетка Т.В. 44 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	M08-03-599-09 демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)	Демонтаж этажных шитов	1 шт.	2,00	7,96			M08-03- 599-09		
		ЗП			7,12	1,00	14	16,00	228	
		ЭМ			0,84	1,00	2	6,31	11	
		в т.ч. ЗПМ			0,04	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			0,00	1,00	0	6,18	0	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	14		185	1,54
		СП от ФОТ	%	52			9		119	
		ЗТР	цел-ч	0,768						
		Всего по позиции					39		543	1,54
4	P67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,08	70,58			P67-3-1		
		ЗП			70,28	1,00	6	16,00	90	
		ЭМ			0,30	1,00	0	7,87	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	5		65	0,77
		СП от ФОТ	%	52			4		47	
		ЗТР	цел-ч	9,64						
		Всего по позиции					15		202	0,77
		Прямые затраты по разделу					24		371	
		Накладные расходы по разделу					21		280	
		Сметная прибыль по разделу					15		187	
		Итого по разделу					60		838	
Раздел 2. Монтажные работы										
Шитовое оборудование										
5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)	1 шт.	1,00	269,36			M08-03- 572-03		
		ЗП			21,51	1,00	22	16,00	344	
		ЭМ			25,57	1,00	26	6,39	163	
		в т.ч. ЗПМ			1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
		МР			222,28	1,00	22		760	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	22		296	
		СП от ФОТ	%	52			16		199	
		ЗТР	цел-ч	2,32						

Исполнитель: 
Щетка Т.В.

* 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
6	www.etm.ru	Шит с монтажной панелью ШМПг-650х500х220 IP 54 (ШРНМ-З) Цена: =4015/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	
7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	3,00	10,78					
		ЗП			10,38	1,00	31	16,00	498	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	1	10,53	13	
		НР от ФОТ	%	81	1,00		30		403	3,36
		СП от ФОТ	%	52			20		259	
		ЗТР	цел-ц	1,12						
Всего по позиции										
8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	
9	Прайс IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С IEK Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	269,45	1,00	269	1,00	269	
10	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С IEK Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	71,62	1,00	72	1,00	72	
11	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см) Цена: =1035/1.18*1.071*1.02	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
13	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 IEK Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
14	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 IEK Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных)	1 шт.	2,00	70,24					

Исполнитель: 

Щетка Т.В. М08-03-599-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭМ					0,00	1,00	0	0,00	0	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР					4,17	1,00	4	26,18	109	
НР от ФОТ			%	81		1,00	7		93	0,82
СП от ФОТ			%	52			5		60	
ЗТР			цел-ч	0,82						

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлокабеля на тросе	100 м	0,10	995,31				M08-02-411-01	
ЗП					244,01	1,00	24	16,00	390	
ЭМ					158,17	1,00	16	5,76	91	
в т.ч. ЗПМ					2,27	1,00	(0)	16,00	(4)	
МР					593,13	0,00	0	5,33	0	
НР от ФОТ			%	81		1,00	23		319	2,78
СП от ФОТ			%	52			16		205	
ЗТР			цел-ч	27,76						

Всего по позиции

79 1 005 2,78

24	5090801	Трос стальной	м	10,00	48,04	1,00	480	1,00	480	
25	Каталог РХЦС 3/2015, стр.277	Металлокабель РЗ-ЦХ-32 Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02	м	10,00	55,31	1,00	553	1,00	553	

26	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм	т	0,0003	37 896,75	1,00	11	1,00	11	
----	---------	---	---	--------	-----------	------	----	------	----	--

27	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,10	127,29				M08-02-412-04	
ЗП					78,76	1,00	8	16,00	126	
ЭМ					11,60	1,00	1	6,68	8	
в т.ч. ЗПМ					0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
МР					36,93	1,00	4	4,48	17	
НР от ФОТ			%	81		1,00	8		103	0,90
СП от ФОТ			%	52			5		66	
ЗТР			цел-ч	8,96						

Всего по позиции

26

Исполнитель: 320
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02 210		м	10,00	142,26	1,00	1 423	1,00	1 423	
29	E46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2		100 м бороз	0,65	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП				134,19	1,00	87	16,00	1 396	
	ЭМ				413,84	1,00	269	4,04	1 087	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(25)	16,00	(397)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	111		1 506	10,17
	СП от ФОТ		%	48			67		861	
	ЗТР		цел-ч	15,64						
Всего по позиции							534		4 850	10,17
30	M08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей		100 м	0,65	212,02			M08-10-010-01		
	ЗП				130,42	1,00	85	16,00	1 356	
	ЭМ				63,24	1,00	41	5,50	226	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	12	10,00	119	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	81		1 098	9,88
	СП от ФОТ		%	52			55		705	
	ЗТР		цел-ч	15,20						
Всего по позиции							274		3 504	9,88
31	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02		м	60,00	7,87	1,00	472	1,00	472	
32	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02		м	5,00	17,96	1,00	90	1,00	90	
33	www.etm.ru Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02		шт.	105,00	1,48	1,00	155	1,00	155	
34	www.etm.ru Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02		шт.	8,00	4,17	1,00	33	1,00	33	
35	M08-02-412-04 Заплатывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ		100 м	0,05	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00				
	ЭМ				11,60	1,00				
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МР					36,93	1,00	2	4,48	8	
НР от ФОТ			%	81					52	0,45
СП от ФОТ			%	52		1,00	4		33	
ЗТР			цел-ч	8,96			3			

Всего по позиции

36	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02 210		м	5,00	142,26	1,00	711	1,00	711	0,45
----	--	--	---	------	--------	------	-----	------	-----	------

37	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,20	65,63	M08-02-412-02				
		ЗП			47,38	1,00	9	16,00	152	
		ЭМ			3,87	1,00	1	6,68	5	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			14,38	1,00	3	4,86	14	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	9		124	1,08
		СП от ФОТ	%	52			6		80	
		ЗТР	цел-ч	5,39						

Всего по позиции

38	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02 210		м	20,00	26,94	1,00	539	1,00	539	
----	--	--	---	-------	-------	------	-----	------	-----	--

39	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,40	83,77	M08-02- 412-03			
		ЗП			55,29	1,00	22	16,00	354
		ЭМ			5,80	1,00	2	6,68	15
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(2)
		МР			22,68	1,00	9	4,59	42
		НР от ФОТ	%	81		1,00	21		288
		СП от ФОТ	%	52			14		185
		ЗТР	цел-ч	6,29					

Всего по позиции

40	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02 210		м	40,00	62,36	1,00	2 494	1,00	2 494	
----	---	--	---	-------	-------	------	-------	------	-------	--

Исполнитель: 
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	M10-06-037-12	Установка соединительной коробки	100 шт.	0,04	455,63			M10-06-037-12		
	ЗП				204,68	1,00	8	16,00	131	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				250,95	1,00	10	2,32	23	
	НР от ФОТ		%	85		1,00	8		111	0,99
	СП от ФОТ		%	52			5		68	
	ЗТР		цел-ч	24,72						

Всего по позиции			31	333	0,99
------------------	--	--	----	-----	------

42	Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004	шт.	4,00	7,69	1,00	31	1,00	31	
	Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02								
	стр.264								

Электроустановочные изделия

43	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04	424,88			M08-03-591-01		
	ЗП				292,93	1,00	12	16,00	187	
	ЭМ				13,19	1,00	1	5,85	3	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				118,76	1,00	5	2,33	11	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	11		151	1,26
	СП от ФОТ		%	52			8		97	
	ЗТР		цел-ч	31,60						

Всего по позиции			37	449	1,26				
44	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	4,00	29,46	1,00	118	1,00	118

Светотехнические изделия

45	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,04	1 420,03			M08-03-593-06		
	ЗП				654,83	1,00	26	16,00	419	
	ЭМ				201,43	1,00	8	6,49	52	
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(0)	16,00	(7)	
	МР				563,77	1,00	23	3,24	73	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	25		345	2,83
	СП от ФОТ		%	52			17		222	
	ЗТР		цел-ч	70,64						

Исполнитель: 
Щетка Т.В. 111 2,83

Всего по позиции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260	шт.	4,00	648,05	1,00	2 592	1,00	2 592	2 592
Цена: =700/1.18*1.071*1.02										
Прочие работы										
47	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0,04	338,64			E46-03-014-47		
	ЗП				90,86	1,00	4	16,00	58	
	ЭМ				247,78	1,00	10	5,50	55	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	4		49	0,46
	СП от ФОТ		%	48			2		28	
	ЗТР		чел-ч	11,40						
Всего по позиции										
48	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12	54,04			P69-2-1	20	190 0,46
	ЗП				43,76	1,00	5	16,00	84	
	ЭМ				10,28	1,00	1	5,50	7	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	4		55	0,66
	СП от ФОТ		%	40			3		34	
	ЗТР		чел-ч	5,49						
Всего по позиции										
49	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отверстий	0,12	155,88			P69-2-2	13	180 0,66
	ЗП				126,24	1,00	15	16,00	242	
	ЭМ				29,64	1,00	4	5,50	20	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	12		160	1,90
	СП от ФОТ		%	40			8		97	
	ЗТР		чел-ч	15,84						

50	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 задел ки	0,016	2 002,23			E46-03-017-05	39	519 1,90
	ЗП				568,66	1,00				
	ЭМ				24,41	1,00				

Исполнитель: 

Эксперт: 

Эксперт: 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. ЗПМ										
МР					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
НР от ФОТ				84	1 409,16	1,00	23	5,11		115
СП от ФОТ				48		1,00	9			123
ЗТР			цел-ч	75,22			5			70
Всего по позиции									458	1,20

51	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м2	0,07	1 923,26			P61-1-2		
повер										
ЗП					658,42	1,00	46	16,00		737
ЭМ					38,14	1,00	3	7,93		21
в т.ч. ЗПМ					16,16	1,00	(1)	16,00		(18)
МР					1 226,70	1,00	86	4,50		386
НР от ФОТ				67		1,00	37			506
СП от ФОТ				40			24			302
ЗТР			цел-ч	84,74						5,93
Всего по позиции							196		1 952	5,93

52	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	0,07	1 442,59			E15-04-025-08		
окраш иваем ой										
ЗП					432,56	1,15	35	16,00		557
ЭМ					6,91	1,25	1	9,25		6
в т.ч. ЗПМ					0,13	1,25	(0)	16,00		(0)
МР					1 003,12	1,00	70	4,95		348
НР от ФОТ				80		1,15	33			446
СП от ФОТ				37			16			206
ЗТР			цел-ч	51,01						4,11
Всего по позиции							155		1 563	4,11

Система уравнивания потенциалов

53	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,05	548,03			E46-03-011-01		
ЗП					134,19	1,00	7	16,00		107
ЭМ					413,84	1,00	21	4,04		84
в т.ч. ЗПМ					38,16	1,00	(2)	16,00		(31)
МР					0,00	1,00	0	0,00		0
НР от ФОТ				84		1,00	9			116
СП от ФОТ				48						66
ЗТР			цел-ч	15,64						0,78

Исполнитель:
Щетка Т.В. А.Чен

Всего по позиции

373 0,78
42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02			M08-10-010-01		
		ЗП			130,42	1,00	39	16,00	626	
		ЭМ			63,24	1,00	19	5,50	104	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			18,36	1,00	6	10,00	55	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	37		507	4,56
		СП от ФОТ	%	52			25		326	
		ЗТР	цел-ч	15,20						

Всего по позиции 126 1 618 4,56

55	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236	
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02								

56	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
		Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02								

57	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29			M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	24	16,00	378	
		ЭМ			11,60	1,00	3	6,68	23	
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			36,93	1,00	11	4,48	50	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	23		309	2,69
		СП от ФОТ	%	52			16		199	
		ЗТР	цел-ч	8,96						

Всего по позиции 77 959 2,69

58	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 м медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	м	0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00	1 898	
----	---------	---	---	------	-----------	------	-------	------	-------	--

		Прямые затраты по разделу	20	412	34	184				
		Накладные расходы по разделу		662		8	988			
		Сметная прибыль по разделу		432			5	532		
		Итого по разделу	21	509	48	704				

Раздел 3. Заземление

59	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 м3 грунта	0,063	1	122,66					
	МДС35 п.4.7	откосами, группа грунтов 2								
		ЗП			1	122,66	1,00	71	16,00	1 132

Исполнитель:
Е01-02-Щетко-В.В.

программная комплектация: стандартный комплект (0.2										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	E01-02-061-01 МДС35 п.4.7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39			E01-02- 061-01		
		ЗП	грунт		620,39	1,00	39	16,00	625	
		НР от ФОТ	%	61		1,00	28		381	6,41
		СП от ФОТ	%	31			15		194	
		ЗТР	цел-ч	88,50						
Всего по позиции										
							82		1 200	6,41
67	E13-03-004-26 МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,027	367,84			E13-03- 004-26		
		ЗП	окраш		32,48	1,15	1	16,00	16	
		ЭМ	иваем		5,94	1,25	0	5,89	1	
		в т.ч. ЗПМ	ой		0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
		НР			329,42	1,00	9	3,90	35	
		НР от ФОТ	%	69		1,15	1		11	0,12
		СП от ФОТ	%	48			1		8	
		ЗТР	цел-ч	3,83						
Всего по позиции										
							12		71	0,12
Прямые затраты по разделу										
							3 704		7 107	
Накладные расходы по разделу										
							167		2 283	
Сметная прибыль по разделу										
							103		1 324	
Итого по разделу										
							3 975		10 714	

Раздел 4. Пусконаладочные работы

68	P01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	20,00	3,83			P01-11- 028-01		
		ЗП			3,83	1,00	77	16,00	1 226	
		НР от ФОТ	%	55		1,00	50		674	6,40
		СП от ФОТ	%	32			31		392	
		ЗТР	цел-ч	0,32						

Всего по позиции

Исполнитель: 292
158
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60			П01-11-010-01		
		измерение								
		%		55	14,60	1,00	15	16,00	234	
		%		32		1,00	9		129	1,22
		цел-ч		1,22			6		75	

Всего по позиции	30	438	1,22
<hr/>			
Прямые затраты по разделу	92	1 460	
Накладные расходы по разделу	59	803	
Сметная прибыль по разделу	37	467	
Итого по разделу	188	2 730	

Прямые затраты по разделу	92	1	460								
Накладные расходы по разделу	59		803								
Сметная прибыль по разделу	37		467								
Итого по разделу	188		2	730							

Итого по всем разделам	62	986									
Масса мусора		0									
Заработная плата	985	15	764								
Эксплуатация машин	479	2	296								
в том числе заработная плата машинистов	31	521									
Материалы	22	772	25	062							
Затраты на производство работ в зимнее время		0									
Накладные расходы по смете	909	12	354								
Сметная прибыль по смете	587	7	510								
Итого		62	986								
НДС, %		11	337								
Всего		74	323								

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»
18,00

Согласовано в сумме 74 323 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Щетка Т.В.

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия))