

19.10

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
Фонда капитального ремонта Тульской области

Лопухов К.К.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.



### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


Объемов работ по капитальному ремонту фасада здания.  
ул. Школьная д.13-15 мкр. Комсомольский г. Донской Тульская область

№ п\п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Замена деревянных окон 1,6х1,2 площадью 1,92м2 на окна ПВХ (поворотно-откидное)	шт/м2	1/1,92 ✓
2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	0,9 ✓
3	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску	м2	0,9 ✓
4	Окраска водоземлюсионными составами «Евро7» откосов, подготовленных под окраску	м2	0,9 ✓
5	Замена отливов оцинкованных шир. 200 мм	м	1,4 ✓
6	Заделка трещин в кирпичных стенах раствором	м	18 ✓
7	Улучшенная масляная окраска цоколя на фасаде за 2 раза	м2	33 ✓
8	Разборка отмостки с разработкой грунта 2 группы вручную	м	33 ✓
9	Монтаж отмостки шир. 1 м (см. приложение)	м	33 ✓
10	Устройство деревянных раскладок для деформационных швов дл.1 м из доски	шт	12
11	Демонтаж козырьков из ж/б, площадью покрытия 1,2м2, масса 1 шт – 80 кг	шт/кг	1/80
12	Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается	шт	1
13	Окраска масляной краской существующей металлической двери площадью 3,0 м2 за 2 раза с 2-х сторон	шт/м2	1/3,0 ✓
14	Ремонт штукатурки балконных плит	шт/м2	4/6,0 ✓

Начальник отдела ФКР

Баранов О.Э.

# Устройство отмотки



## Спецификация материалов на 1 п.м.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	
1	Отмотка из бетона В7.5	м <sup>2</sup>	0,1
2	Оцинкованная армирующая сетка 100х100х3	м <sup>2</sup>	1
3	Щебень фр.20-40, ГОСТ 25607-09, ГОСТ 8267-93	м <sup>3</sup>	0,1
4	Песок средней крупности ГОСТ 8736-93	м <sup>3</sup>	0,05
5	Железнение	м <sup>2</sup>	1

одл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

" " " 2015 г.

Наименование стройки:  
Объект №

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г.Донской, мкр.Комсомольский, ул.Школьная, д.13/15  
Наименование объекта: г.Донской, мкр.Комсомольский, ул.Школьная, д.13/15  
Основание: дефектный акт

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость 63,422 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 76 чел.час.  
Сметная заработная плата 9,876 тыс.руб.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	Зтр всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0192	1536,72			E46-04-012-02		
	ЗП				1306,07	1,00	25,08	16,00	401,22	
	ЭМ				230,65	1,00	4,43	7,93	35,12	
	в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	(1,88)	16,00	(30,01)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			84			26,68		362,23	
	СП от ФОТ			48			16,04		206,99	
	ЗТР		чел-ч	172,76		1,00				3,32

Всего по позиции

72,23

1005,56

3,32

1

9146.

Исполнитель: Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E10-01-034-05 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проем	0,0192	11044,95			E10-01-034-05		
		ЗП			1532,28	1,15	33,83	16,00	541,32	
		ЭМ			388,89	1,25	9,33	7,93	74,01	
		в т.ч. ЗПМ			22,21	1,25	(0,53)	16,00	(8,53)	
		МР			9123,78	1,00	175,18	4,66	816,32	
		НР от ФОТ	%	90			36,43		494,87	
		СП от ФОТ	%	43			18,40		236,44	
		ЗТР	чел-ч	187,55		1,15				4,14
Всего по позиции							273,17		2162,96	4,14
3	РХЦС 2/2015 стр50	Оконный блок ПВХ ( поворотно-откидное) 1600 x 1200 - 1шт Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057	м2	1,92	2703,74	1,00	5191,18	1,00	5191,18	
4	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,014	3582,78			P58-20-1		
		ЗП			330,04	1,00	4,62	16,00	73,93	
		ЭМ			4,79	1,00	0,07	8,62	0,58	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	(0,01)	16,00	(0,23)	
		МР			3247,95	1,00	45,47	2,40	109,13	
		НР от ФОТ	%	71			3,85		52,65	
		СП от ФОТ	%	52			3,01		38,56	
		ЗТР	чел-ч	41,41		1,00				0,58
Всего по позиции							57,02		274,85	0,58
5	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0026	39841,20	1,00	-103,59	1,00	-103,59	
6	РХЦС 2/2015 стр51	Отлив оконный 200мм Ц=220/1,18*1,02*1,062	м	1,40	201,96	1,00	282,74	1,00	282,74	
7	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штук атури ваемо й	0,009	4343,08			E15-02-031-01		
		ЗП			1771,24	1,15	18,33	16,00	293,32	
		ЭМ			61,39	1,25	0,69	7,93	5,48	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	(0,29)	16,00	(4,68)	
		МР			2510,45	1,00	22,59	3,90	88,12	
		НР от ФОТ	%	80			17,69		238,40	
										2
										Исполнитель: <i>Граф</i> Еренина Н.Н.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			чел-ч	31,58		1,00				10,42
ЗТР										

**Всего по позиции**

11	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окраш иваем ой	0,03	731,89		422,15	P62-29-2	3444,88	10,42
	ЗП				152,94	1,00	4,59			73,41
	ЭМ				0,60	1,00	0,02			0,17
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)			(0,00)
	МР				578,35	1,00	17,35			41,99
	НР от ФОТ		%	68			3,67			49,92
	СП от ФОТ		%	40			2,29			29,36
	ЗТР		чел-ч	18,72		1,00				0,56

**Всего по позиции**

12	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 м2 толщиной слоя до 20 мм ( балконных плит)	100 отрем онтир ованн ой	0,06	2922,74		27,92	P61-10-1	194,85	0,56
	ЗП				1649,03	1,00	98,94			1583,07
	ЭМ				1,21	1,00	0,07			0,40
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)			(0,00)
	МР				1272,50	1,00	76,35			342,81
	НР от ФОТ		%	67			78,16			1060,66
	СП от ФОТ		%	40			49,47			633,23
	ЗТР		чел-ч	201,84		1,00				12,11

**Всего по позиции**

							302,99		3620,17	12,11
							873,50		8896,91	

**Итого по подразделу**

**Ремонт отмостки**

13	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,03	2073,12			P68-13-2		
	ЗП				448,80	1,00	13,46			215,42
	ЭМ				1624,32	1,00	48,73			197,84
	в т.ч. ЗПМ				147,58	1,00	(4,43)			(70,84)
	МР				0,00	1,00	0,00			0,00
	НР от ФОТ		%	88			18,61			251,91
	СП от ФОТ		%	48			10,73			137,40

Исполнитель: *Еренина Н.Н.*  
Еренина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			чел-ч	57,76						1,73
ЗТР						1,00				

**Всего по позиции**

14	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,045	1122,66		91,53	802,57	1,73
	ЗП		%	61	1122,66	1,00	50,52	16,00	808,32
	НР от ФОТ		%	31			36,37		493,08
	СП от ФОТ						19,32		250,58
ЗТР			чел-ч	154,00		1,00			6,93

**Всего по позиции**

15	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,015	2257,17		106,21	1551,98	6,93
	ЗП		матер		117,74	1,00	1,77	16,00	28,26
	ЭМ		иала		2132,93	1,00	31,99	5,43	173,73
	в т.ч. ЗПМ		основ		166,00	1,00	(2,49)	16,00	(39,84)
	МР		ания		6,50	1,00	0,10	12,02	1,17
	НР от ФОТ		(в	109			5,45		74,23
	СП от ФОТ		плотн	65			3,44		44,27
ЗТР			чел-ч	15,72		1,00			0,24

**Всего по позиции**

16	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1,65	233,78	1,00	385,74	1,00	385,74
----	---------	--	----	------	--------	------	--------	------	--------

17	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,03	3506,85		E27-04-001-04		
	ЗП		матер		182,88	1,00	5,49	16,00	87,78
	ЭМ		иала		3314,87	1,00	99,45	5,51	547,95
	в т.ч. ЗПМ		основ		260,38	1,00	(7,81)	16,00	(124,98)
	МР		ания		9,10	1,00	0,27	12,02	3,28
	НР от ФОТ		(в	109			17,02		231,91
			плотн						
			---						

Исполнитель: *Еромина Н.Н.*  
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ										
ЗТР			чел-ч	24,19	65	1,00	10,74		138,29	0,73
<b>Всего по позиции</b>										
18	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	3,78	950,70	1,00	3593,65	1,00	3593,65	0,73
19	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,03	5822,09					
МДС35 п.4.7										
ЗП					104,66	1,15	3,61	16,00	57,77	
ЭМ					27,45	1,25	1,03	8,74	9,00	
в т.ч. ЗПМ					2,02	1,25	(0,08)	16,00	(1,21)	
МР					5689,98	1,00	170,70	5,26	897,88	
НР от ФОТ			%	80			3,50		47,18	
СП от ФОТ			%	44			2,04		25,95	
ЗТР			чел-ч	12,64		1,15				0,44
<b>Всего по позиции</b>										
20	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,03	28983,27	1,00	-869,50	1,00	-869,50	0,44
21	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0008	32943,79	1,00	-26,36	1,00	-26,36	
22	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной ( 100x100x3 вес 1,0кг/м2)	т	0,03	46194,08	1,00	1385,82	1,00	1385,82	
23	E06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,03	64662,60					
МДС35 п.4.7										
ЗП					1312,20	1,15	45,27	16,00	724,33	
ЭМ					1377,50	1,25	51,66	7,39	381,74	
в т.ч. ЗПМ					227,16	1,25	(8,52)	16,00	(136,30)	
МР					61972,90	1,00	1859,19	4,64	8626,63	
НР от ФОТ			%	80			51,10		688,50	
СП от ФОТ			%	44			29,72		378,68	
ЗТР			чел-ч	180,00		1,15				6,21



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>										
24	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-3,06	2716,84	1,00	-8313,53	1,00	-8313,53	6,21
25	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	3,06	3860,95	1,00	11814,51	1,00	11814,51	
26	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 повер	0,30	324,90			E06-01- 067-04		
		ЗП			259,81	1,15	89,63	16,00	1434,15	
		ЭМ			1,80	1,25	0,68	9,33	6,30	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			63,29	1,00	18,99	6,16	116,96	
		НР от ФОТ	%	80			85,15		1147,32	
		СП от ФОТ	%	44			49,52		631,03	
		ЗТР	чел-ч	28,90		1,15				9,97
<b>Всего по позиции</b>										
27	E27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покры тия	0,03	346,77			E27-06- 011-01	3335,76	9,97
		ЗП			35,27	1,00	1,06	16,00	16,93	
		ЭМ			15,83	1,00	0,47	7,72	3,67	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,00	(0,03)	16,00	(0,42)	
		МР			295,67	1,00	8,87	4,03	35,75	
		НР от ФОТ	%	109			1,39		18,91	
		СП от ФОТ	%	65			0,88		11,28	
		ЗТР	чел-ч	4,58		1,00				0,14
<b>Всего по позиции</b>										
28	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0096	3639,58	1,00	-34,94	1,00	-34,94	
29	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 20 мм, III сорта (12м*0,1*0,02)	м3	0,024	3639,58	1,00	87,35	1,00	87,35	
<b>Итого по подразделу</b>								<b>10870,66</b>	<b>26968,12</b>	
<b>Козырек</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	E46-04-002-02	Разборка монолитных перекрытий железобетонных (ж/б козырек)	1 м3	0,18	515,30			E46-04-002-02		
		ЗП			100,68	1,00	18,12	16,00	289,96	
		ЭМ			363,76	1,00	65,48	4,05	265,18	
		в т.ч. ЗПМ			33,28	1,00	(5,99)	16,00	(95,85)	
		МР			50,86	1,00	9,15	10,05	92,01	
		НР от ФОТ	%	84			23,87		324,08	
		СП от ФОТ	%	48			14,35		185,19	
		ЗТР	чел-ч	12,16		1,00				2,19

<b>Всего по позиции</b>										
31	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06	54,04			P69-2-1		
		ЗП			43,76	1,00	2,63	16,00	42,01	
		ЭМ			10,28	1,00	0,62	5,50	3,39	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	66			2,05		27,73	
		СП от ФОТ	%	40			1,31		16,80	
		ЗТР	чел-ч	5,49		1,00				0,33

<b>Всего по позиции</b>										
32	P69-2-2 {K-2}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06	103,92			P69-2-2		
		ЗП			84,16	1,00	5,05	16,00	80,79	
		ЭМ			19,76	1,00	1,19	5,50	6,52	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	66			3,94		53,32	
		СП от ФОТ	%	40			2,52		32,32	
		ЗТР	чел-ч	10,56		1,00				0,63

<b>Всего по позиции</b>										
33	E06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0027	12416,98			E06-01-015-01		
	МДС35 п.4.7	м ( M16/20x200, Letfix, масса 1 шт-0,45кг)								
		ЗП			2608,28	1,15	8,10	16,00	129,58	
		ЭМ			44,47	1,25	0,15	8,76	1,31	
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,25	(0,01)	16,00	(0,17)	
		МР			9764,23	1,00	26,36	11,36	299,49	
		НР от ФОТ	%	80			7,70		103,80	
		СП от ФОТ	%	44			4,48		57,09	



37 p

46,79	591,27	0,98
-------	--------	------

2,63

88,39	1042,20	2,63
-------	---------	------

15,51

50,17	297,51	0,51
-------	--------	------

0,11

128,47	129,57	0,11
--------	--------	------

Исполнитель: *Ероф*  
Ерофина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька	100 м2	0,023	1098,62			E09-04-002-01		
		ЗП			290,04	1,15	7,67	16,00	122,74	
		ЭМ			640,18	1,25	18,41	4,48	82,46	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	(1,01)	16,00	(16,10)	
		МР			168,40	1,00	3,87	6,23	24,13	
		НР от ФОТ	%	69					95,80	
		СП от ФОТ	%	58					80,53	
		ЗТР	чел-ч	35,50		1,15	6,27			0,94

<b>Всего по позиции</b>							<b>43,25</b>		<b>405,66</b>	0,94
39	РХЦС. 2кв2015 стр63	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062	м2	2,645	243,27	1,00	643,45	1,00	643,45	

40	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания)	100 м2	0,009	14460,12			E12-01-010-01		
		ЗП			898,62	1,15	9,30	16,00	148,81	
		ЭМ			19,16	1,25	0,22	7,83	1,69	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	(0,03)	16,00	(0,45)	
		МР			13542,34	1,00	121,88	2,35	286,42	
		НР от ФОТ	%	92					137,32	
		СП от ФОТ	%	44					65,67	
		ЗТР	чел-ч	112,75		1,15	5,15			1,17

<b>Всего по позиции</b>							<b>146,63</b>		<b>639,91</b>	1,17
41	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство гермелизации горизонтальных стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,022	2613,14			E07-05-039-06		
		ЗП			159,34	1,15	4,03	16,00	64,50	
		ЭМ			833,00	1,25	22,91	3,78	86,59	
		в т.ч. ЗПМ			34,50	1,25	(0,95)	16,00	(15,18)	
		МР			1620,80	1,00	35,66	2,41	85,93	
		НР от ФОТ	%	119					94,82	
		СП от ФОТ	%	68					54,18	
		ЗТР	чел-ч	18,79		1,15	4,23			0,48

<b>Всего по позиции</b>							<b>73,80</b>		<b>386,02</b>	0,48
42	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,023	9470,31			E12-01-009-02		

Исполнитель: *Еренина Н.Н.*  
Еренина Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			250,34	1,15	6,62	16,00	105,94	
		ЭМ			18,08	1,25	0,52	8,18	4,25	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	(0,06)	16,00	(0,93)	
		МР			9201,89	1,00	211,64	2,91	615,88	
		НР от ФОТ	%	92			7,21		98,32	
		СП от ФОТ	%	44			3,69		47,02	
		ЗТР	цел-ч	31,41		1,15				0,83

Всего по позиции

229,68 871,41 0,83

43	E13-03-004-26	Окраска металлических опрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ( за 2 раза вручную)	( 100 м2	0,0185	735,68				E13-03-004-26	
	{K=2} МДС35		окраш							
	п.4.7		иваем							
			ой							

ЗП					64,96	1,15	1,38	16,00	22,11	
ЭМ					11,88	1,25	0,27	5,89	1,62	
в т.ч. ЗПМ					0,18	1,25	(0,00)	16,00	(0,07)	
МР					658,84	1,00	12,19	3,90	47,54	
НР от ФОТ			%	69			1,12		15,30	
СП от ФОТ			%	48			0,82		10,65	
ЗТР			цел-ч	7,66		1,15				0,16

Всего по позиции

15,78 97,22 0,16

Итого по подразделу

3063,49 8070,32

Разные работы

44	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,29	24,19				A311-01-146-1	
	ЗП				3,88	1,00	1,13	16,00	18,00	
	ЭМ				20,31	1,00	5,89	7,07	41,64	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	85			1,13		15,30	
	СП от ФОТ		%	48			0,68		8,64	
	ЗТР		цел-ч	0,58		1,00				0,17

Всего по позиции

8,83 83,58 0,17

45	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т (класс груза 1)	т	0,29	8,56				A310-3005-1	
	ЭМ				8,56	1,00	2,48	4,42	10,97	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>							<b>2,48</b>		<b>10,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого по подразделу</b>							<b>11,31</b>		<b>94,55</b>	

Прямые затраты по разделу	19732,85	41160,75
Накладные расходы по разделу	587,01	7956,68
Сметная прибыль по разделу	361,49	4630,12
<b>Итого по разделу</b>	<b>20681,37</b>	<b>53747,55</b>

Итого по всем разделам	53747,55
Масса мусора	0,29
Зарботная плата	9875,91
Эксплуатация машин	2153,35
В том числе зарботная плата машинистов	582,41
Материалы	29131,49
Накладные расходы по смете	7956,68
Сметная прибыль по смете	4630,12
Итого	53747,55
НДС, %	18,00
<b>Всего</b>	<b>63422,11</b>

Составил \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме **63422,11 руб.**

*Андрей*

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Г.

«Региональный хозяйствен

по ценнообразованию в стро

Исполнитель: *Ероина*

**Ероина Н.Н.**