

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
Фонда капитального ремонта Тульской области

\_\_\_\_\_ Лопухов К.К.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Объемов работ по капитальному ремонту фасада здания  
ул. Терпигорева д.8/14, мкр. Центральный г.Донской Тульская область

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Замена деревянных окон 1,6х1,2 площадью 1,92 м2 на окна ПВХ (поворотно-откидное)	шт/м2	1/1,92 ✓
2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	0,9 ✓
3	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску	м2	0,9 ✓
4	Окраска вододисперсионными составами Евро7 откосов, подготовленных под окраску	м2	0,9 ✓
5	Замена отливов оцинкованных оконных шир.200 мм	м	1,4 ✓
6	Заделка трещин в кирпичных стенах раствором	м	9 ✓
7	Улучшенная масляная окраска цоколя на фасаде за 2 раза	м2	38 ✓
8	Разборка отмостки с разработкой грунта 2 группы вручную	м	66 ✓
9	Монтаж отмостки шир.1 м (см.приложение)	м	66 ✓
10	Устройство деревянных раскладок дл.1 м из доски для устройства деформационных швов	шт	22 ✓
11	Демонтаж козырьков, площадью покрытия 2,0 м2 шифер, масса демонтируемых каркасных м/к конструкций 1 шт – 30 кг	шт/кг	1/30
12	Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается	шт	1
13	Окраска масляной краской существующей металлической двери площадью 3,0 м2 за 2 раза с 2-х сторон	шт/м2	1/3,0 ✓
14	Установка отлива на цоколь из оцинкованной стали толщиной 0,7мм	м	66
15	<del>Ремонт штукатурки балконных плит</del>	<del>шт/м2</del>	<del>4/1,5</del>

Начальник отдела ФКР

Баранов О.Э.

8/28

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

" " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

" " 2015 г.

Наименование стройки:  
Объект №

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г.Донской, мкр.Центральный, ул.Терпигорева, д.8/14  
Наименование объекта: г.Донской, мкр.Центральный, ул.Терпигорева, д.8/14  
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 96,159 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 94 чел.час.  
Сметная заработная плата 12,125 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0192	1536,72	E46-04-012-02	25,08	16,00	401,22	
		ЗП			1306,07	1,00	4,43	7,93	35,12	
		ЭМ			230,65	1,00	(1,88)	16,00	(30,01)	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	0,00	0,00	0,00	
		МР			0,00	1,00	26,68		362,23	3,32
		НР от ФОТ	84			1,00	16,04		206,99	
		СП от ФОТ	48							
		ЗТР	чел-ч	172,76						

Всего по позиции

72,23 1005,56 3,32

1

8129

Исполнитель: *Еромина Н.Н.*  
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E10-01-034-05 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проем	0,0192	11044,95			E10-01-034-05		
	ЗП				1532,28	1,15	33,83	16,00	541,32	
	ЭМ				388,89	1,25	9,33	7,93	74,01	
	в т.ч. ЗПМ				22,21	1,25	(0,53)	16,00	(8,53)	
	МР				9123,78	1,00	175,18	4,66	816,32	
	НР от ФОТ		%	90		1,15	36,43		494,87	4,14
	СП от ФОТ		%	43			18,40		236,44	
	ЗТР		цел-ч	187,55						

Всего по позиции										
3	РХЦС 2/2015 стр50	Оконный блок ПВХ ( поворотно-откидное) 1600 x 1200 - 1шт Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057	м2	1,92	2703,74	1,00	5191,18	1,00	5191,18	2162,96 4,14
4	Р58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отлизов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,014	3582,78			Р58-20-1		
	ЗП				330,04	1,00	4,62	16,00	73,93	
	ЭМ				4,79	1,00	0,07	8,62	0,58	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	(0,01)	16,00	(0,23)	
	МР				3247,95	1,00	45,47	2,40	109,13	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	3,85		52,65	0,58
	СП от ФОТ		%	52			3,01		38,56	
	ЗТР		цел-ч	41,41						

Всего по позиции										
5	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0026	39841,20	1,00	-103,59	1,00	-103,59	274,85 0,58
6	РХЦС 2/2015 стр51	Отлив оконный 200мм Ц=220/1,18*1,02*1,062	м	1,40	201,96	1,00	282,74	1,00	282,74	

7	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штук атури ваемо й	0,009	4343,08			E15-02-031-01		
	ЗП				1771,24	1,15	18,33	16,00	293,32	
	ЭМ				61,39	1,25	0,69	7,93	5,48	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	(0,29)	16,00	(4,68)	
	МР				2510,45	1,00	22,59	3,90	88,12	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	17,69		238,40	2,11

Исполнитель: *Ерени*  
Еренина Н.Н.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			цел-ч							
			31,58							
			ЗТР							

Всего по позиции										
11	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окрашиваемой	0,03	731,89		4,59	16,00	3966,85	12,00
		ЗП			152,94	1,00				
		ЭМ			0,60	1,00	0,02	9,33	73,41	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	0,17	
		МР			578,35	1,00	17,35	2,42	(0,00)	
		НР от ФОТ	%	68					41,99	
		СП от ФОТ	%	40			3,67		49,92	0,56
		ЗТР	цел-ч	18,72			2,29		29,36	
Всего по позиции										
							27,92		194,85	0,56
Итого по подразделу										
							574,26		4980,19	
Ремонт отмостки										
12	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с 1000 м2 помощью молотков отбойных пневматических		0,066	2073,12					
		ЗП			448,80	1,00	29,62	16,00	473,93	
		ЭМ			1624,32	1,00	107,21	4,06	435,25	
		в т.ч. ЗПМ			147,58	1,00	(9,74)	16,00	(155,84)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	88			40,94		554,20	3,81
		СП от ФОТ	%	48			23,62		302,29	
		ЗТР	цел-ч	57,76						
Всего по позиции										
							201,39		1765,67	3,81
13	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,099	1122,66					
		ЗП			1122,66	1,00	111,14	16,00	1778,29	
		НР от ФОТ	%	61			80,02		1084,76	15,25
		СП от ФОТ	%	31			42,51		551,27	
		ЗТР	цел-ч	154,00						
Всего по позиции										
							233,67		3414,32	15,25

Исполнитель: *Ероина*  
Ероина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотн ---	0,033	2257,17			E27-04-001-01		
	ЗП				117,74	1,00	3,89	16,00	62,17	
	ЭМ				2132,93	1,00	70,39	5,43	382,20	
	в т.ч. ЗПМ				166,00	1,00	(5,48)	16,00	(87,65)	
	МР				6,50	1,00	0,21	12,02	2,58	
	НР от ФОТ		%	109		1,00	11,99		163,30	0,52
	СП от ФОТ		%	65			7,56		97,38	
	ЗТР		чел-ч	15,72						

<b>Всего по позиции</b>										
15	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3,63	233,78	1,00	848,62	1,00	848,62	0,52

16	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотн ---	0,066	3506,85			E27-04-001-04		
	ЗП				182,88	1,00	12,07	16,00	193,12	
	ЭМ				3314,87	1,00	218,78	5,51	1205,49	
	в т.ч. ЗПМ				260,38	1,00	(17,19)	16,00	(274,96)	
	МР				9,10	1,00	0,60	12,02	7,22	
	НР от ФОТ		%	109		1,00	37,45		510,21	1,60
	СП от ФОТ		%	65			23,62		304,25	
	ЗТР		чел-ч	24,19						

<b>Всего по позиции</b>										
17	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	8,316	950,70	1,00	7906,02	1,00	7906,02	1,60

18	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок МДС35 п.4.7	1 т	0,066	5822,09			E06-01-015-10		
	ЗП				104,66	1,15	7,94	16,00	127,10	
	ЭМ				27,45	1,25	2,26	8,74	19,79	

Исполнитель: *С.роф*  
Еронина Н.Н.

[illegible]

Всего по позиции												
23	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-6,732	2716,84	1,00	-18289,77	1,00	-18289,77	4481,25	23759,75	13,66
24	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	6,732	3860,95	1,00	25991,92	1,00	25991,92			
25	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2	0,66	324,90					E06-01-067-04		
		ЗП	повер		259,81	1,15	197,20	16,00	3155,13			
		ЭМ			1,80	1,25	1,49	9,33	13,86			
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)			
		МР			63,29	1,00	41,77	6,16	257,31			

Исполнитель: *Ерохина*  
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ			80		1,15	187,34		2524,10	21,94
	СП от ФОТ			44			108,95		1388,26	
	ЗТР		цел-ч	28,90						

**Всего по позиции**

26	E27-06-011-01 Устройство швов расширения ( деревянные раскладки)		1000	0,066	346,77		536,75		7338,66	21,94
			м2				E27-06-011-01			
	ЗП				35,27	1,00	2,33	16,00	37,25	
	ЭМ				15,83	1,00	1,04	7,72	8,07	
	в т.ч. ЗПМ				0,88	1,00	(0,06)	16,00	(0,93)	
	МР				295,67	1,00	19,51	4,03	78,64	
	НР от ФОТ		%	109		1,00	3,05		41,62	0,30
	СП от ФОТ		%	65			1,93		24,82	
	ЗТР		цел-ч	4,58						

**Всего по позиции**

27	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0211	3639,58	1,00	-76,80	1,00	190,40	0,30
----	---------	--	----	---------	---------	------	--------	------	--------	------

28	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 20 мм, III сорта (22м*0,1*0,02)	м3	0,044	3639,58	1,00	160,14	1,00	160,14	
----	---------	---	----	-------	---------	------	--------	------	--------	--

**Итого по подразделу**

23882,14 59296,60

**Козырек**

29	E46-04-008-04	Разборка покрытий козырька из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100	0,02	146,55		E46-04-008-04			
			м2							
	ЗП				115,91	1,00	2,32	16,00	37,09	
	ЭМ				30,64	1,00	0,61	5,50	3,37	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	2,30		31,16	0,32
	СП от ФОТ		%	48			1,38		17,80	
	ЗТР		цел-ч	15,90						

**Всего по позиции**

6,61 89,42 0,32

Исполнитель: *Ернина Н.Н.*  
Ернина Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	E09-03-014-01 демонтаж МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. д)	Демонтаж металлоконструкций козырька	1 т конст рукци й	0,03	690,73			E09-03- 014-01		
ЗП										
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
			69		361,90	1,00	10,86	16,00	173,71	
			58		328,83	1,00	9,86	7,92	78,13	
					33,88	1,00	(1,02)	16,00	(16,26)	
					0,00	1,00	0,00	5,14	0,00	
			%			1,00	9,62		131,08	1,33
			%			1,00	8,58		110,18	
			цел-ч	44,296						

<b>Всего по позиции</b>										
31	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отвер стий	0,06	54,04			P69-2-1	<b>493,10</b>	1,33
ЗП										
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
			66		43,76	1,00	2,63	16,00	42,01	
			40		10,28	1,00	0,62	5,50	3,39	
					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			%			1,00	2,05		27,73	0,33
			%			1,00	1,31		16,80	
			цел-ч	5,49						

<b>Всего по позиции</b>										
32	P69-2-2 {K=2}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отвер стий	0,06	103,92			P69-2-2	<b>89,93</b>	0,33
ЗП										
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
			66		84,16	1,00	5,05	16,00	80,79	
			40		19,76	1,00	1,19	5,50	6,52	
					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			%			1,00	3,94		53,32	0,63
			%			1,00	2,52		32,32	
			цел-ч	10,56						

<b>Всего по позиции</b>										
33	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 т 1 м ( M16/20x200, Letfix, масса 1 шт-0,45кг)	1 т	0,0027	12416,98			E06-01- 015-01	<b>172,95</b>	0,63
ЗП										
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
			1,15		2608,28	8,10	16,00	129,58		
			1,25		44,47	0,15	8,76	1,31		
			1,25		3,16	(0,01)	16,00	(0,17)		

Исполнитель: *Сред*  
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				9764,23	1,00	26,36	11,36	299,49	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	7,70		103,80	0,98
	СП от ФОТ		%	44			4,48		57,09	
	ЗТР		цел-ч	315,01						

Всего по позиции

34	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, МДС35 п.4.7	гнутосварных профилей ( металлоконструкции козырька)	1 т конст руки	0,0362	1242,85		E09-03-014-01	46,79	591,27	0,98
	ЗП					517,00	1,15	21,52	16,00	344,36	
	ЭМ					469,76	1,25	21,26	7,92	168,35	
	в т.ч. ЗПМ					48,40	1,25	(2,19)	16,00	(35,04)	
	МР					256,09	1,00	9,27	5,14	47,65	
	НР от ФОТ		%	69			1,15	19,21		261,79	2,63
	СП от ФОТ		%	58				17,13		220,05	
	ЗТР		цел-ч	63,28							

Всего по позиции

35	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0362	42729,30	1,00	1546,80	1,00	88,39	1042,20	2,63
----	---------	---	---	--------	----------	------	---------	------	-------	---------	------

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали

36	P58-12-2		100 м2	0,0237	1875,93			P58-12-2			
	ЗП				158,63	1,00	3,76	16,00	60,15		
	ЭМ				20,96	1,00	0,50	8,68	4,31		
	в т.ч. ЗПМ				4,04	1,00	(0,10)	16,00	(1,53)		
	МР				1696,34	1,00	40,20	3,91	157,19		
	НР от ФОТ		%	71		1,00	3,20		43,79	0,51	
	СП от ФОТ		%	52			2,51		32,07		
	ЗТР		цел-ч	21,35							

Всего по позиции

37	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,025	1088,55			P58-13-1	50,17	297,51	0,51
	ЗП				33,85	1,00	0,85	16,00	13,54		
	ЭМ				3,61	1,00	0,09	9,30	0,84		
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)		
	МР				1051,09	1,00	26,28	3,75	98,54		
	НР от ФОТ		%	71		1,00	0,70		9,61	0,11	
	СП от ФОТ		%	52			0,55		7,04		
	ЗТР		цел-ч	4,52							

Исполнитель: *Сред*  
Еренина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

**Всего по позиции**

38	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька	100 м2 покры	0,023	1098,62					
							28,47		129,57	0,11
								E09-04-002-01		
		ЗП			290,04	1,15	7,67	16,00	122,74	
		ЭМ			640,18	1,25	18,41	4,48	82,46	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	(1,01)	16,00	(16,10)	
		МР			168,40	1,00	3,87	6,23	24,13	
		НР от ФОТ	%	69						
		СП от ФОТ	%	58						
		ЗТР	чел-ч	35,50			7,03		95,80	0,94
							6,27		80,53	

**Всего по позиции**

39	РХЦС. 2кв2015 стр63	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062	м2	2,645	243,27	1,00	643,45	1,00	405,66	0,94
							43,25			

40 E12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( примыкания)

40	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( примыкания)	100 м2 покры	0,009	14460,12					
							E12-01-010-01			
		ЗП			898,62	1,15	9,30	16,00	148,81	
		ЭМ			19,16	1,25	0,22	7,83	1,69	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	(0,03)	16,00	(0,45)	
		МР			13542,34	1,00	121,88	2,35	286,42	
		НР от ФОТ	%	92						
		СП от ФОТ	%	44			10,08		137,32	1,17
		ЗТР	чел-ч	112,75			5,15		65,67	

**Всего по позиции**

41	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой вулканизирющейся тиokolовой	100 м шва	0,022	2613,14				639,91	1,17
							146,63			
								E07-05-039-06		
		ЗП			159,34	1,15	4,03	16,00	64,50	
		ЭМ			833,00	1,25	22,91	3,78	86,59	
		в т.ч. ЗПМ			34,50	1,25	(0,95)	16,00	(15,18)	
		МР			1620,80	1,00	35,66	2,41	85,93	
		НР от ФОТ	%	119						
		СП от ФОТ	%	68			6,97		94,82	0,48
		ЗТР	чел-ч	18,79			4,23		54,18	

**Всего по позиции**

							73,80		386,02	0,48
--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--------	------

Исполнитель: *Ероч*  
Ерочина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	E12-01-009-02 Устройство желобов подвесных МДС35 п.4.7		100 м желоб ов	0,023	9470,31			E12-01-009-02		
	ЗП				250,34	1,15	6,62	16,00	105,94	
	ЭМ				18,08	1,25	0,52	8,18	4,25	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	(0,06)	16,00	(0,93)	
	МР				9201,89	1,00	211,64	2,91	615,88	
	НР от ФОТ		%	92		1,15	7,21		98,32	0,83
	СП от ФОТ		%	44			3,69		47,02	
	ЗТР		чел-ч	31,41						

<b>Всего по позиции</b>										
43	E13-03-004-26 Окраска металлических опрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ( за 2 раза вручную) МДС35 п.4.7		100 м2 окраш иваем ой	0,0185	735,68			E13-03-004-26	871,41	0,83
	ЗП				64,96	1,15	1,38	16,00	22,11	
	ЭМ				11,88	1,25	0,27	5,89	1,62	
	в т.ч. ЗПМ				0,18	1,25	(0,00)	16,00	(0,07)	
	МР				658,84	1,00	12,19	3,90	47,54	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	1,12		15,30	0,16
	СП от ФОТ		%	48			0,82		10,65	
	ЗТР		чел-ч	7,66						

<b>Всего по позиции</b>										
<b>Итого по подразделу</b>										
							15,78		97,22	0,16
							2978,05		7496,42	

Прямые затраты по разделу										
							32095,05		65552,23	
Накладные расходы по разделу										
							750,97		10166,07	
Сметная прибыль по разделу										
							450,85		5772,56	
<b>Итого по разделу</b>							<b>33296,86</b>		<b>81490,86</b>	

Итого по всем разделам										
									81490,86	
Масса мусора										
							т		0,00	
Заработная плата										
									12125,41	
Эксплуатация машин										
									3506,56	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

В том числе заработная плата машинистов

Материалы

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

18,00

96159,21

Составил

\_\_\_\_\_  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

\_\_\_\_\_  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 96 159,21 руб.

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

*Андрей*

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по развитию строительства»

Исполнитель: *Еромина Н.Н.*  
Еромина Н.Н.