

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

" " 20 г.

" " 20 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

капитальный ремонт крыши в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Донской, мкр.Северо-Задонск, ул. Горького, д.24 дополнительные работы

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

95,225 тыс. руб.
24,536 тыс. руб.
199,630 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Козф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕРр58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм (смена коньковой доски, карнизного свеса)	100 м2 сменяемой обрешетки	1,39	6 454,28			ТЕРр58-18-5		192,5
		ЗП			1 028,98		1 430,00	16,5	23 595,00	
		ЭМ			70,01		97,00	7,6	737,00	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР			5 355,29		7 444,00	3,02	22 481,00	
		НР от ФОТ	%	83			1 187,00	71=83*0.85	16 752,00	
		СП от ФОТ	%	65			930,00	52=65*0.8	12 269,00	
		Всего по позиции					11 088,00		75 834,00	
2	ТЕРр58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,178	4 200,38			ТЕРр58-5-1		7,1
		ЗП			317,76		57,00	16,5	941,00	
		ЭМ			22,14		4,00	7,55	30,00	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР			3 860,48		687,00	3,97	2 727,00	
		НР от ФОТ	%	83			47,00	71=83*0.85	668,00	
		СП от ФОТ	%	65			37,00	52=65*0.8	489,00	
		Всего по позиции					832,00		4 855,00	
3	ТЕР10-01-002-01	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	0,001	2 429,59			ТЕР10-01-002-01		0,03
		ЗП			187,18		1,15	16,5		
		ЭМ			29,38		1,25	7,1	Исполнитель:	
		в т.ч. ЗПМ			1,89		1,25	16,5		

Кононов

6332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				2 213,03		2,00	3,92		8,00
	НР от ФОТ		%	118		0,9		$90=118*(0.9*0.85)$		
	СП от ФОТ		%	63		0,85		$43=63*(0.85*0.8)$		
	Всего по позиции						2,00		8,00	
Итого по разделу 1										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
</										