

«СОГЛАСОВАНО»

Подписчик

« _____ 2015 г.

Заказчик

«УТВЕРЖДАЮ»

« _____ 2015 г.

Наименование стройки: г. Воротынец, ул. Карла Маркса, д. 48
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на капитальный ремонт кровли
Наименование объекта: г. Воротынец, ул. Карла Маркса, д. 48
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 1253,58 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1460 чел.час.
Сметная заработная плата 181,568 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффиц иенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффици енты пересчет а	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1 Е46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых
асбестоцементных листов

100 9,46 146,55 Е46-04-
м2 008-04
покры

ЗП	115,91	1,00	1096,51	16,00	17544,14					
ЭМ	30,64	1,00	289,85	5,50	1594,20					
в т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)					
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
НР от ФОТ		1,00	1085,54		14737,08					150,41
СП от ФОТ			652,42		8421,19					
ЗТР										

Всего по позиции

3124,32 42296,61 150,41

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	P58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандариков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,32	66,54			P58-3-1		
		ЭП	покры		66,34	1,00	21,23	16,00	339,66	
		ЭМ			0,20	1,00	0,06	5,60	0,36	
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ		71		1,00	17,62	241,16	2,91	
		СП от ФОТ	%	52						
		ЗТР	цел-ч	9,10			13,80	176,62		
Всего по позиции										
							52,71		757,80	2,91
3	P58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м	9,46	147,03			P58-1-1		
		ЭП			112,64	1,00	1065,57	16,00	17049,19	
		ЭМ			34,39	1,00	325,33	7,41	2410,69	
		в т.ч. ЭПМ			5,81	1,00	(54,96)	16,00	(879,40)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	930,05	12729,30	143,41	
		СП от ФОТ	%	52			728,35		9322,87	
		ЗТР	цел-ч	15,16						
Всего по позиции										
							3049,30		41512,05	143,41
4	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м	9,46	1088,55			P58-13-1		
		ЭП			33,85	1,00	320,22	16,00	5123,54	
		ЭМ			3,61	1,00	34,15	9,30	317,60	
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1051,09	1,00	9943,31	3,75	37287,42	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	265,78	3637,71	42,76	
		СП от ФОТ	%	52			208,14	2664,24		
		ЗТР	цел-ч	4,52						
Всего по позиции										
							10771,60		49030,51	42,76
5	1010852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506	м2	-1087,90	33,31	1,00	-36237,95	1,00	-36237,95	
6	каталог 2 кв. стр.72	Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" Ц:24.29/1.18*1.02*1.152	м2	1087,90	24,19	1,00	26316,30	1,00	26316,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусков (контроль)	1 м3	1,23	2589,99			E10-01-010-01		
	МДС 35 п.4.7		древесины							

ЗП	176,40	1,15	249,52	16,00	3992,28	
ЭМ	24,21	1,25	37,22	8,91	331,66	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР	2389,38	1,00	2938,94	3,30	9698,49	
НР от ФОТ		1,15	264,49		3593,05	31,83
СП от ФОТ			133,62		1716,68	
ЗТР	22,50					

Всего по позиции	3623,79		19332,16	31,83		
-------------------------	----------------	--	-----------------	--------------	--	--

8	P58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	100	9,46	1449,86	P58-12-4
			м2			
	ЗП			136,79	1,00	1294,03
	ЭМ			7,20	1,00	68,11
	В т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	(9,55)
	МР			1305,87	1,00	12353,53
	НР от ФОТ		%	71		1081,98
	СП от ФОТ		%	52		847,33
	ЗТР		цел-ч	18,41		
						20704,53
						602,79
						(152,87)
						47190,49
						14808,75
						10845,85
						174,16

Всего по позиции	15644,98		94152,41	174,16		
-------------------------	-----------------	--	-----------------	---------------	--	--

9	E12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам	100	9,46	10878,71	E12-01-023-01
	МДС 35 п.4.7	простая кровля	м2			
			кровль			
ЗП			310,94	1,15	3382,72	16,00
ЭМ			91,91	1,25	1086,84	8,03
в т.ч. ЗПМ			9,97	1,25	(117,90)	16,00
МР			10475,86	1,00	99101,64	3,54
НР от ФОТ				1,15	3780,66	51529,00
СП от ФОТ					1934,09	24644,30
ЗТР						
					38,53	

Всего по позиции	109285,95		489843,84	419,17		
-------------------------	------------------	--	------------------	---------------	--	--

10	1011998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	М	-151,36	266,88	1,00	-40394,96	1,00	-40394,96	
----	---------	---	---	---------	--------	------	-----------	------	-----------	--

11	1014136	Металлочерепица «Монтеррей»	М2	-1154,12	263,89	1,00	-304560,73	1,00	-304560,73	
----	---------	-----------------------------	----	----------	--------	------	------------	------	------------	--

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

11

0013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	P58-2-2	Разборка глуховых окон прямоугольных односкатных	100	0,01	2308,47			P58-2-2		

ЗП	2298,10	1,00	22,98	16,00	367,70					
ЭМ	10,37	1,00	0,10	5,50	0,57					
В п.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)					
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
НР от ФОТ			1,00	19,07	261,07					3,09
СП от ФОТ				14,94	191,20					
ИТР	309,30									

Всего по позиции

57,09 820,54 3,09

19 E10-01-003-01 Устройство глуховых окон
МДС3 п.4.7

1	1,00	383,21						E10-01-003-01		
Слухо										
Вое										
Окно										
ЗП	52,84	1,15	60,77	16,00	972,26					
ЭМ	16,54	1,25	20,68	8,63	178,43					
В п.ч. ЗПМ	1,39	1,25	(1,74)	16,00	(27,80)					
МР	313,83	1,00	313,83	4,22	1324,36					
НР от ФОТ			66,25		900,05					7,62
СП от ФОТ			43		430,03					
ИТР	6,63		33,47							

Всего по позиции

495,00 3805,13 7,62

20 1010933 Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м

компл	1,00	84,84	1,00	84,84	1,00	84,84				
100	0,005	9370,82						E10-03-003-01		
М2										
Штенов										
ЗП	227,13	1,15	1,31	16,00	20,90					
ЭМ	772,83	1,25	4,83	8,26	39,90					
В п.ч. ЗПМ	104,49	1,25	(0,65)	16,00	(10,45)					
МР	8370,86	1,00	41,85	6,40	267,87					
НР от ФОТ			1,15		28,22					0,16
СП от ФОТ			43		13,48					
ИТР	27,80		1,05							

Всего по позиции

51,12 370,37 0,16

22 E10-01-044-12 Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с МДС3 п.4.7 одной стороны (обивка глуховых окон)

100	0,04	5832,03						E10-01-044-12		
М2										
Проем										

Исполнитель: 
Иванова И.В.

[illegible]

281,81	2198,96	3,67
--------	---------	------

23	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиритакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	9,46	148,12	Е26-02-018-02
----	---------------	---	--------	------	--------	---------------

3И	77,97	1,15	848,24	16,00	13571,77
3М	68,25	1,25	807,06	6,27	5060,24
Б П.Ч. 3ИМ	0,98	1,25	(11,59)	16,00	(185,42)
МР	1,90	1,00	17,97	10,53	189,27
HP OT ΦOT			773,84		10593,04
CH OT ΦOT			511,60		6603,45
ΣTP					
		%			
		48			96,50
		8,87			

2958, 71 36017, 77 96, 50

24	прайс	Сенез Угнебио Проф Ц: 1360/25/1, 18*1, 02*1, 152; расход 946м2х0, 3кг/м2х1, 02)	кг	289,476	54,17	1,00	15680,91	1,00	15680,91
----	-------	---	----	---------	-------	------	----------	------	----------

25	Е12-01-012-01	Отражение кровель перулами	100 м	1,22	3029,5	Е12-01-012-01
	МДС5 п.4.7		отраж			

3II	55,23	1,15	77,49	16,00	1239,80	
3M	46,96	1,25	71,61	7,30	522,78	
B ^π .Ч. 3IIM	3,66	1,25	(5,58)	16,00	(89,30)	
MP	2927,32	1,00	3571,33	5,53	19749,46	
HP OT ΦOT		92	89,71		1222,77	9,36
CI OT ΦOT		44	45,90		584,80	
3TP		6,67				

3856,04	23319,61	9,36
---------	----------	------

26	2010777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	г	-0,366	53772,45	1,00	-19680,72	1,00	-19680,72
----	---------	--	---	--------	----------	------	-----------	------	-----------

Исполнитель: Уд-1

М.В.А.О.В.В.В.

27	каталог 2 кв. 2015г. стр. 63	Снегозадержатель трубчатый Ц:1800/Зм:1.18*1,062*1,02=550,80	мп	122,00	550,80	1,00	67197,60	1,00	67197,60
28	Р58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,72	4200,38			Р58-5-1	
	ЗП				317,76	1,00	228,79	16,00	3660,60
	ЗМ				22,14	1,00	15,94	9,12	145,38
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
	МР				3860,48	1,00	2779,55	4,70	13063,86
	НР от ФОТ		%	71		1,00	189,89		2599,03
	СП от ФОТ		%	52			148,71		1903,51
	ЗТР		цел-ч	39,87					28,71
	Всего по позиции				3362,88		21372,38		28,71
29	Р61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0,28	2195,20			Р61-31-1	
	ЗП		повер		1140,55	1,00	319,35	16,00	5109,66
	ЗМ				1,87	1,00	0,52	5,50	2,88
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
	МР				1052,78	1,00	294,78	4,49	1323,56
	НР от ФОТ		%	67		1,00	252,29		3423,47
	СП от ФОТ		%	40			159,68		2043,86
	ЗТР		цел-ч	131,40					36,79
	Всего по позиции				1026,62		11903,43		36,79
30	Е15-04-011-02 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная М2 (поверхности дымовых труб)	100 м2	0,28	576,21			Е15-04-011-02	
	ЗП		фасад		162,43	1,15	52,30	16,00	836,84
	ЗМ				7,69	1,25	2,69	9,08	24,44
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)
	МР				406,09	1,00	113,71	9,53	1083,61
	НР от ФОТ		%	80		1,15	49,69		669,47
	СП от ФОТ		%	37			24,45		309,63
	ЗТР		цел-ч	20,38					6,56
	Всего по позиции				242,84		2923,99		6,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Р53-15-2	Ремонт кирпичной кладки вент. трубы при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	100 м2	0,06	10872,91					

ЭП	2808,86	1,00	168,53	16,00	2696,51	
ЭМ	88,87	1,00	5,33	8,21	43,78	
в т.ч. ЭПМ	12,62	1,00	(0,76)	16,00	(12,12)	
МР	7975,18	1,00	478,51	6,72	3215,59	
НР от ФОТ		1,00	145,59		1977,30	21,69
СП от ФОТ			118,50		1516,83	
ЗТР	361,50					

Всего по позиции **916,46** **9450,01** **21,69**

32	Е15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву потолков МДС35 п.4.7 (карнизной доски - сплошной настил по периметру)	100 м2	1,22	1244,41					
----	---------------	---	--------	------	---------	--	--	--	--	--

ЭП	266,02	1,15	373,23	16,00	5971,62	
ЭМ	3,31	1,25	5,05	9,17	46,29	
в т.ч. ЭПМ	0,13	1,25	(0,20)	16,00	(3,17)	
МР	975,08	1,00	1189,60	2,42	2878,83	
НР от ФОТ		1,15	354,75		4779,83	45,68
СП от ФОТ			174,58		2210,67	
ЗТР	32,56					

Всего по позиции **2097,21** **15887,24** **45,68**

33	А311-01-146-1	Потружка. Мусор строительный с потружкой вручную	т	32,967	24,19					
----	---------------	--	---	--------	-------	--	--	--	--	--

ЭП	3,88	1,00	127,91	16,00	2046,59	
ЭМ	20,31	1,00	669,56	7,07	4733,79	
в т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
НР от ФОТ			127,91		1739,60	19,12
СП от ФОТ			61,40		982,36	
ЗТР	0,58					

Всего по позиции **986,78** **9502,34** **19,12**

34	А310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	32,967	8,56					
----	-------------	---	---	--------	------	--	--	--	--	--

А310-3005-1

Исполнитель: 
Иванова И.Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭМ					8,56	1,00	282,20	4,42	1247,31	
в т.ч. ЭПМ					0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	

Всего по позиции

282,20 1247,31 0,00

Итого по всем разделам

1062355,63

Заработная плата

11348,03 181568,33

Эксплуатация машин

3837,26 27038,99

в том числе заработная плата машинистов

202,97 3247,55

Материалы

241432,82 617428,44

Накладные расходы по смете

10862,66 148155,73

Сметная прибыль по смете

6873,11 88164,14

Итого

1062355,63

НДС, %

18,00

191224,01

Всего

1253579,64

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 1253579,64 руб.
проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: 248 -
Иванова Л.В.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области

Лопухов К.К.

« _____ » _____ 20 _____

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

На МКД по адресу: **г. Богородицк, ул. Карла Маркса, д.48**Участок капитального ремонта: **Крыша жилого дома**

№ п\п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытия кровли из шиферных листов	м2	946
2	Разборка обшивки из листовой стали примыканий к дымовым трубам	м	32
3	Разборка обрешетки	м2	946
4	Устройство покрытия из пленки гидропароизоляционной Изоспан	м2	946
5	Устройство контробрешетки из брусков 50х50мм	м3	1,23
6	Устройство обрешетки из брусков 50х50мм	м2	946
7	Устройство кровли из профилированного листа НС44-1000-0,7	м2	946
8	Смена коньковой доски 100х50мм	м/м2	86/34,4
9	Смена карнизной доски 100х50мм	м2	122
10	Конек из оцинкованной стали 300х200мм толщиной 0,7мм	м	86
11	Ендова из оцинкованной стали 300х300мм толщиной 0,7мм	м	18
12	Обделки из оцинкованной стали на примыкания толщиной 0,7мм 250х250мм	м	32
13	Замена односкатного слухового окна в комплекте	шт	1
14	Обивка слуховых окон оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	шт /м2	1/4
15	Обработка древесины огнебиозащитным раствором Сенеж ПРОФ	м2	946
16	Устройство снегозадержателя оцинкованного трубчатого	м	122
17	Усиление стропил доской с двух сторон 6000х200х50 (12 мест)	м	72
18	Оштукатуривание поверхности дымовых труб отдельными местами	м2	28
19	Окраска поверхности дымовых труб после оштукатуривания силикатными красками за 2 раза	м2	28
20	Ремонт кирпичной кладки вент. трубы в ½ кирпича	м2	6
21	Окраска карнизной доски 100х50мм сплошной настил по периметру	м2	122
22	Уборка мусора	т	

Все исправления согласно указанию ФКР

Начальник отдела капитального ремонта ФКР _____ /О.Э. Баранов/