

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____

" " / 2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, ул. Глинки, 6
Объект №

Заказчик _____

" " / 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Локальный сметный расчет № (Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 1 191,715 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 2159 чел. час.
Сметная заработная плата 278,046 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Стойм. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для проведения работ согласно дефекта

100 м2
вертикальная проекция и для наружных лесов

Е08-07-001-02

ЗП	351,05	1,00	16,00	95 485,60						
ЭМ	4,21	1,00	9,31	666,32						
в п.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)						
МР	397,43	1,00	5,18	34 997,69						
НР от ФОТ	1,00			88 801,61						
%	93									739,50

1

9443

Автоматический
подпись
Автоматический


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СП от ФОТ ЗТР		% цел-ч	54 43,50				51 562,22	

2	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,348				271 513,44	15 971,38
		Всего по позиции							
		ЗП			1 306,07	1,00	16,00	7 272,20	
		ЭМ			230,65	1,00	7,93	636,51	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	16,00	(543,88)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84		1,00		6 565,51	60,12
		СП от ФОТ	%	48				3 751,72	
		ЗТР	цел-ч	172,76					

3	E10-01-034-01 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2	0,018				18 225,94	52 373,39
		Всего по позиции							
		ЗП			1 395,03	1,15	16,00	462,03	
		ЭМ			328,03	1,25	8,38	61,85	
		в т.ч. ЗПМ			22,21	1,25	16,00	(8,00)	
		МР			8 702,42	1,00	4,76	745,62	
		НР от ФОТ	%	90		1,15		423,03	3,53
		СП от ФОТ	%	43				202,11	
		ЗТР	цел-ч	170,75					

4	E10-01-034-05 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,33				1 894,64	105 257,78
		Всего по позиции							
		ЗП			1 532,28	1,15	16,00	9 304,00	
		ЭМ			388,89	1,25	7,93	1 272,11	
		в т.ч. ЗПМ			22,21	1,25	16,00	(146,59)	
		МР			9 123,78	1,00	4,66	14 030,55	
		НР от ФОТ	%	90		1,15		8 505,53	71,18
		СП от ФОТ	%	43				4 063,75	
		ЗТР	цел-ч	187,55					

5	Каталог РХЦС 2-Блок оконный глухой 1300*2300- 1шт й кв. стр.50	Цена: =2310/1.26/1.18*1.02*1.057	м2	1,80	1 675,08	1,00	1,00	3 015,14	37 175,94 112 654,36
---	---	----------------------------------	----	------	----------	------	------	----------	----------------------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотный откидной 1200*1600 й кв. стр. 49	Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057	м2	33,00	2 703,74	1,00	1,00	89 223,42	

7	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхн	0,14	E15-02-031-01				
	ЗП			1 771,24	1,15	16,00	4 562,71		
	ЭМ			61,39	1,25	7,93	85,19		
	в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	16,00	(72,80)		
	МР			2 510,45	1,00	3,90	1 370,71		
	НР от ФОТ						3 708,41		
	СП от ФОТ						1 715,14		32,85
	ЗТР								
				204,06					

8	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилцеллюлозными водоразбавляемыми составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14	E15-04-005-03				
	ЗП			359,50	1,15	16,00	926,07		
	ЭМ			9,62	1,25	9,22	15,52		
	в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	16,00	(0,70)		
	МР			1 393,83	1,00	3,04	593,21		
	НР от ФОТ						741,42		6,91
	СП от ФОТ						342,90		
	ЗТР								
				42,90					

9	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,072	P58-20-1				
	ЗП			330,04	1,00	16,00	380,21		
	ЭМ			4,79	1,00	8,62	2,97		
	в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	16,00	(1,16)		
	МР			3 247,95	1,00	2,40	561,25		
	НР от ФОТ						270,77		2,98
	СП от ФОТ						198,31		
	ЗТР								
				41,41					

10	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0132	39 841,20	1,00	1,00	-525,90	1 413,51 19 632,08
----	---------	---	---	---------	-----------	------	------	---------	--------------------

3



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

11 Каталог ЕХЦС 3-Оглив оконный 150 мм
И кв. стр.50 Цена: =175/1.18*1.02*1.062

12 Р58-20-1 Смена обделок из листового стали (поисков, сандриков, оглинов, карнизов) (пл архитектурному карнизу)

100 м	0,03	Р58-20-1							
ЗП									
ЭМ		330,04	1,00	16,00	158,42				
В т.ч. ЗПМ		4,79	1,00	8,62	1,24				
МР		1,01	1,00	16,00	(0,48)				
НР от ФОТ		3 247,95	1,00	2,40	233,85				
СП от ФОТ	%				112,82				1,24
ЗТР	%				82,63				
	цел-ч	41,41							

Всего по позиции

588,96 19 632,00

13 Е09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания констру 1 т
38.2004 п. до 25 м(металлоконструкций по фасаду) кий

0,10	Е09-03-014-01								
ЗП		361,90	1,00	16,00	579,04				
ЭМ		328,83	1,00	7,92	260,43				
В т.ч. ЗПМ		33,88	1,00	16,00	(54,21)				
МР		0,00	1,00	5,14	0,00				
НР от ФОТ					436,94				4,43
СП от ФОТ	%				367,29				
ЗТР	%								
	цел-ч	44,296							

Всего по позиции


1 643,70 16 437,00

14 Р61-10-1 Ремонт штукатурки тлалких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2	2,10	Р61-10-1							
отремон									
тирован									
ной									
поверхн									
ости									
ЗП		1 649,03	1,00	16,00	55 407,41				
ЭМ		1,21	1,00	5,49	13,95				
В т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	16,00	(0,00)				
МР		1 272,50	1,00	4,49	11 998,40				
НР от ФОТ	%				37 122,96				423,86
СП от ФОТ	%				22 162,96				
ЗТР	%								
	цел-ч	201,84							

Всего по позиции

126 705,68 60 836,04




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	Р62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчище нной поверхн ости	14,90			Р62-41-1		
		ЭП							
		НР от ФОТ	%	68	151,63	1,00	16,00	36 148,59	
		СП от ФОТ	%	40		1,00		24 581,04	309,92
		ЗТР	цел-ч	20,80				14 459,44	

Всего по позиции									
16	Р62-25-1	Орунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	17,00			Р62-25-1	75 189,07	5 046,25
		ЭП							
		ЭМ			34,62	1,00	16,00	9 416,64	
		В п.ч. ЭПМ			26,22	1,00	5,59	2 491,69	
		МР			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ	%	68	307,42	1,00	8,15	42 593,04	
		СП от ФОТ	%	40		1,00		6 403,32	72,93
		ЗТР	цел-ч	4,29				3 766,66	

Всего по позиции									
17	Е15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	16,10			Е15-04-019-07	64 671,35	3 804,20
		ЭП							
		ЭМ			112,32	1,15	16,00	33 273,68	
		В п.ч. ЭПМ			3,73	1,25	9,18	689,11	
		МР			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ	%	80	527,56	1,00	5,00	42 468,58	
		СП от ФОТ	%	37		1,15		26 618,94	239,58
		ЗТР	цел-ч	12,94				12 311,26	

Всего по позиции									
18	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	п	-0,6118	52 289,28	1,00	1,00	115 361,57	7 165,31
								-31 990,58	
19	Прайс лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152	кг	459,977	120,00	1,00	1,00	55 197,24	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

20 Р62-22-1 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчищенной старой краской с земли и лесов (цоколь)

100 м2
окрашив
аемой
поверхн
ости

Р62-22-1

ЗП									
ЭМ	261,48	1,00	16,00	3	765,31				
В т.ч. ЗПМ	12,20	1,00	9,25		101,57				
МР	0,00	1,00	16,00		(0,00)				
НР от ФОТ	665,65	1,00	2,44	1	461,77				
СП от ФОТ		1,00		2	560,41				
ЗТР				1	506,12				28,42
Итого	31,58								

Всего по позиции

9 395,18 10 439,09

21 Р58-10-1 Замена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей

100 м

0,17

Р58-10-1

ЗП	293,30	1,00	16,00	797,78					
ЭМ	7,82	1,00	9,31	12,38					
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)					
МР	495,43	1,00	4,49	957,96					
НР от ФОТ		1,00		566,42					6,26
СП от ФОТ				414,85					
ЗТР									
Итого	36,80								

Всего по позиции

6 749,39 39 702,29

22 Р58-10-5 Замена отливов (отметов) водосточных труб

100 шт.

0,07

Р58-10-5

ЗП	423,21	1,00	16,00	474,00					
ЭМ	4,81	1,00	9,31	3,13					
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)					
МР	604,71	1,00	4,89	1 233,89					
НР от ФОТ		1,00		336,54					3,72
СП от ФОТ				246,48					
ЗТР									
Итого	53,10								

Всего по позиции

2 294,04 32 772,00

Прямые затраты по разделу


538 050,18

Накладные расходы по разделу

207 755,67

Сметная прибыль по разделу

117 153,84



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу									

Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта


862 959,69

23	P68-13-2	Разработка асфальтобетонных покрытий протуров толщиной до 4 см с помощью мотоотков отбойных пневматических (Разработка отмостки)	1000 м2	0,07					
Р68-13-2									
ЗП					448,80	1,00	16,00	502,66	
ЭМ					1 624,32	1,00	4,06	461,63	
в т.ч. ЗПМ					147,58	1,00	16,00	(165,29)	
МР					0,00	1,00	0,00	0,00	
НР от ФОТ						1,00	0,00	587,80	
СП от ФОТ								320,62	
ЗТР									4,04
%									
цел-ч					57,76				

24	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2	100 м3	0,105					
Е01-02-057-02									
ЗП					1 122,66	1,00	16,00	1 886,07	
НР от ФОТ						1,00	0,00	1 150,50	
СП от ФОТ								584,68	
ЗТР									16,17
%									
цел-ч					154,00				

25	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,035					
Е27-04-001-01									
ЗП					117,74	1,15	16,00	75,82	
ЭМ					2 132,93	1,25	5,43	506,70	
в т.ч. ЗПМ					166,00	1,25	16,00	(116,20)	
МР					6,50	1,00	12,02	2,73	
НР от ФОТ						1,15		209,30	
СП от ФОТ								124,81	
ЗТР									0,63
%									
цел-ч					15,72				

Всего по позиции									
26	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3,85	233,78	1,00	1,00	919,36	26 267,43
								900,05	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗП			1 312,20	1,15	16,00	1 690,11	
		ЭМ			1 377,50	1,25	7,39	890,73	
		В т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	16,00	(318,02)	
		МР			61 972,90	1,00	4,64	20 128,80	
		НР от ФОТ				1,15		1 606,50	14,49
		СП от ФОТ						883,58	
		ЗТР			180,00				

Всего по позиции

34	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	МЗ	-7,14	2 716,84	1,00	1,00	-19 398,24	25 199,72 359 996,00
----	---------	--	----	-------	----------	------	------	------------	----------------------

35	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	МЗ	7,14	3 860,95	1,00	1,00	27 567,18	
----	---------	----------------------------------	----	------	----------	------	------	-----------	--

36	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн остли	0,70		E06-01- 067-04			
----	------------------------------	------------------------	----------------------------	------	--	-------------------	--	--	--

ЗП	259,81	1,15	16,00	3 346,35	
ЭМ	1,80	1,25	9,33	14,69	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,25	16,00	(0,00)	
МР	63,29	1,00	6,16	272,91	
НР от ФОТ		1,15		2 677,08	23,26
СП от ФОТ				1 472,39	
ЗТР					

Всего по позиции

37	E27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрыти	0,07		E27-06- 011-01	7 783,42	11 119,17	
----	------------------------------	---	--------------------	------	--	-------------------	----------	-----------	--

ЗП	35,27	1,15	16,00	45,43	
ЭМ	15,83	1,25	7,72	10,69	
В т.ч. ЗПМ	0,88	1,25	16,00	(1,23)	
МР	295,67	1,00	4,03	83,41	
НР от ФОТ		1,15		50,86	0,37
СП от ФОТ				30,33	
ЗТР					

Всего по позиции

38	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толшиной 32-40 мм, III сорта	МЗ	-0,0224	3 639,58	1,00	1,00	-81,53	220,72 3 153,14
----	---------	--	----	---------	----------	------	------	--------	-----------------

39	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толшиной 19-22 мм, III сорта	МЗ	0,046	3 639,58	1,00	1,00	167,42	
----	---------	---	----	-------	----------	------	------	--------	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Прямые затраты по разделу

52 689,88

Накладные расходы по разделу

7 046,23

Сметная прибыль по разделу

3 867,02

Итого по разделу

63 603,13

Устройство бетонной отмостки по существующему основанию

40	Е06-01-015-10 МПС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,085		Е06-01-015-10			
	ЗП								
	ЭМ				104,66	1,15	16,00	163,69	
	В т.ч. ЭПМ				27,45	1,25	8,74	25,49	
	МР				2,02	1,25	16,00	(3,43)	
	НР оп ФОТ				5 689,98	1,00	5,26	2 543,99	
	СП оп ФОТ					1,15		133,70	
	ЗТР				12,64			73,53	1,24
	Всего по позиции								
41	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0024	32 943,79	1,00	1,00	2 940,40	34 592,94
42	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,085	28 983,27	1,00	1,00	-2 463,58	
43	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой (100*100*3)	т	0,085	46 194,08	1,00	1,00	3 926,50	
44	Е06-01-001-01 МПС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетон она и железобетона в деге	0,085		Е06-01-001-01			
	ЭП				1 312,20	1,15	16,00	2 052,28	
	ЭМ				1 377,50	1,25	7,39	1 081,60	
	В т.ч. ЭПМ				227,16	1,25	16,00	(386,17)	
	МР				61 972,90	1,00	4,64	24 442,11	
	НР оп ФОТ					1,15		1 950,76	
	СП оп ФОТ							1 072,92	17,60
	ЗТР								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
45	4010061	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) М3		-8,67	2 716,84	1,00	1,00	30 599,67	359 996,12
								-23 555,00	
46	4010003	Бетон тяжёлый, класс В7,5 (М100)	М3	8,67	3 860,95	1,00	1,00	33 474,44	
47	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,85			E06-01- 067-04		
	ЗП				259,81	1,15	16,00	4 063,43	
	ЭМ				1,80	1,25	9,33	17,84	
	В т.ч. ЭПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	
	МР				63,29	1,00	6,16	331,39	
	НР оп ФОТ		%	80				3 250,74	28,25
	СП оп ФОТ		%	44				1 787,91	
	ЗТР		цел-ч	28,90					
Всего по позиции									
		Прямые затраты по разделу						9 451,31	11 119,19
		Накладные расходы по разделу						46 025,11	
		Сметная прибыль по разделу						5 335,20	
		Итого по разделу						2 934,36	
								54 294,67	
Двери									
48	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,09			P62-29- 2		
	ЗП				152,94	1,00	16,00	220,23	
	ЭМ				0,60	1,00	9,33	0,50	
	В т.ч. ЭПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				578,35	1,00	2,42	125,96	
	НР оп ФОТ		%	68				149,76	1,68
	СП оп ФОТ		%	40				88,09	
	ЗТР		цел-ч	18,72					
Всего по позиции									
								584,54	6 494,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Прямые затраты по разделу
Накладные расходы по разделу
Сметная прибыль по разделу
Итого по разделу

346,69
149,76
88,09
584,54

Козырек

49	E46-04-002-01	Разборка Ж/Б козырька	1 м3	0,81	E46-04-002-01				
	ЗП				91,16	1,00	16,00	1 181,43	
	ЭМ				312,93	1,00	4,04	1 024,03	
	в т.ч. ЗПМ				28,86	1,00	16,00	(374,03)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ							1 306,59	8,92
	СП от ФОТ							746,62	
	ЗТР								
			%	84					
			%	48					
			цел-ч	11,01					

Всего по позиции

4 258,67 5 257,62

50	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,18	P69-2-1				
	ЗП				43,76	1,00	16,00	126,03	
	ЭМ				10,28	1,00	5,50	10,18	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ							83,18	0,99
	СП от ФОТ							50,41	
	ЗТР								
			%	66					
			%	40					
			цел-ч	5,49					

Всего по позиции

269,80 1 498,89

51	P69-2-2 {K=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,18	P69-2-2				
	ЗП				84,16	1,00	16,00	242,38	
	ЭМ				19,76	1,00	5,50	19,56	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ							159,97	1,90
	СП от ФОТ							96,95	
	ЗТР								
			%	66					
			%	40					
			цел-ч	10,56					

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37P			чел-ч	18,79					

Всего по позиции

1 158,08 17 546,67

61 E12-01-009-02 Устройство желобов подвесных
МДС35 п.4.7

100 м
желобов

0,069

E12-01-
009-02

ЗП	250,34	1,15	16,00	317,83
ЭМ	18,08	1,25	8,18	12,76
в п.ч. ЗПМ	2,02	1,25	16,00	(2,79)
МР	9 201,89	1,00	2,91	1 847,65
НР оп ФОТ		1,15		294,97
СП оп ФОТ		44		141,07
37P	31,41	чел-ч		2,49

Всего по позиции

2 614,28 37 888,12

62 E13-03-004-26 Окраска металлических обрунтованных поверхностей эмалью ПФ-
{K=2,00} МДС35 115 п.4.7

100 м2
окрашив
аемой
поверхн
ости

0,0554

E13-03-
004-26

ЗП	64,96	1,15	16,00	66,22
ЭМ	11,88	1,25	5,89	4,85
в п.ч. ЗПМ	0,18	1,25	16,00	(0,20)
МР	658,84	1,00	3,90	142,35
НР оп ФОТ		69		45,83
СП оп ФОТ		48		31,88
37P	7,66	чел-ч		0,49

Всего по позиции

291,13 5 255,05

Прямые затраты по разделу

18 245,06

Накладные расходы по разделу

4 130,47

Сметная прибыль по разделу

2 616,14

Итого по разделу

24 991,67

Мусор

63 A311-01-146-1 Подружка. Мусор строительный с подружкой вручную

т

10,19

A311-
01-146-

ЗП	3,88	1,00	16,00	632,60
ЭМ	20,31	1,00	7,07	1 463,20

15



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В п.ч. ЗПМ									
МР									
НР оп ФОТ									
СП оп ФОТ									
ЗТР									
				%	85				
				%	48				
				цел-ч	0,58				

Всего по позиции

2 937,16 288,24

64 А310-3008-1

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)

10,19

А310-3008-1

ЗМ
В п.ч. ЗПМ

12,36 1,00 4,42
0,00 1,00 0,00

556,69
(0,00)

Всего по позиции

556,69 54,63

Прямые затраты по разделу

2 652,49

Накладные расходы по разделу

537,71

Сметная прибыль по разделу

303,65

Итого по разделу

3 493,85

Итого по всем разделам

1 009 927,55

Масса мусора

10,19

Заработная плата

278 046,46

Эксплуатация машин

15 070,45

В том числе заработная плата машинистов

2 767,87

Материалы

364 892,50

Накладные расходы по смете

224 955,04

Сметная прибыль по смете

126 963,10

Итого

1 009 927,55

НДС, %

181 786,96

Всего

1 191 714,51

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный кооперативный центр
по стандартизации в строительстве»
18,00

Согласовано в сумме 1 191 714,51
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Антонов А.П.