

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____ /
" " _____ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____ /
" " _____ 2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, ул. Metallургов, 7
Объект №

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

Сметная стоимость 1 684,343 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 3394 чел.час.
Сметная заработная плата 440,813 тыс.руб.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего	
									чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1 E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 100 м2 вертикальной проекции и для наружных лесов
согласно деф. 16 м трубчатых для прочих отделочных работ акта

E08-07-001-02

14,67

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ

351,05 1,00 16,00 82 398,46
4,21 1,00 9,31 574,99
0,00 1,00 16,00 (0,00)
397,43 1,00 5,18 30 200,94
1,00 76 630,57

638,15

©1997–2015 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796–3009, +7(495) 514–2635, <http://www.data-basis.ru>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукат уриваем ой поверхн	0,402			E15-02- 031-01		
		ЗП			1 771,24	1,15	16,00	13 101,51	
		ЭМ			61,39	1,25	7,93	244,63	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	16,00	(209,04)	
		МР			2 510,45	1,00	3,90	3 935,88	
		НР от ФОТ	%	80					94,34
		СП от ФОТ	%	37					
		ЗТР	чел-ч	204,06				4 924,90	

Всего по позиции

32 855,36 81 729,75

7	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водноэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,402			E15-04- 005-03		
		ЗП			359,50	1,15	16,00	2 659,15	
		ЭМ			9,62	1,25	9,22	44,57	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	16,00	(2,01)	
		МР			1 393,83	1,00	3,04	1 703,37	
		НР от ФОТ	%	80					19,83
		СП от ФОТ	%	37				2 128,93	
		ЗТР	чел-ч	42,90				984,63	

Всего по позиции

7 520,65 18 708,08

8	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,36			P58-20- 1		
		ЗП			330,04	1,00	16,00	1 901,03	
		ЭМ			4,79	1,00	8,62	14,86	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	16,00	(5,82)	
		МР			3 247,95	1,00	2,40	2 806,23	
		НР от ФОТ	%	71					14,91
		СП от ФОТ	%	52				1 353,86	
		ЗТР	чел-ч	41,41				991,56	

Всего по позиции

7 067,54 19 632,06

9	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0662	39 841,20	1,00	1,00	-2 637,49	
10	Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 150 мм й кв. стр.50	Цена: =175/1.18*1.02*1.062	м	36,00	160,65	1,00	1,00	5 783,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ² отремонт-тирован-ной поверхн-ости	7,50			P61-10-1		
	ЗП				1 649,03	1,00	16,00	197 883,60	
	ЭМ				1,21	1,00	5,49	49,82	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				1 272,50	1,00	4,49	42 851,44	
	НР от ФОТ		%	67				132 582,01	1 513,80
	СП от ФОТ		%	40				79 153,44	
	ЗТР		цел-ч	201,84					
	Всего по позиции							452 520,31	60 336,04
12	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м ² расчище-нной поверхн-ости	7,17			P62-41-1		
	ЗП		%	68	151,63	1,00	16,00	17 394,99	
	НР от ФОТ		%	40		1,00		11 828,59	149,14
	СП от ФОТ		цел-ч	20,80				6 958,00	
	ЗТР								
	Всего по позиции							36 181,58	5 046,25
13	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м ² обработ-анной поверхн-ости	14,67			P62-25-1		
	ЗП				34,62	1,00	16,00	8 126,01	
	ЭМ				26,22	1,00	5,59	2 150,18	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				307,42	1,00	8,15	36 755,29	
	НР от ФОТ		%	68				5 525,69	62,93
	СП от ФОТ		%	40				3 250,40	
	ЗТР		цел-ч	4,29					
	Всего по позиции							55 807,57	3 804,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	14,67			P62-25-7		
		ЗП			188,09	1,00	16,00	44	148,48
		ЭМ			1,37	1,00	8,85		177,87
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00		(0,00)
		МР			881,64	1,00	2,99	38	671,64
		НР от ФОТ	%	68				30	020,97
		СП от ФОТ	%	40				17	659,39
		ЗТР	цел-ч	23,60					346,21
Всего по позиции									130 678,35 8 907,86
15	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	13,34			E15-04-019-07		
		ЗП			112,32	1,15	16,00	27	569,62
		ЭМ			3,73	1,25	9,18		570,98
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00		(0,00)
		МР			527,56	1,00	5,00	35	188,25
		НР от ФОТ	%	80				22	055,70
		СП от ФОТ	%	37				10	200,76
		ЗТР	цел-ч	12,94					198,51
Всего по позиции									95 585,31 7 165,32
16	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,5069	52 289,28	1,00	1,00		
17	Прайс лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152	кг	381,1238	120,00	1,00	1,00		
18	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	1,33			P62-22-1		
		ЗП			261,48	1,00	16,00	5	564,29
		ЭМ			12,20	1,00	9,25		150,09
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00		(0,00)
		МР			665,65	1,00	2,44	2	160,17
		НР от ФОТ	%	68				3	783,72
		СП от ФОТ	%	40				2	225,72
									42,00

Исполнитель:

Антонова ПГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗТР				чел-ч	31,58				

Всего по позиции

13 883,99 10 439,09

Прямые затраты по разделу

783 587,36

Накладные расходы по разделу

315 371,19

Сметная прибыль по разделу

180 631,60

Итого по разделу

1 279 590,15

Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта

19	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка отмостки)	4	1000 м2	0,054	P68-13-2					
	ЗП					448,80	1,00	16,00		387,76	
	ЭМ					1 624,32	1,00	4,06		356,12	
	в т.ч. ЗПМ					147,58	1,00	16,00		(127,51)	
	МР					0,00	1,00	0,00		0,00	
	НР от ФОТ			%	88					453,44	3,12
	СП от ФОТ			%	48					247,33	
	ЗТР			чел-ч	57,76						

Всего по позиции

1 444,65 26 752,78

20	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2		100 м3	0,081	E01-02-057-02					
	ЗП					1 122,66	1,00	16,00		1 454,97	
	НР от ФОТ			%	61					887,53	12,47
	СП от ФОТ			%	31					451,04	
	ЗТР			чел-ч	154,00						

Всего по позиции

2 793,54 34 488,15

21	E27-04-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		100 м3	0,027	E27-04-001-01					
	ЗП					117,74	1,15	16,00		58,49	
	ЭМ					2 132,93	1,25	5,43		390,89	
	в т.ч. ЗПМ					166,00	1,25	16,00		(89,64)	
	МР					6,50	1,00	12,02		2,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НР от ФОТ		%	109		1,15		161,46	0,49
	СП от ФОТ		%	65				96,28	
	ЗТР		цел-ч	15,72					
Всего по позиции									
22	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,97	233,78	1,00	1,00	709,23	26 267,78
23	E27-04-001-04 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания в плотном теле	0,054			E27-04-001-04	694,33	
	ЗП				182,88	1,15	16,00	181,71	
	ЭМ				3 314,87	1,25	5,51	1 232,88	
	в т.ч. ЗПМ				260,38	1,25	16,00	(281,21)	
	МР				9,10	1,00	12,02	5,91	
	НР от ФОТ		%	109				504,58	1,50
	СП от ФОТ		%	65				300,90	
	ЗТР		цел-ч	24,19					
Всего по позиции									
24	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	6,804	950,70	1,00	1,00	2 225,98	41 221,85
25	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,054			E06-01-015-10		
	ЗП				104,66	1,15	16,00	103,99	
	ЭМ				27,45	1,25	8,74	16,19	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	16,00	(2,18)	
	МР				5 689,98	1,00	5,26	1 616,18	0,78
	НР от ФОТ		%	80				84,94	
	СП от ФОТ		%	44				46,71	
	ЗТР		цел-ч	12,64					
Всего по позиции									
26	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0015	32 943,79	1,00	1,00	1 868,01	34 592,78
27	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,054	28 983,27	1,00	1,00	-49,42	-1 565,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой (100*100*3)	т	0,054	46 194,08	1,00	1,00	2 494,48	10
29	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,054			E06-01- 001-01		
		ЗП			1 312,20	1,15	16,00	1 303,80	
		ЭМ			1 377,50	1,25	7,39	687,13	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	16,00	(245,33)	
		МР			61 972,90	1,00	4,64	15 527,93	
		НР от ФОТ		80		1,15		1 239,30	11,18
		СП от ФОТ		44				681,62	
		ЗТР	цел-ч	180,00					
Всего по позиции									
30	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-5,508	2 716,84	1,00	1,00	19 439,78	359 995,93
								-14 964,35	
31	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	5,508	3 860,95	1,00	1,00	21 266,11	
32	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,54			E06-01- 067-04		
		ЗП			259,81	1,15	16,00	2 581,47	
		ЭМ			1,80	1,25	9,33	11,34	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		МР			63,29	1,00	6,16	210,53	
		НР от ФОТ		80		1,15		2 065,18	17,95
		СП от ФОТ		44				1 135,85	
		ЗТР	цел-ч	28,90					
Всего по позиции									
33	E27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрыти	0,054			E27-06- 011-01	6 004,37	11 119,20
		ЗП			35,27	1,15	16,00	35,04	
		ЭМ			15,83	1,25	7,72	8,25	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	16,00	(0,95)	
		МР			295,67	1,00	4,03	64,34	
		НР от ФОТ		109		1,15		39,23	0,28
		СП от ФОТ		65				23,39	
		ЗТР	цел-ч	4,58					

Исполнитель:
Антонова Н.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
34	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, м3 тощиной 32-40 мм, III сорта		-0,0173	3 639,58	1,00	1,00	170,25	3 152,78
Итого по разделу									
48 937,46									
Двери									
35	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,09					
		ЗП			785,56	1,00	16,00	1 131,21	
		ЭМ			230,65	1,00	7,93	164,61	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	16,00	(140,66)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84		1,00		1 068,37	9,35
		СП от ФОТ	%	48				610,50	
		ЗТР	цел-ч	103,91					
Всего по позиции									
36	E09-04-012-01 МДС35 п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	9,00				2 974,69	33 052,11
		ЗП			22,25	1,15	16,00	3 684,60	
		ЭМ			14,47	1,25	8,19	1 333,23	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		МР			25,38	1,00	8,17	1 866,19	
		НР от ФОТ	%	69		1,15		2 542,37	24,84
		СП от ФОТ	%	58				2 137,07	
		ЗТР	цел-ч	2,40					
Всего по позиции									
37	2038126	Дверь металлическая двупольная , утепленная , окрашенная огнезащитным составом	шт.	3,00	14 701,99	1,00	1,00	11 563,46	1 284,83
Итого по разделу									
44 105,97									

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукатурка уриваем ой поверхн	0,07			E15-02- 031-01		
		ЗП			1 771,24	1,15	16,00	2 281,36	
		ЭМ			61,39	1,25	7,93	42,60	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	16,00	(36,40)	
		МР			2 510,45	1,00	3,90	685,35	
		НР от ФОТ	%	80				1 854,21	16,43
		СП от ФОТ	%	37				857,57	
		ЗТР	цел-ч	204,06					

Всего по позиции									
39	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,07			E15-04- 005-03	5 721,09	81 729,86
		ЗП			359,50	1,15	16,00	463,04	
		ЭМ			9,62	1,25	9,22	7,76	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	16,00	(0,35)	
		МР			1 393,83	1,00	3,04	296,61	
		НР от ФОТ	%	80				370,71	3,45
		СП от ФОТ	%	37				171,45	
		ЗТР	цел-ч	42,90					

Всего по позиции									
								1 309,57	18 708,14
Прямые затраты по разделу									
								56 062,53	
Накладные расходы по разделу									
								5 835,66	
Сметная прибыль по разделу									
								3 776,59	
Итого по разделу									
								65 674,78	

Кодырек									
40	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверст ий	0,18			P69-2- 1		
		ЗП			43,76	1,00	16,00	126,03	
		ЭМ			10,28	1,00	5,50	10,18	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00		83,18	0,99
	СП от ФОТ		%	40				50,41	
	ЗТР		цел-ч	5,49					

Всего по позиции									
41	R69-2-2 {K=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,18			R69-2-2		1 498,89
	ЗП				84,16	1,00	16,00	242,38	
	ЭМ				19,76	1,00	5,50	19,56	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00		159,97	1,90
	СП от ФОТ		%	40				96,95	
	ЗТР		цел-ч	10,56					

Всего по позиции									
42	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0081			E06-01-015-01		2 882,56
	ЗП				2 608,28	1,15	16,00	388,74	
	ЭМ				44,47	1,25	8,76	3,94	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	16,00	(0,51)	
	МР				9 764,23	1,00	11,36	898,47	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		311,40	2,93
	СП от ФОТ		%	44				171,27	
	ЗТР		цел-ч	315,01					

Всего по позиции									
43	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнугосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,1085			E09-03-014-01		1 773,82 218 990,12
	ЗП				517,00	1,15	16,00	1 032,14	
	ЭМ				469,76	1,25	7,92	504,59	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	16,00	(105,03)	
	МР				256,09	1,00	5,14	142,82	
	НР от ФОТ		%	69		1,15		784,65	7,90
	СП от ФОТ		%	58				659,56	
	ЗТР		цел-ч	63,28					

Всего по позиции									
								3 123,76	28 790,41

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,1085	42 729,30	1,00	1,00	4 636,13	10

45	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,071			P58-12-2		
		ЗП			158,63	1,00	16,00		180,20
		ЭМ			20,96	1,00	8,68		12,92
		в т.ч. ЗПМ			4,04	1,00	16,00		(4,59)
		МР			1 696,34	1,00	3,91		470,92
		НР от ФОТ		71		1,00			131,20
		СП от ФОТ	%	52					96,09
		ЗТР	цел-ч	21,35					1,52

46	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,075			P58-13-1	891,33	12 553,94
		ЗП			33,85	1,00	16,00		40,62
		ЭМ			3,61	1,00	9,30		2,52
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00		(0,00)
		МР			1 051,09	1,00	3,75		295,62
		НР от ФОТ	%	71		1,00			28,84
		СП от ФОТ	%	52					21,12
		ЗТР	цел-ч	4,52					0,34

47	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0,069			E09-04-002-01	388,72	5 182,93
		ЗП			290,04	1,15	16,00		368,23
		ЭМ			640,18	1,25	4,48		247,37
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	16,00		(48,30)
		МР			168,40	1,00	6,23		72,39
		НР от ФОТ	%	69		1,15			287,41
		СП от ФОТ	%	58					241,59
		ЗТР	цел-ч	35,50					2,82

48	РХЦС 3 кв.2015 стр.59	Профлист С21 толщ 0,5 Цена: =265/1.18*1.02*1.062	м2	7,935	243,27	1,00	1,00	1 216,99	17 637,54
								1 930,35	

49	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,027			E12-01-010-01		
		ЗП			898,62	1,15	16,00		446,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭМ			19,16	1,25	7,83		
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	16,00	5,06	
		МР			13 542,34	1,00	2,35	(1,36)	
		НР от ФОТ						859,26	
		СП от ФОТ				1,15		411,97	3,50
		ЗТР						197,03	

Всего по позиции

50	Е07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,066			Е07-05- 039-06	1 919,75	71 101,85
		ЗП			159,34	1,15	16,00	193,50	
		ЭМ			833,00	1,25	3,78	259,77	
		в т.ч. ЗПМ			34,50	1,25	16,00	(45,54)	
		МР			1 620,80	1,00	2,41	257,80	
		НР от ФОТ				1,15		284,46	1,43
		СП от ФОТ						162,55	
		ЗТР							

Всего по позиции

51	Е12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,069			Е12-01- 009-02	1 158,08	17 546,67
		ЗП			250,34	1,15	16,00	317,83	
		ЭМ			18,08	1,25	8,18	12,76	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	16,00	(2,79)	
		МР			9 201,89	1,00	2,91	1 847,65	
		НР от ФОТ						294,97	2,49
		СП от ФОТ						141,07	
		ЗТР							

Всего по позиции

52	Е13-03-004-26 {К=2.00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических опрунтованных поверхностей эмалью ПФ-окрашивающей полимерной основой	100 м2 окрашивающей поверхности	0,0554			Е13-03- 004-26	2 614,28	37 888,12
		ЗП			64,96	1,15	16,00	66,22	
		ЭМ			11,88	1,25	5,89	4,85	
		в т.ч. ЗПМ			0,18	1,25	16,00	(0,20)	
		МР			658,84	1,00	3,90	142,35	
		НР от ФОТ						45,83	0,49
		СП от ФОТ						31,88	
		ЗТР							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									291,13 5 255,05

Прямые затраты по разделу 16 039,60

Накладные расходы по разделу 2 823,88

Сметная прибыль по разделу 1 869,52

Итого по разделу 20 733,00

Мусор

53	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	36,38	A311-01-146-1	3,88	1,00	16,00	2 258,47
		ЗП				20,31	1,00	7,07	5 223,87
		ЭМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)
		в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0,00	0,00
		МР							
		НР от ФОТ	%	85					1 919,70
		СП от ФОТ	%	48					1 084,07
		ЗТР	цел-ч	0,58					21,10

Всего по позиции

54	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	т	36,38	A310-3008-1	12,36	1,00	4,42	1 987,48
		ЭМ				0,00	1,00	0,00	(0,00)
		в т.ч. ЗПМ							

Всего по позиции

Прямые затраты по разделу 9 469,82

Накладные расходы по разделу 1 919,70

Сметная прибыль по разделу 1 084,07

Итого по разделу 12 473,59

Итого по всем разделам 1 427 408,98

Масса мусора 36,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Зарботная плата									
Эксплуатация машин									
в том числе зарботная плата машинистов									
Материалы									
Накладные расходы по смете									
Сметная прибыль по смете									
Итого									
НДС, %									
Всего									
440 812,74									
18 948,27									
2 192,46									
445 916,98									
331 386,09									
190 344,90									
1 427 408,98									
256 933,62									
1 684 342,60									

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме **16 843 45.60**
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Антонова Н.Г.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»