

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ г.

_____ г.

ул.Школьная, д.20, п.Новогуровский, Алексинский р-н, Тульская обл.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Ремонт кровли здания Тульская обл., Алексинский р/н, п.Новогуровский, ул.Школьная, д.20 (доп.)

Основание: Дефектный акт ГАУ ТО "Проектная контора"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

47,771 тыс. руб.
5,478 тыс. руб.
42,880 чел.-час


Составлен(а) в ценах на II квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Козф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

Водосточная система.

1	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,668	9 470,31			ТЕР12-01-009-02		24,13 0,13
		ЗП			250,34	1,15	192,31	16	3 076,98	
		ЭМ			18,08	1,25	15,10	8,18	123,49	
		в т.ч. ЗПМ			1,93	1,25	1,61	16	25,78	
		МР			9 201,89		6 146,86	2,91	17 887,37	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	209,43	92=120*(0,9*0,85)	2 854,54	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	107,14	44=65*(0,85*0,8)	1 365,21	
		Всего по позиции					6 670,84		25 307,59	
2	ТЕРр58-10-1	Устройство: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,24	6 796,55			ТЕРр58-10-1		8,83
		ЗП			293,30		70,39	16	1 126,27	
		ЭМ			7,82		1,88	9,31	17,47	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			6 495,43		1 558,90	4,49	6 999,48	
		НР от ФОТ	%	83			58,42	71=83*0,85	799,65	
		СП от ФОТ	%	65			45,75	52=65*0,8	585,66	
		Всего по позиции					1 735,34		9 528,53	
3	ТЕРр58-10-3	Устройство: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,12	4 008,80			ТЕРр58-10-3		7,66
		ЗП			509,28		61,11	16	977,82	
		ЭМ			4,81		0,58	9,31	5,37	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			3 494,71		419,37	5,13	2 151,34	

Исполнитель: 
Крюкова Т.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	83			50,72	71=83*0.85	694,25	
		СП от ФОТ	%	65			39,72	52=65*0.8	508,47	
		Всего по позиции					571,50		4 337,25	
4	ТЕР58-10-5	Устройство: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,04	4 032,73		16,93	ТЕР58-10-5	270,85	2,12
		ЗП			423,21		0,19	16	1,79	
		ЗМ			4,81			16		
		В т.ч. ЗПМ			3 604,71		144,19	4,89	705,09	
		МР		83			14,05	71=83*0.85	192,30	
		НР от ФОТ	%	65			11,00	52=65*0.8	140,84	
		СП от ФОТ	%						1 310,87	
		Всего по позиции					186,36		33 343,32	42,75
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										4 540,75
Накладные расходы										2 600,18
Сметная прибыль										40 484,25
Итого										27 743,28
В том числе:										148,12
Материалы										5 477,70
Машины и механизмы										4 540,75
ФОТ										2 600,18
Накладные расходы										7 287,17
Сметная прибыль										47 771,42
НДС 18%										42,75
ВСЕГО по смете										

Составил: _____

Проверил: _____

Государственное учреждение Тульской области
«Ротондальный хозяйственный двор
г.Томаровское» с отделением

Согласовано в сумме 47721,42 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

28.07.16

Исполнитель:
Крючкова Т.М.