

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ " _____ 20__ г.

_____ " _____ 20__ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома по адресу: г. Кимовск, ул. Толстого, д. 23а

Основание: Дефектный акт от

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: **81,940 тыс. руб.**
Средства на оплату труда: **23,535 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **170,370 чел.-час**

Составлен(а) в ценах на IV квартал 2014 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома

2	ТЕР65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм Степенные условия	100 м трубопрово да	0,7	353,34			ТЕР65-1-1		27,9 0,08
		ЗП			269,31	1,15	216,80	15,15	3 284,44	
		ЭМ			6,94	1,15	5,59	6,06	33,85	
		в т.ч. ЗПМ			1,03	1,15	0,83	15,15	12,57	
		МР			77,09		53,96	9,94	536,39	
		НР от ФОТ	%	74			161,05	63=74*0,85	2 077,12	
		СП от ФОТ	%	50			108,82	40=50*0,8	1 318,80	
		Всего по позиции					546,22		7 250,60	
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм МДС-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Степенные условия	100 м трубопрово да	0,25	3 202,95			ТЕР16-04-002-04		53,69 2,12
21	ТЕР16-04-002-04									
		ЗП			1 505,45	1,15*1,15	497,74	15,15	7 540,75	

г.у то рхццс
Фог. № 3/88

	ЭМ в т.ч. ЗПМ			598,51 70,74	1,25*1,15 1,25*1,15	215,09 25,42	5,65 15,15	1 215,26 385,15	
	МР			1 098,99		274,75	2,78	763,80	
	НР от ФОТ		%	128	0,9	602,68	98=128* (0,9*0,85)	7 767,38	
	СП от ФОТ		%	83	0,85	369,09	56=83* (0,85*0,8)	4 438,50	
	Всего по позиции					1 959,35		21 725,69	
22	ТСЦ-507-0590 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм Стесненные условия	10 м		-2,343	288,56	-676,10		-676,10	
23	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТюла" Труба полипропиленовая PN10 40х3,7 Ц=71,19/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 19. Трубы; Стесненные условия	м		23,43	60,33	1 02*1,08	1 557,16	1 557,16	
24	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТюла" Угольник полипропиленовый 90° 40 Ц=16,38/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стесненные условия	шт		5	13,88	1,02*1,112	78,70	78,70	
25	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТюла" Тройник полипропиленовый переходной 40х32х40 Ц=18,96/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стесненные условия	шт		5	16,07	1,02*1,112	91,15	91,15	
28	ТЕР16-04-002-03 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Стесненные условия	100 м трубопровода		0,4	2 378,26	ТЕР16-04-002-03		64,43 2,71	
	ЗП			1 129,09	1,15*1,15	597,29	15,15	9 048,92	
	ЭМ			477,09	1,25*1,15	274,33	5,64	1 547,20	
	в т.ч. ЗПМ			56,59	1,25*1,15	32,54	15,15	492,97	
	МР			772,08		308,83	3,14	969,74	
	НР от ФОТ		%	128	0,9	725,56	98=128*	9 351,05	

	СП от ФОТ	%	83		0,85	444,35 56=83*(0,85*0,8)	5 343,46	
	Всего по позиции					2 350,36	26 260,37	
29 ТСЦ-507-0589	Трубы напорные из полипропилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм Стенные условия	10 м	-3,752	238,29		-894,06		-894,06
30 Прайс лист ООО ПКФ "СантехТула"	Труба полипропиленовая РН10 32х3,0мм Ц=42,48/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 19. Трубы; Стенные условия	м	37,52	36,00	1,02*1,08	1 488,04		1 488,04
31 Прайс лист ООО ПКФ "СантехТула"	Угольник полипропиленовый 90° 32 Ц=8,72/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стенные условия	шт	10	7,39	1,02*1,112	83,80		83,80
32 Прайс лист ООО ПКФ "СантехТула"	Тройник полипропиленовый переходной 32x20x32 Ц=10,63/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стенные условия	шт	10	9,01	1,02*1,112	102,20		102,20
35 Прайс лист ООО ПКФ "СантехТула"	Муфта полипропиленовая с ВР 32х1 Ц=89,67/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стенные условия	шт	15	75,99	1,02*1,112	1 292,85		1 292,85
44 ТЕП16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Стенные условия	100 м трубопровода	0,05	3 594,87			ТЕП16-04-002-01	12,58 0,96
	ЗП			1 763,52	1,15*1,15	116,61	15,15	1 766,68
	ЭМ			1 334,83	1,25*1,15	95,94	5,55	532,47

	В.Т.Ч., ЗПМ МР			160,91 496,52	1,25*1,15	11,57 24,83	15,15 3,02	125,22 74,98	
	НР от ФОТ	%	128		0,9	147,66	98=128* (0,9*0,85)	1 903,06	
	СП от ФОТ	%	83		0,85	90,43	56=83* (0,85*0,8)	1 087,46	
	Всего по позиции					475,47		5 364,65	
45	ТСЦ-507-0622 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм Степеньные условия	10 м	-0,4495	135,55		-60,93		-60,93	
46	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулa" Труба полипропиленовая РN10 20х2,3мм Ц=17,08/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 19. Трубы; Степеньные условия	м	4,495	14,47	1,02*1,08	71,65		71,65	
47	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулa" Угольник полипропиленовый 90° 20 Ц=3,27/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Степеньные условия	шт	10	2,77	1,02*1,112	31,40		31,40	
49	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулa" Муфта ВР полипропиленовая 20х1/2 Ц=29,89/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Степеньные условия	шт	20	25,33	1,02*1,112	574,60		574,60	
50	Каталог мат. ПУ ТО РХЦЦС IV кв. 2014 стр.138 Вентиль 15Б1П ДУ 15 Ц=130/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Степеньные условия	шт	10	110,17	1,02*1,112	1 249,60		1 249,60	
52	Каталог мат. ПУ ТО РХЦЦС IV кв. 2014 стр.138 Вентиль 15Б1П ДУ 25 Ц=235/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Степеньные условия	шт	5	199,15	1,02*1,112	1 129,40		1 129,40	
55	ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм	шт.	1	115,35		115,35		115,35	

79	ТЕР16-07-003-04	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Стесненные условия	1 врезка	1	106,85		ТЕР16-07-003-04	5,9	
		ЗП			41,34	1,15*1,15	54,67	15,15	828,28
		ЭМ			4,67	1,25*1,15	6,71	5,99	40,21
		в т.ч. ЗПМ				1,25*1,15		15,15	
		МР			60,84		60,85	3,31	201,39
		НР от ФОТ	%		128	0,9	62,98	98=128* (0,9*0,85)	811,71
		СП от ФОТ	%		83	0,85	38,57	56=83* (0,85*0,8)	463,84
		Всего по позиции					223,78		2 345,43
80	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм Стесненные условия	шт.	-1	125,00		-125,00		-125,00
81	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.138	Вентиль 15Б1П Ду 32 Ц=400/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стесненные условия	шт	1	338,98	1,02*1,112	384,48		384,48
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
Итого по смете:									
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
Итого									
В том числе:									
Материалы									
Машины и механизмы									
ФОТ									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
НДС 18%									
ВСЕГО по смете									

Согласовано в сумме 81940,43

Проверку объема работ и стоимость

Итого 81 940,43