

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« ____ » ____ 20 ____ г.

« ____ » ____ 20 ____ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома по адресу: г. Кимовск, ул. Толстого, д.17

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

85,223 тыс. руб.
23,752 тыс. руб.
171,990 чел.-час

Составлен(а) в ценах на IV квартал 2014 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома

2	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопрово	0,7	353,34			ТЕРр65-1-1		27,9 0,08
		Степень: условия			269,31	1,15	216,80	15,15	3 284,44	
		ЗП			6,94	1,15	5,59	6,06	33,85	
		ЗМ			1,03	1,15	0,83	15,15	12,57	
		в т.ч. ЗПМ			77,09		53,96	9,94	536,39	
		МР					161,05	63=74*0,85	2 077,12	
		НР от ФОТ	%	74			108,82	40=50*0,8	1 318,80	
		СП от ФОТ	%	50						
		Всего по позиции					546,22		7 250,60	
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопрово	0,25	3 202,95			ТЕР16-04-002-04		53,69 2,12
21	ТЕР16-04-002-04	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Степенные условия								
		ЗП			1 505,45	1,15*1,15	497,74	15,15	7 540,75	
		ЗМ			598,51	1,25*1,15	215,09	5,65	1 215,26	
		в т.ч. ЗПМ			70,74	1,25*1,15	25,42	15,15	385,15	
		МР			1 098,99		274,75	2,78		

Итого
Рет № 3184

Ходышева Н.В.
Исполн

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	128		0,9	602,68	98=128*(0.9 *0.85)	7 767,38	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	369,09	56=83*(0.85 *0.8)	4 438,50	
		Всего по позиции					1 959,35		21 725,69	
22	ТСЦ-507-0590	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм	10 м	-2,343	288,56		-676,10		-676,10	
		Степеньные условия								
23	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулa"	Труба полипропиленовая РN10 40х3,7 Ц=71,19/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 19. Трубы;	м	23,43	60,33	1,02*1,08	1 557,16		1 557,16	
		Средельные условия								
24	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулa"	Угольник полипропиленовый 90° 40 Ц=16,38/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ;	шт	5	13,88	1,02*1,112	78,70		78,70	
		Средельные условия								
25	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулa"	Тройник полипропиленовый переходной 40х32х40 Ц=18,96/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ;	шт	5	16,07	1,02*1,112	91,15		91,15	
		Средельные условия								
28	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Степеньные условия	100 м трубопрово да	0,4	2 378,26			ТЕР16-04- 002-03		64,43 2,71
		ЗП			1 129,09	1,15*1,15	597,29	15,15	9 048,92	
		ЭМ			477,09	1,25*1,15	274,33	5,64	1 547,20	
		в т.ч. ЗПМ			56,59	1,25*1,15	32,54	15,15	492,97	
		МР			772,08		308,83	3,14	969,74	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	725,56	98=128*(0.9 *0.85)	9 351,05	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	444,35	56=83*(0.85 *0.8)	5 343,46	
		Всего по позиции					2 350,36		26 260,37	

2-
2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТСЦ-507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-3,752	238,29		-894,06		-894,06	
30	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулга"	Стесненные условия Труба полипропиленовая PN10 32х3,0мм Ц=42,48/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 19. Трубы;	м	37,52	36,00	1,02*1,08	1 488,04		1 488,04	
31	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулга"	Средственные условия Угольник полипропиленовый 90° 32 Ц=8,72/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ;	шт	10	7,39	1,02*1,112	83,80		83,80	
32	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулга"	Средственные условия Тройник полипропиленовый переходной 32х20х32 Ц=10,63/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ;	шт	10	9,01	1,02*1,112	102,20		102,20	
35	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулга"	Средственные условия Муфта полипропиленовая с ВР 32х1 Ц=89,67/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ;	шт	15	75,99	1,02*1,112	1 292,85		1 292,85	
44	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Стесненные условия	100 м трубопровода	0,05	3 594,87			ТЕР16-04-002-01		12,58 0,96
		ЗП			1 763,52	1,15*1,15	116,61	15,15	1 766,68	
		ЭМ			1 334,83	1,25*1,15	95,94	5,55	532,47	
		в т.ч. ЗПМ			160,91	1,25*1,15	11,57	15,15	175,22	
		МР			496,52		24,83	3,02	74,98	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	147,66	98=128*(0,9*0,85)	1 903,06	

40113-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	83		0,85	90,43	56=83*(0,85*0,8)	1 087,46	
		Всего по позиции					475,47		5 364,65	
45	ТСЦ-507-0622	Трубы напорные из полистилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм Степеньные условия	10 м	-0,4495	135,55		-60,93		-60,93	
46	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТюла"	Труба полипропиленовая PN10 20x2,3мм Ц=17,08/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 19. Трубы;	м	4,495	14,47	1,02*1,08	71,65		71,65	
		Степеньные условия								
		Угольник полипропиленовый 90° 20 Ц=3,27/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ;	шт	10	2,77	1,02*1,112	31,40		31,40	
		Степеньные условия								
		Муфта ВР полипропиленовая 20x1/2 Ц=29,89/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ;	шт	20	25,33	1,02*1,112	574,60		574,60	
		Степеньные условия								
49	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТюла"	Вентиль 15Б1П Ду 15 Ц=130/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ;	шт	10	110,17	1,02*1,112	1 249,60		1 249,60	
		Степеньные условия								
50	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.138	Вентиль 15Б1П Ду 25 Ц=235/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ;	шт	5	199,15	1,02*1,112	1 129,40		1 129,40	
		Степеньные условия								
52	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.138	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм Степеньные условия	шт.	1	115,35		115,35		115,35	
55	ТСЦ-302-1831									

48/1-4-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	ТЕР18-06-007-02	Установка фильтров диаметром: 32 мм МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Стесненные условия	10 фильтров	0,1	6 343,95			ТЕР18-06-007-02		1,08
		ЗП			71,90	1,15*1,15	9,51	15,15	144,06	
		ЭМ			45,23	1,25*1,15	6,50	7,03	45,71	
		в т.ч. ЗПП			0,36	1,25*1,15	0,05	15,15	0,78	
		МР			6 226,82		622,68	2,48	1 544,25	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	11,01	98=128*(0.9*0.85)	141,94	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	6,74	56=83*(0.85*0.8)	81,11	
		Всего по позиции					656,44		1 957,07	
72	ТЕР16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Стесненные условия	1 счетчик (водомер)	1	1 308,07			ТЕР16-06-005-01		0,54
		ЗП			3,60	1,15*1,15	4,76	15,15	72,13	
		ЭМ			0,60	1,25*1,15	0,86	9,33	8,05	
		в т.ч. ЗПП			1,25*1,15			15,15		
		МР			1 303,87		1 303,87	2,18	2 842,43	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	5,48	98=128*(0.9*0.85)	70,69	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	3,36	56=83*(0.85*0.8)	40,39	
		Всего по позиции					1 318,33		3 033,69	
73	ТСЦ-301-3165	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм Стесненные условия	шт.	-1	2 843,22		-2 843,22		-2 843,22	
75	Прайс лист ООО "Вентиляция, водоснабжение, теплоснабжение- Центр"	Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стесненные условия	шт	1	559,32	1,02*1,112	634,40		634,40	
79	ТЕР16-07-003-04	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Стесненные условия	1 врезка	1	106,85			ТЕР16-07-003-04		5,9
		ЗП			41,34	1,15*1,15	54,67	15,15	828,28	
		ЭМ			4,67	1,25*1,15	6,71	5,99	40,21	

ИЖ ГР - 5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ				1,25*1,15		15,15		
		МР			60,84		60,85	3,31	201,39	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	62,98	98=128*(0,9*0,85)	811,71	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	38,57	56=83*(0,85*0,8)	463,84	
		Всего по позиции					223,78		2 345,43	
80	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	-1	125,00		-125,00		-125,00	
		Стасенные условия								
		Вентиль 15Б1П Ду 32								
		Ц=400/1,18								
81	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.138	Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции;	шт	1	338,98	1,02*1,112	384,48		384,48	
		23. Материалы и изделия для сантехнических работ;								
		Средств, условия								
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										

Составил: _____ Колесник В.В. (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Сотпировано в сумме 85 223,13 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

по цене/разованию в строительстве

Государственное учреждение "Городской отдел по управлению имуществом"

85 223,13

Исполнитель: Ходышева Н.В.