

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

562 088.56 py6.

ГЛК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

« \_\_\_\_\_ » 20\_\_ г.

Стройка:

Объект: жилой дом по адресу: г. Ефремов, ул. Ломоносова, д.7

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4**

на Дополнительные работы по капитальному ремонту крыши жилой дом по адресу: г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 7

Сметная стоимость:

562,089  
476,346 руб. py6.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г.

№ пп и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. ТЕР 12-01-012-01	Ограждение кровель перилами ограждения трубчатые	100 м ограждения	1.47	3 029.51				Е12-01- 012-01			
	Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих			55.23	1.15	93.37		16.5		1 540.54	
	Эксплуатация машин			46.96	1.25	86.29		5.92		510.83	
	в т.ч. зарплата машинистов			3.66	1.25	6.73		16.5		110.97	
	Материальные ресурсы			2 927.32		4 303.16		5.3		22 806.75	
	Накладные расходы	%		108		108.11		92		1 519.39	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		55.06		44		726.66	
	Затраты труда	чел-ч	7.671								11.276
				4 645.98						27 104.18	11.276
2. ТССЦ 201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0.441	9 690.47			-4 273.50	[цена]	51	-22 719.87	✓
									518.98		

Исполнитель:  
Кононова О.А.

< 352 \* 22 \* 4 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

3. Ограждения трубочатые дл. 1860мм цена 1800/1,86/1,18\*1,02 [цена]

Материальные ресурсы

836.52 122 968.44 122 968.44

122 968.44

122 968.44 ✓

4. ТЕРР 58-18-5

Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм-карниз

100 м2  
сменной  
обрешетки

0.532

6 454.28

Е58-18-5

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

Строительный мусор

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

т

1.50556

%

83

%

65

чел-ч

138.49

4 243.86

5. ТЕРР 58-12-1

Устройство обрешетки сплошной из досок-ендовы

100 м2

0.53

2 541.80

Е58-12-1

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

%

83

%

65

чел-ч

31.83

1 537.02

6. ТССЦ 102-0073

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта

м3

-1.3992

822.13

-1 150.32 [цена]

3 097.29

-4 333.73 ✓

7. ТССЦ 102-0060

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта

м3

2.756

1 631.01

4 495.06 [цена]

6 382.04

17 588.90 ✓

8. ТЕРР 26-02-018-02

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиримакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспыливания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251

100 м2

9.04

148.12

Е26-02-018-02

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

16.5

13 374.51

4.18

3 223.72

182.72

182.72

Кононова

< 352 \* 22 \* 4 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ТСЦ 113-9005  
Материальные ресурсы  
Антисептик-антипирен

Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

кг	187.128	1.90	17.18	9.93	170.56
%	90	60	739.49	77	10 439.07
%			492.99	48	6 507.47
чел-ч	10.201				92.213

9.1  
(1кв.2016г.стр.9  
0)  
Сенеж Огнебио Проф цена 1580/23/1,18\*1,02

Материальные ресурсы

кг	276.624	58.22	2 831.46	[цена]	33 715.32 ✓ 92.213
		58.22	16 105.05		16 105.05 ✓

10. ТЕРР 58-5-4

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш  
смена стропильных ног из досок-кобылки

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

Строительный мусор

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

100 м	1.8	2 872.94	16 105.05	16 105.05	16 105.05 ✓
т	1.0152	1 062.00	1 911.60	16.5	31 541.40
%		12.31	22.16	7.45	165.08
%		1 798.63	3 237.53	3.89	12 594.01
чел-ч	133.25	83	1 586.63	71	22 394.39
		65	1 242.54	52	16 401.53
					239.85

11. ТЕР  
10-01-052-02

Устройство внутриквартирных лестниц без  
подшивки-слуховых окон

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

1 м2	3.2	516.90	8 000.46	83 096.40 ✓ 239.85	15.014
горизонта льной проекции					
%		36.68	1.15	134.98	16.5
%		3.61	1.25	14.44	7.77
%		476.61	1 525.15	3.78	5 765.07
%		106	143.08	90	2 004.49
чел-ч	4.692	54	72.89	43	957.70

12. ТЕР  
12-01-009-02

Устройство желобов подвесных

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

Накладные расходы

100 м	1.51	9 470.31	1 890.54	11 066.67 ✓ 15.014	15.014
%		250.34	1.15	434.72	16.5
%		18.08	1.25	34.13	6.71
%		2.02	1.25	3.81	16.5
%		9 201.89	13 894.85	2.81	39 044.54
%		108	473.61	92	6 656.85

КОНОПЦОВ, В.В.



< 352 \* 22 \* 4 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Плановые накопления / Сметная прибыль			%								Форма 48
Затраты труда			чел-ч	36.122	55		241.19		44	3 183.71	
13. ТССЦ 101-0788			Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг			15 078.50			56 286.90 ✓ 54.543		
14. Прайс-лист.			Кронштейн для подвесных желобов цена 75/1,18*1,0075			Объем: (1.51)*(-0.169)			-2 116.79 [Цена] 45 068.84 -11 501.12 ✓		
15. ТЕРР 58-22-1			Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах			100 шт.	1.03	865.04	14 729.20		
ТССЦ 509-9900			Зарплата рабочих					288.41	297.06 1 16.5 4 901.53		
			Эксплуатация машин					0.60	7.8 4.82		
			Материальные ресурсы					576.03	593.31 5.44 3 227.61		
			Строительный мусор			т	0.0103		246.56 71 3 480.09		
			Накладные расходы			%		83	193.09 52 2 548.80		
			Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65	38.934		
			Затраты труда			чел-ч	37.8				
16. ТССЦ 101-0782			Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг			т	-0.09476	6 227.71	1 330.64 -590.14 [Цена] 33 875.06 -3 210.00 14 162.84 ✓ 38.934		
17. Прайс-лист.			Ухват для водосточных труб цена 75/1,18*1,0075			шт	103	64.04	6 596.12 [Цена] 6 596.12 ✓		
18. ТЕРР 58-5-5			Ремонт деревянных элементов конструкций крыш			100 м	0.12	4 739.29	6 596.12 E58-5-5 6 596.12		
			смена отдельных частей - лежни								
			Зарплата рабочих					1 276.87	153.22 16.5 2 528.20		
			Эксплуатация машин					40.97	4.92 7.43 36.53		
			Материальные ресурсы					3 421.45	410.57 3.93 1 613.56		
			Строительный мусор			т	0.1524		127.17 71 1 795.02		
			Накладные расходы			%		83	99.59 52 1 314.66		
			Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65	19.225		
			Затраты труда			чел-ч	160.21				
19. ТЕРР			Установка элементов каркаса из брусчат-стоек и подкосов			1 м3	0.4	2 589.99	795.48 E10-01-010-01 7 287.98 ✓ 19.225		
10-01-010-01						Деревянные конструкции					

Исполнитель: Начисления: N3= 1.25, N4= 1.25, N5= 1.15

Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15

Исполнитель:  
Кононова

< 352 \* 22 \* 4 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Зарплата рабочих		176.40	1.15		81.14	16.5	1 338.88				
Эксплуатация машин		24.21	1.25		12.11	7.33	88.73				
Материальные ресурсы		2 389.38			955.75	3.2	3 058.41				
Накладные расходы	%	106			86.01	90	1 204.99				
Плановые накопления / Сметная прибыль	%	54			43.82	43	575.72				
Затраты труда	чел-ч	25.875									10.35

20. ТЕР	Простая окраска масляными составами по дереву	100 м2	0.28	1 244.41							
15-04-024-02	слуховых окон	окрашива емой поверхнос ти									

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих		266.02	1.15	85.66	16.5	1 413.36					
Эксплуатация машин		3.31	1.25	1.16	7.85	9.09					
в т.ч. зарплата машинистов		0.13	1.25	0.05	16.5	0.75					
Материальные ресурсы		975.08		273.02	2.17	592.46					
Накладные расходы	%	95		81.42	80	1 131.29					
Плановые накопления / Сметная прибыль	%	47		40.28	37	523.22					
Затраты труда	чел-ч	37.444									10.484

21. ТЕР	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без	100 п. м	0.348	2 441.13							
46-08-022-01	уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным	швом									
шнуром горизонтальных швов											
Зарплата рабочих		64.64		22.49	16.5	371.16					
Эксплуатация машин		2.99		1.04	4.77	4.96					
Материальные ресурсы		2 373.50		825.98	3.29	2 717.47					
Накладные расходы	%	99		22.27	84	311.77					
Плановые накопления / Сметная прибыль	%	60		13.49	48	178.16					
Затраты труда	чел-ч	7.19									2.502

22. ТЕР	Устройство мелких покрытий (брандмауэры,	100 м2	0.184	14 460.12							
12-01-010-01	парапеты, свесы и т.п.) из листовой	покрытия									
	оцинкованной стали - фальшендовы										
	Объем: 36.8*0.5										
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих		898.62	1.15	190.15	16.5	3 137.44					
Эксплуатация машин		19.16	1.25	4.41	6.19	27.28					
в т.ч. зарплата машинистов		2.52	1.25	0.58	16.5	9.56					
Материальные ресурсы		13 542.34		2 491.79	2.35	5 855.71					
Накладные расходы	%	108		201.79	92	2 895.24					

2016  
Кононова

&lt; 352 \* 22 \* 4 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Плановые накопления / Сметная прибыль			%								
Затраты труда			чел-ч	129.663	55	104.90	44	1	384.68	23.858	
23. ТЕР	10-03-003-01	Установка элементов обшивки шптов ветровых перегородок-ветрошетка алюминийная	100 м2 шптов	0.0288	9 370.82			E10-03-003-01		13 300.35	23.858
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих					227.13	1.15	7.52		16.5	124.12	
в т.ч. зарплата машинистов					772.83	1.25	27.82		7.22	200.87	
Материальные ресурсы					104.49	1.25	3.76		16.5	62.07	
Накладные расходы			%		8 370.86		241.08		6.56	1 581.49	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		106		11.96		90	167.57	
Затраты труда			чел-ч	31.97	54	6.09			43	80.06	0.921
24. ТССЦ 203-0574	Детали деревянные градилен антисептированные из досок		м3	-0.080928	2 490.50	-201.55	[цена]		18	-1 522.91	0.921
Объем: (0.0288)*(-2.81)									818.13		
25. Прайс-лист.	ветрошетка деревянная 900*800 мм цена 2917/1,18*1,02		м2	2.88	2 521.48	7 261.86	[цена]			7 261.86	
26. ТЕР 58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш		100 м	0.114	7 758.35			E58-5-3		7 261.86	
смена стропильных ног из брусев											
Зарплата рабочих					1 196.22	136.37			16.5	2 250.09	
Эксплуатация машин					21.25	2.42			7.35	17.81	
Материальные ресурсы					6 540.88	745.66			2.87	2 140.05	
Строительный мусор			т	0.11058							
Накладные расходы			%		83	113.19			71	1 597.56	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65	88.64			52	1 170.05	
Затраты труда			чел-ч	150.09							17.11
27. ТЕР 58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей		100 м	0.228	6 796.55			E58-10-1		7 175.55	17.11
Зарплата рабочих					293.30	66.87			16.5	1 103.39	
Эксплуатация машин					7.82	1.78			7.77	13.85	
Материальные ресурсы					6 495.43	1 480.96			4.18	6 190.40	
Накладные расходы			%		83	55.50			71	783.41	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65	43.47			52	573.76	
Затраты труда			чел-ч	36.8							8.39
					1 648.58			Исполнитель:		8 664.82	8.39
								Кононова			6

Исполнитель:  
Кононова



< 352 \* 22 \* 4 >

ПК РМК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28. ТЕРР 58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.52	4 008.80							
	Зарплата рабочих			509.28							
	Эксплуатация машин			4.81							
	Материальные ресурсы			3 494.71							
	Накладные расходы		%	83							
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%	65							
	Затраты труда		чел-ч	63.9							
											33.228

2 476.53

18 431.99 33.228

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

справочно

Материалы

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в т. ч. оплата труда механизаторов

Накладные расходы

Сметная прибыль

НАС

ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НАС

18

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Государственное учреждение Тульской обл. 5.084.80  
«Региональный хозяйственный центр»  
по подразделению в строительстве  
562 088.56

Согласовано в сумме 562 088.56  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик  
28.08.2016г.

Исполнитель:  
КОНОНОВА