



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Р67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			Р67-4-1		
		ЗП			42,57	1,00	3	16,00	41	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	2		30	0,35
		СП от ФОТ	%	52			2		21	
		ЗТР	цел-ч	5,84						

**Всего по позиции**

7 92 0,35

3	М08-03-599-09	Штuki освещительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса штuka до 6 кг	1 шт.	4,00	7,96			М08-03-599-09		
	81-37.2004 п. 3.2.1. (4)									

		ЗП			7,12	1,00	28	16,00	456	
		ЭМ			0,84	1,00	3	6,31	21	
		в т.ч. ЗПМ			0,04	1,00	(0)	16,00	(3)	
		НР			0,00	1,00	0	6,18	0	
		НР от ФОТ					27		372	
		СП от ФОТ	%	81		1,00	19		239	3,07
		ЗТР	цел-ч	0,768						

**Всего по позиции**

77 1088 3,07

4	Р67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,15	70,58			Р67-3-1		
		ЗП			70,28	1,00	11	16,00	169	
		ЭМ			0,30	1,00	0	7,87	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	16,00	(0)	
		НР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72			9		122	
		СП от ФОТ	%	52		1,00	7		88	1,45
		ЗТР	цел-ч	9,64						

**Всего по позиции**

27 379 1,45

Прямые затраты по разделу	49	731
Накладные расходы по разделу	40	556
Сметная прибыль по разделу	30	371
<b>Итого по разделу</b>	<b>118</b>	<b>1658</b>

**Раздел 2. Монтажные работы**

Исполнитель:  
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1,00	269,36			M08-03-572-03		
	ЭП				21,51	1,00	22	16,00	344	
	ЭМ				25,57	1,00	26	6,39	163	
	В т.ч. ЭПМ				1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
	МР				222,28	1,00	222	3,42	760	
	НР от ФОТ					1,00	22		295	
	СП от ФОТ						15		189	
	ЗТР				2,32				2,32	

Всего по позиции	307	1751	2,32
6	www.etm.ru		
Щит с монтажной панелью ШМПг 650х500х220 IP 54 (ШРМ-3)			
Цена: =4015/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	3717
		1,00	3717

7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
---	---------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Всего по позиции			137	1955	5,60
8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK Цена: =841.72/1.18*1.02*1.071	шт. 1,00 779,25 1,00 779 1,00 779		

9	Прайс IEK от	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	2,00	269,45	1,00	539	1,00	539		
30.10.2015	Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02										

10	Прайс-лист IEK от	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143		
30.10.2015	Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02										

11	Прайс-лист IEK от	DIN-рейка (30см) оцинкованная	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17		
30.10.2015	Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02										

12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (1 м) (кол-во-1м/100см*30см)	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287		
	Цена: =1035/1.18*1.02*1.071										

[illegible]

16	www.etm.ru	Цит распределительный навесной ШРн-П-10 IP40 пластиковый Цена: =412/1.18*1.02*1.071	шт.	4,00	381,42	1,00	1526	1,00	1526
							<b>434</b>	<b>4701</b>	10,24

[illegible]

Всего по позиции									
18	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. Выкл. ВД47-29 1Р 10А 4,5кВ х-ка С ИЭК Цена: =77,36/1,18*1.02*1.071	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143
							383	5476	15,68

19	Прайс-лист ИЕК от30.10.2015	Авт. Выкл. В447-29 1Р 25А 4,5кВА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.02*1.071	шт.	12,00	68,36	1,00	820	1,00	820
----	-----------------------------------	---	-----	-------	-------	------	-----	------	-----



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

20 Прайс-лист Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК  
 ИЭК от Цена: =52.72/1.18\*1.071\*1.02  
 30.10.2015

21 Прайс-лист Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК  
 ИЭК от Цена: =52.72/1.18\*1.02\*1.071  
 30.10.2015

Ввод в здание

22 M08-02-411-04 Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм

1	Ввод	1,00	11,38	M08-02-411-04	115	0,82
ЗП			7,21	1,00	7	16,00
ЭМ			0,00	1,00	0	0,00
В т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00
МР			4,17	1,00	4	26,18
НР от ФОТ		81		1,00	7	
СП от ФОТ		52			5	
ЗТР		0,82				60
%						
Чел-ч						

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23 M08-02-411-01 Прокладка металлорукава на тросе

100 М	0,50	995,31	M08-02-411-01	1952	13,88
ЗП		244,01	1,00	122	16,00
ЭМ		158,17	1,00	79	5,76
В т.ч. ЗПМ		2,27	1,00	(1)	16,00
МР		593,13	0,00	0	5,33
НР от ФОТ			1,00	117	
СП от ФОТ				80	
ЗТР		27,76			1024
%					
Чел-ч					

Всего по позиции

398 5028 13,88

24 5090801 Трос стальной М 50,00 48,04 1,00 2402 1,00 2402

Исполнитель:  
 Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Каталог РХЦС 3/2015, стр.277	Металлорукав РЗ-ЦХ-32 Цена: =59.74/1.18*1.02*1.071	М	30,00	55,31	1,00	1659	1,00	1659	

26	Каталог РХЦС 3/2015, стр.277	Металлорукав РЗ-ЦХ-22 Цена: =35.03/1.18*1.02*1.071	М	20,00	32,43	1,00	649	1,00	649	
----	------------------------------------	---	---	-------	-------	------	-----	------	-----	--

27	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная Т диаметром 3,0 мм	Т	0,002	37896,75	1,00	76	1,00	76	
----	---------	--	---	-------	----------	------	----	------	----	--

28	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм <sup>2</sup>	100 М	0,30	127,29		M08-02- 412-04			
		ЗП			78,76	1,00	24	16,00	378	
		ЭМ			11,60	1,00	3	6,68	23	
		В т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			36,93	1,00	11	4,48	50	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	23		309	2,69
		СП от ФОТ	%	52			16		199	
		ЗТР	цел-ч	8,96						

29	Каталог РХЦС 3/2015, стр. 210	Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071	М	30,00	142,26	1,00	4268	1,00	4268	
							77		959	2,69

30	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup>	100 М	0,20	65,63		M08-02- 412-02			
		ЗП			47,38	1,00	9	16,00	152	
		ЭМ			3,87	1,00	1	6,68	5	
		В т.ч. ЗПМ			0,25	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			14,38	1,00	3	4,86	14	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	9		124	1,08
		СП от ФОТ	%	52			6		80	
		ЗТР	цел-ч	5,39						

Всего по позиции

28 375 1,08

Исполнитель:  
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Каталог ЕХПСС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5		М	20,00	26,94	1,00	539	1,00	539	
3/2015, стр.	Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071									
210										

32	E46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	1,10	548,03						
	Бороз									
	ЗП			134,19	1,00	148	16,00	2362		
	ЭМ			413,84	1,00	455	4,04	1839		
	в т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(42)	16,00	(672)		
	МР			0,00	1,00	0	0,00	0		
	НР от ФОТ	%	84		1,00	188		2549	17,20	
	СП от ФОТ	%	48			113		1456		
	ЗТР	цел-ч	15,64							

33	M08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,10	212,02						
	ЗП			130,42	1,00	143	16,00	2295		
	ЭМ			63,24	1,00	70	5,50	383		
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
	МР			18,36	1,00	20	10,00	202		
	НР от ФОТ	%	81		1,00	136		1859	16,72	
	СП от ФОТ	%	52			93		1193		
	ЗТР	цел-ч	15,20							

34	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 20мм	М	100,00	7,87	1,00	787	1,00	787		
	Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071									
35	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 32мм	М	10,00	17,96	1,00	180	1,00	180		
	Цена: =19.4/1.18*1.02*1.071									
36	www.etm.ru Держатель для труб 20мм	шт.	175,00	1,48	1,00	259	1,00	259		
	Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071									
37	www.etm.ru Держатель для труб 32 мм	шт.	17,00	4,17	1,00	71	1,00	71		
	Цена: =4.5/1.18*1.02*1.071									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	0,10	127,29			M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	8	16,00	126	
		ЭМ			11,60	1,00	1	6,68	8	
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			36,93	1,00	4	4,48	17	
		НР от ФОТ					8		103	0,90
		СП от ФОТ					5		66	
		ЗТР			8,96					

39	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071	М	10,00	142,26	1,00	1423	1,00	1423	320	0,90

40	M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	0,40	65,63			M08-02-412-02			
		ЗП		47,38	1,00	19	16,00	303		
		ЭМ		3,87	1,00	2	6,68	10		
		в т.ч. ЗПМ		0,25	1,00	(0)	16,00	(2)		
		МР		14,38	1,00	6	4,86	28		
		НР от ФОТ				18		247	2,16	
		СП от ФОТ				12		159		
		ЗТР			5,39					

41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071	М	40,00	26,94	1,00	1078	1,00	1078	57	747	2,16

42	M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм <sup>2</sup>	100 м	0,60	83,77			M08-02-412-03			
		ЗП		55,29	1,00	33	16,00	531		
		ЭМ		5,80	1,00	3	6,68	23		
		в т.ч. ЗПМ		0,38	1,00	(0)	16,00	(4)		
		МР		22,68	1,00	14	4,59	62		
		НР от ФОТ				32		433	3,77	
		СП от ФОТ				22		278		
		ЗТР								

Исполнитель:  
Архипова И.Г.



43 Каталог РХИЦ Кабель ВВГнг(А)-LS 3\*4  
3/2015, стр. Цена: =67.46/1.18\*1.02\*1.071  
210

M	60,00	62,45	1,00	3747	1,00	3747
---	-------	-------	------	------	------	------

44 M10-06-037-12 Установка соединительной коробки

100	0,08	455,63	M10-06-
шт.			037-12

45 Каталог РХПС Коробка расп. 80х40 с крышкой IP20 GE41004  
3/2015, Цена: =8.31/1.18\*1.071\*1.02  
стр.264

шт.	8,00	7,69	1,00	62	1,00	62
-----	------	------	------	----	------	----

46 Е46-03-014-47 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях

100 отвер- стий	0,10	338,64	E46-03- 014-47
-----------------------	------	--------	-------------------

[illegible]

Всего по позиции

47	Р69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	0,18	54,04	Р69-2-1
		отвер			

3II	43,76	1,00	8	16,00	126
3M	10,28	1,00	2	5,50	10
B T. Y. 3IIM	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)
MP	0,00	1,00	0	0,00	0

Исполнитель:  
Архипова И.Г.

HP or ΦOT	86	1,00	6	83	0,99
CH or ΦOT	8	40	4	50	
37P	447-4	5,49			

20	269	0,99
----	-----	------

48	Р69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500мм)	100	0,18	155,88	Р69-2-2
		отвер				

3II	126, 24	1, 00	23	16, 00	364
3M	29, 64	1, 00	5	5, 50	29
B T. Ч. 3IIM	0, 00	1, 00	(0)	16, 00	(0)
MP	0, 00	1, 00	0	0, 00	0
HP OT ΦOT					240
CIH OT ΦOT					2, 85
3TP	40	1, 00	18		146
	15, 84		11		

57	779	2,85
----	-----	------

49	E46-03-017-05	Заделка отверстий, тнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадях до 0,1 м2	1 м3	0,028	2002,23	E46-03-017-05
----	---------------	---	------	-------	---------	---------------

[illegible]

81	799	2,11
----	-----	------

50	Р61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 100 при толщине намета до 10 мм (до толщины 20мм)	0,115	1923, 26	Р61-1-2
					М2

[illegible]

321	3208	9,75
-----	------	------

Исполнитель:  
Архипова И.Г.

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен							E15-04-		
	100	0,115	1442,59				025-08		
M2									
окраш									
иваем									
ой									
ЗП									
ЗМ			432,56	1,15		57	16,00	915	
В т.ч. ЗИМ			6,91	1,25		1	9,25	9	
MP			0,13	1,25		(0)	16,00	(0)	
HP OT ФОТ			1003,12	1,00		115	4,95	571	
CII OT ФОТ	%			1,15		54		732	6,75
3TP	%			37		27		339	
	цел-ч		51,01						

254 2566 6, 75

[illegible]

71	902	2,53
----	-----	------

53	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8,00	29,46	1,00	236	1,00	236
----	---------	---	-----	------	-------	------	-----	------	-----

54	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 100 шт.	0,08	1420,03	M08-03-593-06	838
	для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый					
	ЭП					
	ЭМ					
	в т.ч. ЭПМ					
	МР			654,83	1,00	52
	НР от ФОР			201,43	1,00	16
	СП от ФОР			11,11	1,00	(1)
				563,77	1,00	45
					1,00	3,24
						81
						52
						35
	37P					443
						5,65
						70,64

199	2222	5, 65
-----	------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

55 Прайс-лист Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled Art SS 02-260  
Цена: =700/1.18\*1.071\*1.02

Система уравнивания потенциалов

56 E46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2

Бороз	100 м	0,05	548,03	E46-03-011-01	107	0,78
ЗП						
ЭМ			134,19	1,00	7	16,00
в т.ч. ЗПМ			413,84	1,00	21	4,04
МР			38,16	1,00	(2)	16,00
НР от ФОТ			0,00	1,00	0	0,00
СП от ФОТ				1,00	9	0
ЗТР					5	116
%		84				66
%		48				
цел-ч		15,64				

Всего по позиции

42 373 0,78

57 M08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей

ЗП	100 м	0,30	212,02	M08-10-010-01	626	4,56
ЭМ			130,42	1,00	39	16,00
в т.ч. ЗПМ			63,24	1,00	19	5,50
МР			0,00	1,00	(0)	16,00
НР от ФОТ			18,36	1,00	6	10,00
СП от ФОТ				1,00	37	55
ЗТР					25	507
%		81				326
%		52				
цел-ч		15,20				

Всего по позиции

126 1618 4,56

58 www.etm.ru Труба гофрированная диам. 20мм  
Цена: =8.5/1.18\*1.02\*1.071

59 www.etm.ru Держатель для труб 20мм  
Цена: =1.6/1.18\*1.02\*1.071

60 M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава  
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное  
сечение до 35 мм2

ЗП	100 м	0,30	127,29	M08-02-412-04	378	2,69
ЭМ			78,76	1,00	24	16,00
в т.ч. ЗПМ			11,60	1,00	3	6,68
МР			0,76	1,00	(0)	16,00
НР от ФОТ			36,93	1,00	11	4,48
ЗТР				1,00	23	309
%		81				

12

Исполнитель:  
Архипова И.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	52			16			199
ЗТР			цел-ч	8,96						

**Всего по позиции**

77

959 2,69

61 5020505 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 0,03 63261,61 1,00 1898 1,00 1898

М

цел-ч 8,96

Прямые затраты по разделу

36069

59782

Накладные расходы по разделу

1160

15771

Сметная прибыль по разделу

759

9727

**Итого по разделу**

37989

85280

**Раздел 3. Заземление**

62 E01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 0,063 1122,66 E01-02-057-02 1132 9,70  
откосами, грунта грунтов 2 МЗ  
ЗП 1122,66 1,00 71 16,00 691 351  
НР от ФОТ % 61  
СП от ФОТ % 31  
ЗТР цел-ч 154,00

**Всего по позиции**

149

2174 9,70

63 M08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм 10 0,30 174,37 M08-02-471-01 451 3,21

шт.

28 16,00 97

ЗП 94,05 1,00 15 6,35 (12)

ЗМ 50,90 1,00 9 5,19 46

В т.ч. ЗПМ 2,40 1,00 27 375 241

НР от ФОТ % 81

СП от ФОТ % 52

ЗТР цел-ч 10,70

**Всего по позиции**

98

1210 3,21

64 1011641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 т 0,034 29477,17 1,00 1002 1,00 1002

мм

65 M08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из 100 м 0,10 348,48 M08-02-472-07 1002 1,00 1002

полосовой стали сечением 160 мм2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			187,23	1,00	19	16,00	300	
		ЭМ			75,54	1,00	8	6,26	47	
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
		МР			85,71	1,00	9	4,10	35	
		НР от ФОТ					18		247	2,13
		СП от ФОТ					12		159	
		ЗТР			21,30					

Всего по позиции

66	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	т	0,02	30844,80	1,00	617	1,00	617	2,13

67	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16			M08-02-472-02		
		ЗП			145,91	1,00	44	16,00	700	
		ЭМ			67,87	1,00	20	6,24	127	
		в т.ч. ЗПМ			2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
		МР			49,38	1,00	15	5,23	77	
		НР от ФОТ					42		578	4,98
		СП от ФОТ					29		371	
		ЗТР			16,60					

Всего по позиции

68	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	т	0,059	30844,80	1,00	1820	1,00	1820	4,98

69	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39			E01-02-061-01		
		ЗП			620,39	1,00	39	16,00	625	
		НР от ФОТ					28		381	5,58
		СП от ФОТ					15		194	
		ЗТР			88,50					

Всего по позиции

70	E13-03-004-26	Окраска металлических отрубованных поверхностей эмалью ПФ-115 МЛС35 п.4.7	100 м2	0,027	367,84			E13-03-004-26		

		ЗП			32,48	1,15	1	16,00	16	
		ЭМ			5,94	1,25	0	5,89	1	
		в т.ч. ЗПМ			0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
		МР			329,42	1,00	9	3,90	35	
		НР от ФОТ							11	0,12

Исполнитель:  
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СП от ФОТ		8	48			1			8
	ЗТР		цел-ч	3,83						

**Всего по позиции**

12 71 0,12

Прямые затраты по разделу

3725 7128

Накладные расходы по разделу

167 2283

Сметная прибыль по разделу

103 1324

**Итого по разделу**

3996 10735

**Раздел 4. Пусконаладочные работы**

71	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	41,00	3,83		П01-11-028-01			
	ЗП				3,83					
	НР от ФОТ		%	55		1,00	157	16,00	2512	
	СП от ФОТ		%	32		1,00	102		1382	13,12
	ЗТР		цел-ч	0,32			63		804	

**Всего по позиции**

322 4698 13,12

72	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60		П01-11-010-01			
	ЗП		измерение		14,60					
	НР от ФОТ		%	55		1,00	15	16,00	234	
	СП от ФОТ		%	32		1,00	9		129	1,22
	ЗТР		цел-ч	1,22			6		75	

**Всего по позиции**

30 438 1,22

Прямые затраты по разделу

172 2746

Накладные расходы по разделу

111 1511

Сметная прибыль по разделу

69 879

**Итого по разделу**

352 5136

Исполнитель:  
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по всем разделам

102809

Масса мусора

т

0

Заработная плата

1596

25514

Эксплуатация машин

795

3820

В том числе заработная плата машинистов

52

842

Материалы

37625

41053

Затраты на производство работ в зимнее время

0

Накладные расходы по смете

1478

20121

Сметная прибыль по смете

961

12301

Итого

102809

НДС, %

18,00

18506

Всего

121315

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Исполнитель:  
Архипова И.Г.

Согласовано в сумме 101945,00  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»