

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Центральная, д. 14, пос. Казачка, Воловский район, Тульская область
Основание: Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость 229,772 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 340 чел. час.
Сметная заработная плата 48,273 тыс. руб.

Мпп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффиц. иненты	Стоимос ть в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффиц. иненты пересче та	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,12	46,96					
		ЭП			46,07	1,00	6	16,00	88	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	1	
		в т.ч. ЭПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72			5		64	0,76
		СП от ФОТ	%	52			4		46	
		ЭТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции

15 199 0,76

Исполнитель:

Архипова И.Г.

180998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Р67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,12	42,57			Р67-4-1		
		ЗП			42,57	1,00	5	16,00	82	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	4		59	0,70
		СП от ФОТ	%	52			3		43	
		ЗТР	цел-ч	5,84						

Всего по позиции										
3	М08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными пробелами, масса щитка до 6 кг	1 шт.	9,00	7,96		12		184	0,70
	81-37.2004 п. 3.2.1. (4)						М08-03-599-09			

ЗП	7,12	1,00	64	16,00	1025	
ЭМ	0,84	1,00	8	6,31	48	
В т.ч. ЭПМ	0,04	1,00	(0)	16,00	(6)	
НР от ФОТ	0,00	1,00	0	6,18	0	
СП от ФОТ			61		835	
ЗТР	%	81	42		536	6,91
	цел-ч	52				
		0,768				

Всего по позиции										
4	Р67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,30	70,58		175		2444	6,91
		ЗП			70,58	1,00	21	16,00	337	
		ЭМ			0,30	1,00	0	7,87	1	
		В т.ч. ЭПМ			0,13	1,00	(0)	16,00	(1)	
		НР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72			18		243	2,89
		СП от ФОТ	%	52			14		176	
		ЗТР	цел-ч	9,64						

Всего по позиции										
		Прямые затраты по разделу					53		757	2,89
		Накладные расходы по разделу					104		1582	
		Сметная прибыль по разделу					88		1201	
		Итого по разделу					63		801	
							255		3584	

Раздел 2. Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1,00	269,36			M08-03-572-03		

ЭП
ЭМ
в т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

21,51	1,00	22	16,00	344	
25,57	1,00	26	6,39	163	
1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
222,28	1,00	222	3,42	760	
81	1,00	22		295	
52		15		189	2,32
ЗТР					

Всего по позиции

307 1751 2,32

6	www.etm.ru	Шит с монтажной панелью ШМП 650х500х220 IP 54 (ШРМ-З)	шт.	1,00	3717,01	1,00	3717	1,00	3717	
		Цена: =4015/1.18*1.02*1.071								

7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	7,00	10,78			M08-03-575-01		
---	---------------	--------------------	-------	------	-------	--	--	---------------	--	--

ЭП
ЭМ
в т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

10,38	1,00	73	16,00	1163	
0,00	1,00	0	0,00	0	
0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
0,40	1,00	3	10,53	29	
81	1,00	69		942	
52		47		605	7,84
ЗТР					

Всего по позиции

192 2739 7,84

8	Прайс-лист от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВРЗ2И-31А30220 100А IEK	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	
		Цена: =841.72/1.18*1.02*1.071								

9	Прайс-лист от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	3,00	269,45	1,00	808	1,00	808	
		Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02								

10	Прайс-лист от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК	шт.	3,00	71,62	1,00	215	1,00	215	
		Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02								

11	Прайс-лист от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
		Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02								

12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (1 м) (код-во-1м/100см*30см)	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
		Цена: =1035/1.18*1.02*1.071								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

20 Прайс-лист Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК
 ИЭК от Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02
 30.10.2015

21 Прайс-лист Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК
 ИЭК от Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071
 30.10.2015

Ввод в здание

22 M08-02-411-04 Ввод гибкий, наружный диаметр металлопорукава до 27 мм

1	1,00	11,38	M08-02-411-04	115	0,82
Ввод					
ЗП		7,21	1,00	7	16,00
ЭМ		0,00	1,00	0	0,00
В т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0)	16,00
МР		4,17	1,00	4	26,18
НР от ФОТ				7	
СП от ФОТ	81		1,00	7	93
%	52			5	60
цел-ч	0,82				

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23 M08-02-411-01 Прокладка металлопорукава на тросе

100 М	0,95	995,31	M08-02-411-01	3709	26,37
ЗП		244,01	1,00	232	16,00
ЭМ		158,17	1,00	150	5,76
В т.ч. ЗПМ		2,27	1,00	(2)	16,00
МР		593,13	0,00	0	5,33
НР от ФОТ				222	3033
СП от ФОТ	81		1,00	152	1947
%	52				
цел-ч	27,76				

Всего по позиции

756 9555 26,37

24 5090801 Трос стальной М 95,00 48,04 1,00 4564 1,00 4564



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Каталог РХЦС	Металлоручкав РЗ-ЦХ-32	М	55,00	55,31	1,00	3042	1,00	3042	
	3/2015,	Цена: =59.74/1.18*1.02*1.071								
	стр.277									

26	Каталог РХЦС	Металлоручкав РЗ-ЦХ-22	М	40,00	32,43	1,00	1297	1,00	1297	
	3/2015,	Цена: =35.03/1.18*1.02*1.071								
	стр.277									

27	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм	т	0,003	37896,75	1,00	114	1,00	114	
----	---------	---	---	-------	----------	------	-----	------	-----	--

28	M08-02-412-06	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	100 м	0,15	259,78		M08-02-412-06			
	ЗП				126,58	1,00	19	16,00	304	
	ЭМ				38,66	1,00	6	6,68	39	
	В т.ч. ЗПМ				2,52	1,00	(0)	16,00	(6)	
	МР				94,54	1,00	14	4,49	64	
	НР от ФОТ					1,00	18		251	
	СП от ФОТ						13		161	
	ЗТР				81				2,16	
					52					
					14,40					

Всего по позиции

29	Каталог РХЦС	Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 16	М	15,00	366,28	1,00	5494	1,00	5494	
	3/2015, стр.	Цена: =395.65/1.18*1.02*1.071								
	210									

30	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,40	127,29		M08-02-412-04			
	ЗП				78,76	1,00	32	16,00	504	
	ЭМ				11,60	1,00	5	6,68	31	
	В т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(5)	
	МР				36,93	1,00	15	4,48	66	
	НР от ФОТ					1,00	30		412	
	СП от ФОТ						21		265	
	ЗТР				81				3,58	
					52					
					8,96					

Всего по позиции

103 1278 3,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071 210		М	40,00	142,26	1,00	5690	1,00	5690	

32	M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,40	65,63						
	ЗП			47,38	1,00	19	16,00	303		
	ЭМ			3,87	1,00	2	6,68	10		
	В т.ч. ЗПМ			0,25	1,00	(0)	16,00	(2)		
	МР			14,38	1,00	6	4,86	28		
	НР от ФОТ				1,00	18		247		2,16
	СП от ФОТ					12		159		
	ЗТР			5,39						

33	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071 210	М	40,00	26,94	1,00	1078	1,00	1078		
	Всего по позиции					57		747	2,16	

34	E46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадь сечения до 20 см ²	100 м	2,55	548,03						
	ЗП	Бороз		134,19	1,00	342	16,00	5475		
	ЭМ			413,84	1,00	1055	4,04	4263		
	В т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(97)	16,00	(1557)		
	МР			0,00	1,00	0	0,00	0		
	НР от ФОТ				1,00	435		5907	39,88	
	СП от ФОТ					261		3375		
	ЗТР			15,64						

35	M08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	2,55	212,02						
	Всего по позиции					2093		19020	39,88	
	ЗП			130,42	1,00	333	16,00	5321		
	ЭМ			63,24	1,00	161	5,50	887		
	В т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
	МР			18,36	1,00	47	10,00	468		
	НР от ФОТ				1,00	316		4310	38,76	
	СП от ФОТ					216		2767		
	ЗТР			15,20						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
36	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071	М	225,00	7,87	1,00	1771	1,00	1771	1073 13753 38,76
37	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 32мм Цена: =19,4/1.18*1.02*1.071	М	30,00	17,96	1,00	539	1,00	539	
38	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071	шт.	394,00	1,48	1,00	583	1,00	583	
39	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.02*1.071	шт.	53,00	4,17	1,00	221	1,00	221	
40	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 М	0,30	127,29		M08-02-412-04			
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00	378	
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68	23	
	В т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
	НР от ФОТ				36,93	1,00	11	4,48	50	
	СП от ФОТ					1,00	23		309	
	ЗТР						16		199	2,69
			%	81						
			%	52						
			цел-ч	8,96						
41	Каталог ЕХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071 210		М	30,00	142,26	1,00	4268	1,00	4268	77 959 2,69
42	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 М	0,90	65,63		M08-02-412-02			
	ЗП				47,38	1,00	43	16,00	682	
	ЭМ				3,87	1,00	3	6,68	23	
	В т.ч. ЗПМ				0,25	1,00	(0)	16,00	(4)	
	НР от ФОТ				14,38	1,00	13	4,86	63	
	СП от ФОТ						41		556	
	ЗТР						28		357	4,85
			%	81						
			%	52						
			цел-ч	5,39						

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

128 1681 4,85

- 43 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5
3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071
210

М 90,00 26,94 1,00 2425 1,00 2425

- 44 M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 16 мм2

100 М 1,35 83,77

ЗП	55,29	1,00	75	16,00	1194	
ЗМ	5,80	1,00	8	6,68	52	
В т.ч. ЗПМ	0,38	1,00	(1)	16,00	(8)	
МР	22,68	1,00	31	4,59	141	
НР от ФОТ			71		974	
СП от ФОТ			49		625	8,49
ЗТР						
%	81					
%	52					
Чел-ч	6,29					

Всего по позиции

234 2986 8,49

- 45 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) -LS 3*4
3/2015, стр. Цена: =67.46/1.18*1.02*1.071
210

М 135,00 62,45 1,00 8431 1,00 8431

- 46 M10-06-037-12 Установка соединительной коробки

100 шт. 0,15 455,63

ЗП	204,68	1,00	31	16,00	491	
ЗМ	0,00	1,00	0	0,00	0	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР	250,95	1,00	38	2,32	87	
НР от ФОТ			31		417	
СП от ФОТ			20		255	3,71
ЗТР						
%	85					
%	52					
Чел-ч	24,72					

Всего по позиции

120 1250 3,71

- 47 Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004
3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02
стр.264

шт. 15,00 7,69 1,00 115 1,00 115

- 48 E46-03-014-47 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях
стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм

100 отвер стий 0,20 338,64

E46-03-014-47



Всего по позиции

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	0,35
отвер	

97	948	2,28
----	-----	------

3II	43,76	1,00	15	16,00	245
3M	10,28	1,00	4	5,50	20
B T.Ч. 3IIM	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)
MP	0,00	1,00	0	0,00	0
HP OT ΦOT			12		162
CH OT ΦOT			8		98
3TP					
	%				
	Чел-Ч				
	5,49				
	40				
					1,92

Всего по позиции

Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500мм)	100	0,35	155,88
отвер			

525 1,92

3П	126,24	1,00	44	16,00	707	
3М	29,64	1,00	10	5,50	57	
В Т.Ч. 3ПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР	0,00	1,00	0	0,00	0	
HP OT ΦOT		1,00	34		467	5,54
CH OT ΦOT			22		283	
3TP						
	Удел-Ч					
	%					
	40					
	15,84					

Всего по позиции

51 Е46-03-017-05 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных
площады до 0,1 м²

514 5,54

[illegible]

Источники:

Апритова И.Т.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

52 P61-1-2 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 100 при толщине намета до 10 мм (до толщины 20мм) 0,265 1923,26 P61-1-2 1568 4,14

ЗП	повер									
ЭМ	М2	658,42	1,00	174	16,00	2792				
в т.ч. ЭПМ		38,14	1,00	10	7,93	80				
МР		16,16	1,00	(4)	16,00	(69)				
НР от ФОТ		1226,70	1,00	325	4,50	1463				
СП от ФОТ			1,00	141		1917				
ЗТР	%	67		89		1144				22,46
	цел-ч	40								
		84,74								

Всего по позиции

53 E15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен МДС3 п.4.7 0,265 1442,59 E15-04-025-08 739 7396 22,46

ЗП	окраш									
ЭМ	М2	432,56	1,15	132	16,00	2109				
в т.ч. ЭПМ		6,91	1,25	2	9,25	21				
МР		0,13	1,25	(0)	16,00	(1)				
НР от ФОТ		1003,12	1,00	266	4,95	1316				
СП от ФОТ	%	80	1,15	125		1688				15,55
ЗТР	%	37		62		781				
	цел-ч	51,01								

Всего по позиции

587 5915 15,55

Электроустановочные изделия

54 M08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке 100 шт. 0,15 424,88 M08-03-591-01 135 1693 4,74

ЗП										
ЭМ	шт.	292,93	1,00	44	16,00	703				
в т.ч. ЭПМ		13,19	1,00	2	5,85	12				
МР		0,38	1,00	(0)	16,00	(1)				
НР от ФОТ		118,76	1,00	18	2,33	42				
СП от ФОТ	%	81	1,00	42		570				4,74
ЗТР	%	52		29		366				
	цел-ч	31,60								

Всего по позиции

55 5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки шт. 15,00 29,46 1,00 442 1,00 442 135 1693 4,74

56	М08-03-5-93-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 100 для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый шт.	0,15
----	----------------	--	------

Сверлильный потолочный или настенный с креплением винтами или болтами	100 шт.	0,15	1420,03	1,00	98	16,00	1572
ЗП						593-06	
ЗМ			654,83	1,00	30	6,49	196
В т.ч. ЗПМ			201,43	1,00	(2)	16,00	(27)
МР			11,11	1,00	85	3,24	274
НР от ФОТ	8	81	563,77	1,00	95		1295
СП от ФОТ	8	52		1,00	65		831
ЗТР	цел-ч	70,64					10,60

57	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled АРТ СС 02-260	шт.	15,00	648,05	1,00	9721	1,00	9721
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02							

58	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²	100 м	0,10
----	---------------	---	-------	------

Прошивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,10	548,03	E46-03-011-01	215	1,56
ЭП	Бороз					
ЭМ			134,19	13	215	
В п.ч. ЭПМ			413,84	41	167	
МР			38,16	(4)	(61)	
НР от ФОТ			0,00	0	0	
СП от ФОТ			1,00	0,00	232	
ЭТР			84	17	132	
			48	10		
			15,64			

59	М08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,35
----	--	-------	------

Прокладка троса пофторированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,35	212,02	М08-10-010-01	730	5,32
ЭП			130,42	46	16,00	
ЭМ			63,24	22	5,50	122
в п.ч. ЭПМ			0,00	(0)	16,00	(0)
МР			18,36	6	10,00	64
НР от ФОТ	81		1,00	43		591
СП от ФОТ	52		1,00	30		380
ЭТР	цел-ч	15,20				

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

60 www.etm.ru Труба гофрированная diam. 20mm
Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071

61 www.etm.ru Держатель для труб 20mm
Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071

62 M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 35 мм2

ЗП										
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
%	81									
%	52									
цел-ч	8,96									

Всего по позиции

63 5020505 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 М
медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2

Прямые затраты по разделу

Накладные расходы по разделу

Сметная прибыль по разделу

Итого по разделу

Раздел 3. Заземление

64 E01-02-057-02 Разработка грунтя вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100
откосами, грунтя грунтов 2

ЗП										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
%	61									
%	31									
цел-ч	154,00									

Всего по позиции

65 M08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм

шт.

0,30 174,37

Исполнитель: M08-02-471-01

Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<div> <div>ЗП</div> <div>ЗМ</div> <div>В т.ч. ЗПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div>										
					94,05	1,00	28	16,00	451	
					50,90	1,00	15	6,35	97	
					2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
					29,42	1,00	9	5,19	46	
						1,00	27		375	3,21
							19		241	
					цел-ч					
					10,70					

Всего по позиции

98 1210 3,21

66	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,034	29477,17	1,00	1002	1,00	1002	
----	---------	---	---	-------	----------	------	------	------	------	--

67	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48			M08-02-472-07		
<div> <div>ЗП</div> <div>ЗМ</div> <div>В т.ч. ЗПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div>										
					187,23	1,00	19	16,00	300	
					75,54	1,00	8	6,26	47	
					3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
					85,71	1,00	9	4,10	35	
						1,00	18		247	2,13
							12		159	
					цел-ч					
					21,30					

Всего по позиции

66 788 2,13

68	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,02	30844,80	1,00	617	1,00	617	
----	---------	--------------------------------------	---	------	----------	------	-----	------	-----	--

69	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16			M08-02-472-02		
<div> <div>ЗП</div> <div>ЗМ</div> <div>В т.ч. ЗПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div>										
					145,91	1,00	44	16,00	700	
					67,87	1,00	20	6,24	127	
					2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
					49,38	1,00	15	5,23	77	
						1,00	42		578	4,98
							29		371	
					цел-ч					
					16,60					

Всего по позиции

150 1853 4,98

70	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,059	30844,80	1,00	1820	1,00	1820	
----	---------	--------------------------------------	---	-------	----------	------	------	------	------	--

71	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39			E01-02-061-01		
<div> <div>ЗП</div> </div>										
					620,39				625	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	61		1,00	28		381	5,58
	СП от ФОТ		%	31			15		194	
	ЗТР		цел-ч	88,50						

Всего по позиции

82 1200 5,58

72 Е13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 МДС35 п.4.7

100 0,027 367,84 Е13-03-004-26

ЗП	32,48	1,15	1	16,00	16
ЭМ	5,94	1,25	0	5,89	1
в т.ч. ЗПМ	0,09	1,25	(0)	16,00	(0)
МР	329,42	1,00	9	3,90	35
НР от ФОТ		1,15	1		11
СП от ФОТ		48	1		8
ЗТР	цел-ч	3,83			0,12

Всего по позиции

12 71 0,12

Прямые затраты по разделу

3725 7128

Накладные расходы по разделу

167 2283

Сметная прибыль по разделу

103 1324

Итого по разделу

3996 10735

Раздел 4. Пусконаладочные работы

73 П01-11-028-01

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям

1 75,00 3,83 П01-11-028-01

ЗП	3,83	1,00	287	16,00	4596
НР от ФОТ		1,00	187		2528
СП от ФОТ		32	115		1471
ЗТР	цел-ч	0,32			24,00

Всего по позиции

589 8595 24,00

74 П01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя

1 1,00 14,60 П01-11-010-01

ЗП	14,60	1,00/исполнитель	234		
----	-------	------------------	-----	--	--

Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НР	от	ФОТ								
СП	от	ФОТ								
ЗТР										
			%	55		1,00	9		129	1,22
			%	32			6		75	
			чел-ч	1,22						

Всего по позиции

30 438 1,22

Прямые затраты по разделу

302 4830

Накладные расходы по разделу

196 2657

Сметная прибыль по разделу

121 1546

Итого по разделу

619 9033

Итого по всем разделам

194722

Масса мусора

т

0

Заработная плата

3020 48273

Эксплуатация машин

1671 7824

в том числе заработная плата машинистов

114 1861

Материалы

69748 76335

Затраты на производство работ в зимнее время

0

Накладные расходы по смете

2838 38651

Сметная прибыль по смете

1847 23639

Итого

194722

НДС, %

35050

Всего

229772

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный координатный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:
Архипова И.Г.

Согласовано в сумме 229772,00
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик