

Утверждена
Заказчик:

« »

(наименование и адрес стройки)

СМЕТА №**На капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г.Венев ул.Декабристов д.42(доп. раб)**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	214 320,93 р.
Нормативная трудоемкость	290,81 чел-ч
Сметная заработная плата	37 112,18 р.
Сметная стоимость эксплуатации машин	4 929,53 р.
Сметная стоимость материалов	91 445,99 р.

Основание: Тула ТЕРр(14), Ценники Тула, Тула ТЕР(14)

Составлена в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на 3кв.2015г.

№№ п.п.	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г. руб.	Пункт коэфф. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Раздел											
1	P58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок (под снегозадер.)	100 м2	0,50	2 541,80						
		ЗП			236,50		118,25		16,00	1 892,00	
		ЭМ			31,76		15,88		8,74	138,79	
		в т.ч. ЗПМ			5,55		2,78		16,00	44,40	
		МР			2 273,54	1,00	1 136,77		4,46	5 069,99	
		Накладные расходы (ПЗ) * 71 % от ФОТ		83 %	71%		100,45			1 374,84	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 52 % от ФОТ		65 %	52%		78,67			1 006,93	


Исполнитель: *Мещеряков*
Крючкова Т.М.

8793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТР	Чел-ч	31,83							15,915
							1 450,02			9 482,55	
2	102-0073	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-1,32	3 639,58						
		МР			3 639,58	1,00	-4 804,25		1,00	-4 804,25	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							-4 804,25			-4 804,25	
3	102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	1 м3	1,32	6 695,62						
		МР			6 695,62	1,00	8 838,22		1,00	8 838,22	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							8 838,22			8 838,22	
4	E46-04-001-04	Разборка кирпичной кладки ДВК (0,7 м3 было разрушено)	1 м3	0,30	185,45						
		ЗП			68,23		20,47		16,00	327,50	
		ЭМ			117,22		35,17		4,04	142,07	
		в т.ч. ЗПМ			10,81		3,24		16,00	51,89	
		Накладные расходы (ПЗ) * 84 % от ФОТ		99 %	84%		23,47			318,69	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 48 % от ФОТ		60 %	48%		14,23			182,11	
		ЗТР	Чел-ч	8,24							2,472
							93,34			970,37	
5	E08-08-005-01 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11	Кладка дымовых кирпичных труб	1 м3 кладки (бе)	1,00	928,12						
		ЗП			105,96	1,15	121,85		16,00	1 949,66	
		ЭМ			36,52	1,25	45,65		8,37	382,09	
		в т.ч. ЗПМ			4,42	1,25	5,53		16,00	88,40	
		МР			785,64	1,00	785,64		6,82	5 358,06	
		Накладные расходы (ПЗ) * 93 % от ФОТ		110 %	93%		140,11			1 895,40	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 54 % от ФОТ		68 %	54%		86,61			1 100,55	
		ЗТР	Чел-ч	14,9155							14,9155
							1 179,86			10 685,76	
6	E46-02-009-04	Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных(дым. труб.)	100 м2	0,04	245,24						
		ЗП			245,24		9,81		16,00	156,95	
		Накладные расходы (ПЗ) * 84 % от ФОТ		99 %	84%		9,71			131,84	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 48 % от ФОТ		60 %	48%		5,89			75,34	
		ЗТР	Чел-ч	33,64							1,3456
							25,41			364,13	
7	P61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхно	0,09	2 195,20						
		ЗП			1 140,55		102,65		16,00	1 642,39	
		ЭМ			1,87		0,17		5,50	0,93	
		МР			1 052,78	1,00	94,75		4,49	425,43	
		Накладные расходы (ПЗ) * 67 % от ФОТ		79 %	67%		81,09			1 100,40	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 40 % от ФОТ		50 %	40%		51,33			656,96	
		ЗТР	Чел-ч	131,40							11,826
							329,99			3 826,11	
8	E15-04-011-01 О.Ч. ГЭСНПТЕРр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	100 м2 фасада	0,09	114,47						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11										
	ЗП				50,37	1,15	5,21		16,00	83,41	
	ЭМ				1,49	1,25	0,17		8,58	1,44	
	МР				62,61	1,00	5,63		3,82	21,53	
	Накладные расходы (ПЗ) * 80 % от ФОТ			95 %	80%		4,95			66,73	
	Сметная прибыль (ПЗ) * 37 % от ФОТ			47 %	37%		2,45			30,86	
	ЗТР		Чел-ч	7,268							0,6541
							18,41			203,97	
9	E10-01-044-12 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11	Обивка слуховых окон оцинкованной кровель- ной сталью по дереву с одной стороны 4,32- 2=2,32м2	100 м2 проемов	0,0232	5 832,03						
	ЗП				608,80	1,15	16,24		16,00	259,88	
	ЭМ				12,84	1,25	0,37		8,77	3,27	
	в т.ч. ЗПМ				0,88	1,25	0,03		16,00	0,41	
	МР				5 210,39	1,00	120,88		5,51	666,05	
	Накладные расходы (ПЗ) * 90 % от ФОТ			106 %	90%		17,25			234,26	
	Сметная прибыль (ПЗ) * 43 % от ФОТ			54 %	43%		8,79			111,92	
	ЗТР		Чел-ч	91,7585							2,1288
							163,53			1 275,38	
10	P58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон(толщ.50 ,шир. 250)	100 м	0,80	4 200,38						
	ЗП				317,76		254,21		16,00	4 067,33	
	ЭМ				22,14		17,71		9,12	161,53	
	МР				3 860,48	1,00	3 088,38		4,70	14 515,40	
	Накладные расходы (ПЗ) * 71 % от ФОТ			83 %	71%		210,99			2 887,80	
	Сметная прибыль (ПЗ) * 52 % от ФОТ			65 %	52%		165,24			2 115,01	
	ЗТР		Чел-ч	39,87							31,896
							3 736,53			23 747,07	
11	P58-5-7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги (0,1*0,1*36*1,06)=0,381м3	1 шт.	6,00	117,42						
	ЗП				33,79		202,74		16,00	3 243,84	
	ЭМ				21,52		129,12		9,12	1 177,57	
	МР				62,11	1,00	372,66		4,92	1 833,49	
	Накладные расходы (ПЗ) * 71 % от ФОТ			83 %	71%		168,27			2 303,13	
	Сметная прибыль (ПЗ) * 52 % от ФОТ			65 %	52%		131,78			1 686,80	
	ЗТР		Чел-ч	4,24							25,44
							1 004,57			10 244,83	
12	102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	-0,378	2 730,25						
	МР				2 730,25	1,00	-1 032,03		1,00	-1 032,03	
	ЗТР		Чел-ч	0,00							0,00
							-1 032,03			-1 032,03	
13	102-0088	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75	м3	0,381	5 037,43						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, II сорта									
		МР			5 037,43	1,00	1 919,26		1,00	1 919,26	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
1 919,26								1 919,26			
14	E10-01-012-04 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11	Установка ветровой доски.	100 м2 обшивки	0,01625	2 794,05						
		ЗП			176,42	1,15	3,30		16,00	52,75	
		ЭМ			44,73	1,25	0,91		9,29	8,44	
		МР			2 572,90	1,00	41,81		3,68	153,86	
		Накладные расходы (ПЗ) * 90 % от ФОТ		106 %	90%		3,50			47,48	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 43 % от ФОТ		54 %	43%		1,78			22,68	
		ЗТР	Чел-ч	27,83							0,4522
51,30								285,21			
15	102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	-0,0325	3 639,58						
		МР			3 639,58	1,00	-118,29		1,00	-118,29	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
-118,29								-118,29			
16	102-0048	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	0,0325	7 591,13						
		МР			7 591,13	1,00	246,71		1,00	246,71	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
246,71								246,71			
17	E10-01-012-05 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11	Обшивка каркасных стен пергамином	100 м2 обшивки	-0,01625	444,35						
		ЗП			67,65	1,15	-1,26		16,00	-20,23	
		ЭМ			2,41	1,25	-0,05		9,29	-0,45	
		МР			374,29	1,00	-6,08		4,82	-29,32	
		Накладные расходы (ПЗ) * 90 % от ФОТ		106 %	90%		-1,34			-18,21	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 43 % от ФОТ		54 %	43%		-0,68			-8,70	
		ЗТР	Чел-ч	9,522							-0,1547
-9,41								-76,91			
18	E10-01-044-12 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11	Обивка ветровой доски оцинкованной кровельной сталью по дереву	100 м2 проемов	0,01625	5 832,03						
		ЗП			608,80	1,15	11,38		16,00	182,03	
		ЭМ			12,84	1,25	0,26		8,77	2,29	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	0,02		16,00	0,29	
		МР			5 210,39	1,00	84,67		5,51	466,53	
		Накладные расходы (ПЗ) * 90 % от ФОТ		106 %	90%		12,08			164,09	


Исполнитель: 
Крючкова Т.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль (ПЗ) * 43 % от ФОТ		54 %	43%		6,16			78,40	
		ЗТР	Чел-ч	91,7585							1,4911
							114,55			893,34	
19	E10-01-010-01 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11	Установка муэрлатов из брусков 100*150мм,прим.	1 м3 древе- сины	0,264	2 589,99						
		ЗП			176,40	1,15	53,56		16,00	856,88	
		ЭМ			24,21		7,99		8,91	71,18	
		МР			2 389,38	1,00	630,80		3,30	2 081,63	
		Накладные расходы (ПЗ) * 90 % от ФОТ		106 %	90%		56,77			771,19	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 43 % от ФОТ		54 %	43%		28,92			368,46	
		ЗТР	Чел-ч	25,875							6,831
							778,04			4 149,34	
20	E10-01-010-01 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11	Установка стоек из бруса 50*150	1 м3 древе- сины	0,70	2 589,99						
		ЗП			176,40	1,15	142,00		16,00	2 272,03	
		ЭМ			24,21	1,25	21,18		8,91	188,75	
		МР			2 389,38	1,00	1 672,57		3,30	5 519,47	
		Накладные расходы (ПЗ) * 90 % от ФОТ		106 %	90%		150,52			2 044,83	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 43 % от ФОТ		54 %	43%		76,68			976,97	
		ЗТР	Чел-ч	25,875							18,1125
							2 062,95			11 002,05	
21	E10-01-002-01 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11	Установка стропил	1 м3 древе- сины	1,245	2 429,59						
		ЗП			187,18	1,15	268,00		16,00	4 287,92	
		ЭМ			29,38	1,25	45,72		8,44	385,90	
		в т.ч. ЗПМ			1,89	1,25	2,94		16,00	47,06	
		МР			2 213,03	1,00	2 755,22		4,48	12 343,40	
		Накладные расходы (ПЗ) * 90 % от ФОТ		106 %	90%		287,20			3 901,48	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 43 % от ФОТ		54 %	43%		146,31			1 864,04	
		ЗТР	Чел-ч	27,7035							34,4909
							3 502,45			22 782,74	
22	E10-01-010-01 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11	Установка элементов каркаса из брусьев(контр. обрешетка)	1 м3 древе- сины	0,1155	2 589,99						
		ЗП			176,40	1,15	23,43		16,00	374,89	
		ЭМ			24,21	1,25	3,50		8,91	31,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МР			2 389,38	1,00	275,97		3,30	910,71	
		Накладные расходы (ПЗ) * 90 % от ФОТ		106 %	90%		24,84			337,40	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 43 % от ФОТ		54 %	43%		12,65			161,20	
		ЗТР	Чел-ч	25,875							2,9886
							340,39			1 815,34	
23	P58-13-1	Устройство покрытия из пленки подкровельной антиконденсатной (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	100 м2 кровли	0,44	1 088,55						
		ЗП			33,85		14,89		16,00	238,30	
		ЭМ			3,61		1,59		9,30	14,77	
		МР			1 051,09	1,00	462,48		3,75	1 734,30	
		Накладные расходы (ПЗ) * 71 % от ФОТ		83 %	71%		12,36			169,19	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 52 % от ФОТ		65 %	52%		9,68			123,92	
		ЗТР	Чел-ч	4,52							1,9888
							501,00			2 280,48	
24	101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350Б	м2	-50,60	33,31						
		МР			33,31	1,00	-1 685,49		1,00	-1 685,49	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							-1 685,49			-1 685,49	
25	101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	50,60	32,61						
		МР			32,61	1,00	1 650,07		1,00	1 650,07	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							1 650,07			1 650,07	
26	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,44	1 875,93						
		ЗП			158,63		69,80		16,00	1 116,76	
		ЭМ			20,96		9,22		8,68	80,05	
		в т.ч. ЗПМ			4,04		1,78		16,00	28,44	
		МР			1 696,34	1,00	746,39		3,91	2 918,38	
		Накладные расходы (ПЗ) * 71 % от ФОТ		83 %	71%		59,41			813,09	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 52 % от ФОТ		65 %	52%		46,53			595,50	
		ЗТР	Чел-ч	21,35							9,394
							931,35			5 623,78	
27	E12-01-023-01 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	0,44	10 878,71						
		ЗП			310,94	1,15	157,34		16,00	2 517,37	
		ЭМ			91,91	1,25	50,55		8,03	405,92	
		в т.ч. ЗПМ			9,97	1,25	5,48		16,00	87,74	
		МР			10 475,86	1,00	4 609,38		3,54	16 317,20	
	101-9496	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	шт.	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00	
		Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от ФОТ		108 %	92%		175,85			2 396,70	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 44 % от ФОТ		55 %	44%		89,55			1 146,25	
		ЗТР	Чел-ч	44,3095							19,4962
							5 082,67			22 783,44	
28	101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретано-	м	-7,04	266,88						

Исполнитель: *А.М.*
Крюкова Т.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)									
		МР			266,88	1,00	-1 878,84		1,00	-1 878,84	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
29	101-4136	Металлочерепица #Монтеррей#	м2	-53,68	263,89		-1 878,84			-1 878,84	
		МР			263,89	1,00	-14 165,62		1,00	-14 165,62	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
30	накл.ИпЯрославцевЕВ.	Профнастил оцинкованный НС44 0,7*1000 Ц 285,05/1,18*1,02*1,062	м2	50,60	261,68		-14 165,62			-14 165,62	
		МР			261,68	1,00	13 241,01		1,00	13 241,01	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
31	Р53-1-1	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен	100 м2 стен	0,52	126,83		13 241,01			13 241,01	
		ЗП			86,84		45,16		16,00	722,51	
		ЭМ			39,99		20,79		8,21	170,73	
		в т.ч. ЗПМ			5,68		2,95		16,00	47,26	
	509-9900	Строительный мусор	т	0,4888		1,00	0,00		1,00	0,00	
		Накладные расходы (ПЗ) * 73 % от ФОТ		86 %	73%		41,37			561,93	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 56 % от ФОТ		70 %	56%		33,68			431,07	
		ЗТР	Чел-ч	12,30							6,396
32	E10-01-008-04 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11	Устройство фронтонов и карнизов.36+12+4	100 м2 стен, фр	0,52	6 715,95		141,00			1 886,24	
		ЗП			541,96	1,15	324,09		16,00	5 185,47	
		ЭМ			63,79		41,46		9,27	384,37	
		МР			6 110,20	1,00	3 177,30		4,23	13 440,00	
		Накладные расходы (ПЗ) * 90 % от ФОТ		106 %	90%		343,54			4 666,92	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 43 % от ФОТ		54 %	43%		175,01			2 229,75	
		ЗТР	Чел-ч	78,20							40,664
33	E26-02-018-02 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом 'пирилакс' любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по нпб 251	100 м2 об- рабаты	2,10	148,12		4 061,40			25 906,51	
		ЗП			77,97	1,15	188,30		16,00	3 012,76	
		ЭМ			68,25		179,16		6,27	1 123,31	
		в т.ч. ЗПМ			0,98	1,25	2,57		16,00	41,16	
		МР			1,90	1,00	3,99		10,53	42,01	
	113-9005	Антисептик-антипирен	кг	43,47		1,00	0,00		1,00	0,00	
		Накладные расходы (ПЗ) * 77 % от ФОТ		90 %	77%		171,78			2 351,52	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 48 % от ФОТ		60 %	48%		114,52			1 465,88	
		ЗТР	Чел-ч	10,2005							21,4211

Исполнитель: 
Крючкова Т.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							657,75			7 995,48	
34	РХЦЦС4к14гс98	Сенеж огнебио ПРОФ Ц=58,85/1,18*1,02*1,152=58,60	кг	43,47	58,60						
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							2 547,34			2 547,34	
35	Е15-04-024-01 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11	Простая окраска масляными составами по дере- ву стен фронтонов и карнизов	100 м2 ок- рашива	0,52	908,26						
		ЗП			229,17	1,15	137,04		16,00	2 192,70	
		ЭМ			3,31	1,25	2,15		9,17	19,73	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	0,08		16,00	1,35	
		МР			675,78	1,00	351,41		3,02	1 061,24	
		Накладные расходы (ПЗ) * 80 % от ФОТ		95 %	80%		130,26			1 755,24	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 37 % от ФОТ		47 %	37%		64,45			811,80	
		ЗТР	Чел-ч	32,2575							16,7739
							685,31			5 840,71	
36	Р58-20-5	Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам пристройки.	100 м	0,05	2 181,26						
		ЗП			519,72		25,99		16,00	415,78	
		ЭМ			3,29		0,16		8,70	1,43	
		в т.ч. ЗПМ			0,63		0,03		16,00	0,50	
		МР			1 658,25	1,00	82,91		2,51	208,11	
	509-9900	Строительный мусор	т	0,0025		1,00	0,00		1,00	0,00	
		Накладные расходы (ПЗ) * 71 % от ФОТ		83 %	71%		21,60			295,66	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 52 % от ФОТ		65 %	52%		16,91			216,47	
		ЗТР	Чел-ч	65,21							3,2605
							147,57			1 137,35	
37	Е12-01-012-01 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11	Устройство снегозадержателя пристройки.	100 м огра- ждени	0,08	3 029,51						
		ЗП			55,23	1,15	5,08		16,00	81,30	
		ЭМ			46,96	1,25	4,70		7,30	34,28	
		в т.ч. ЗПМ			3,66	1,25	0,37		16,00	5,86	
		МР			2 927,32	1,00	234,19		5,53	1 295,05	
		Накладные расходы (ПЗ) * 92 % от ФОТ		108 %	92%		5,89			80,19	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 44 % от ФОТ		55 %	44%		3,00			38,35	
		ЗТР	Чел-ч	7,6705							0,6136
							252,86			1 529,17	
38	201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного на- значения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отвер- стиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,024	53 772,45						
		МР			53 772,45	1,00	-1 290,54		1,00	-1 290,54	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							-1 290,54			-1 290,54	

Исполнитель: *А.И.С.*
Крюкова Т.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	наклад.2	Снегозадержатель промышленный 220/1,18*1,0075*1,082	м	8,00	203,24						
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:

Сумма по разделу

1 625,92

1 625,92

290,8126

181 627,91

ИТОГО ПО СМЕТЕ:

Сумма по смете

181 627,91

Зарплата ПЗ

37 112,18

Машины ПЗ

4 929,53

В т.ч. з/п машинистов ПЗ

444,76

Материалы ПЗ

91 445,99

Накладные расходы НР

30 651,69

Сметная прибыль ПН

17 488,52

Итого ПЗ

181 627,91

Ставка НДС

32 693,02

Всего с учётом НДС

214 320,93

Составил _____ ()
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил _____ ()
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Исполнительное учреждение Тульской области
«Региональный расчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 214 320,93 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

1.02.16

Исполнитель: Т.М. Крючкова
Крючкова Т.М.