

< 42 * 3 * 21 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

424 230.89 руб.

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

424 230.89 руб.

Форма 4а

« _____ » _____ 20 ____ г.

« _____ » _____ 20 ____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

(Локальный сметный расчет)

на ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Лейтейзена д.12 в г. Туле

Сметная стоимость:

424230.89 руб.

монтажных работ:

334255.98 руб.

Нормативная трудоемкость:

570.6 чел.ч

Сметная заработная плата:

80832.48 руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центы пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Замена автоматов для напряжения 127 В

1. Ц08-03-575-01 Прибор или аппарат Демонтаж. Оборудование не
(Приказ № подлежаит дальнейшему использованию
140/пр от (предназначено в лом) без разборки и резки
27.02.2015
МДС 81-37.2004
п. 3.2.1.)

1 шт.

79

10.78

Ц08-03-
575-01

Зарплата рабочих
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

чел-ч

0.336

10.38 0.3 245.69 16 3 931.04
0.40 10.53
95 233.41 81 3 184.14
65 159.70 52 2 044.14

26.54

638.80

9 159.32

26.544

2. Ц08-03-599-01

Щитки осветительные, устанавливаемые в нише
распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг

1 шт.

11

55.86

Ц08-03-
599-01

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов

16.50 181.50 16 2 904.00
2.31 25.41 6.48 164.66
0.13 1.43 16 22.88



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Материальные ресурсы			37.05		407.55		5.1	2 078.51	
		Накладные расходы	%		95		173.78		81	2 370.77	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		118.90		52	1 521.98	
		Затраты труда	чел-ч	1.78							19.58
							907.14			9 039.92	19.58
3.	С цена.	Щит распред. ЩРН-П-15 IP40 ЭКФ р40-п-15	шт.	11	485.63		5 341.93	С цена.	1	5 341.93	
4.	Ц08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	79	10.78			Ц08-03-575-01			
	(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)										
		Зарплата рабочих			10.38		820.02		16	13 120.32	
		Материальные ресурсы			0.40		31.60		10.53	332.75	
		Накладные расходы	%		95		779.02		81	10 627.46	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		533.01		52	6 822.57	
		Затраты труда	чел-ч	1.12							88.48
							2 163.65			30 903.10	88.48
5.	С цена.	Выключатель авт. мод. 2п С 25А ВА 47-29 4.5кА ИЭК MVA20-2-025-С	шт.	68	148.29		10 083.72	С цена.	1	10 083.72	
6.	С цена.	Монтаж выключателя авт. мод. 2п С 10А ВА 47-29 4.5кА ИЭК MVA20-2-025-С	шт.	11	148.29		1 631.19	С цена.	1	1 631.19	
7.	Ц11-06-002-01	Электрические проводки в щитах и пульты шкафов и панельных	100 м	1.05	110.75			Ц11-06-002-01			
	(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)										
		Зарплата рабочих			96.04		100.84		16	1 613.44	
		Материальные ресурсы			14.71		15.45		3.81	58.86	
		Накладные расходы	%		80		80.67		68	1 097.14	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		60.50		48	774.45	
		Затраты труда	чел-ч	9.27							9.733
							257.46			3 543.89	9.7335
8.	С цена.	Провод ПВ-3/ПУГВ 6 Б (м) Белый	м	40	27.71		1 108.40	С цена.	1	1 108.40	
9.	С цена.	Провод ПВ-3/ПУГВ 6 Б (м) Желто-зеленый	м	30	27.71		831.30	С цена.	1	831.30	
10.	С цена.	Кабель ВВГнг-LS/ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5	м	35	49.89		1 746.15	С цена.	1	1 746.15	
11.	С цена.	Гильза ГСИ-Т 6.0 термоус. корпус (уп.100шт)	шт.	3	1 546.61		4 639.83	С цена.	1	4 639.83	
	Заделка мест демонтажа щитов этажных										
12.	Е15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2	0.08	2 098.22			Е15-02-016-03			
	(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)										
		Зарплата рабочих			754.53	1.15	69.42		16	1 110.72	
		Эксплуатация машин			102.31	1.25	10.23		10.5	107.42	
		в т.ч. зарплата машинистов			55.98	1.25	5.60		16	89.60	

Исполнитель:  Матрозов М.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			1 241.38		99.31		4.57	453.85	
		Накладные расходы	%		105		78.77		89	1 068.28	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		41.26		44	528.14	
		Затраты труда	чел-ч	98.716							7.897
							298.99			3 268.41	7.8973
13.	E15-04-007-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.08	1 576.81			E15-04- 007-01			
		Зарплата рабочих			355.89	1.15	32.74		16	523.84	
		Эксплуатация машин			9.55	1.25	0.96		9.2	8.83	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.22	1.25	0.02		16	0.32	
		Материальные ресурсы			1 211.37		96.91		3.63	351.78	
		Накладные расходы	%		105		34.40		89	466.50	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		18.02		44	230.63	
		Затраты труда	чел-ч	50.094							4.008
							183.03			1 581.58	4.0075

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

Раздел 2. Монтаж освещения технического подполья

14. Ц08-10-010-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	7.5	212.02		Ц08-10-010-01	
	Зарплата рабочих			130.42	16	15 650.40	
	Эксплуатация машин			63.24	5.5	2 608.65	
	Материальные ресурсы			18.36	10	1 377.00	
с103-9004	Клипса для крепежа гофротрубы	шт.	1312.5				
с301-9920	Трубки защитные гофрированные	м	759				
	Накладные расходы	%		95	81	12 676.82	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	52	8 138.21	
	Затраты труда	чел-ч	15.2				114
					3 155.19	40 451.08	114
15. С цена.	Труба ПВХ гофро с протяж. d20мм (уп.100м)	м	750	7.17	5 377.50	С цена.	1 5 377.50
16. С цена.	Клипса для трубы d20мм Рувинил	шт	1313	0.92	1 207.96	С цена.	1 1 207.96
17. Ц10-06-037-12 (Приказ №	Коробка оконечная	100 шт.	0.22	455.63		Ц10-06-037-12	

(Приказ №
140/пр от
27.02.2015
прим)

W03091641-0725

THE
JOURNAL OF
THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих			204.68		45.03		16		720.48
		Материальные ресурсы			250.95		55.21		2.32		128.09
		Накладные расходы	%		100		45.03		85		612.41
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		29.27		52		374.65
		Затраты труда	чел-ч	24.72							
							174.54			1 835.63	5.4384
18. С цена.		Коробка распр. ОП 85х85х40 IP54 Рувинил	шт	22	27.30		600.60	С цена.	1		600.60
19. Ц08-02-412-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	7.5	65.63			Ц08-02-412-02			
		Зарплата рабочих			47.38		355.35		16		5 685.60
		Эксплуатация машин			3.87		29.03		6.68		193.92
		в т.ч. зарплата машинистов			0.25		1.88		16		30.08
		Материальные ресурсы			14.38		107.85		4.86		524.15
		Накладные расходы	%		95		339.37		81		4 629.70
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		232.20		52		2 972.15
		Затраты труда	чел-ч	5.39							40.43
							1 063.80			14 005.52	40.425
20. С цена.		Кабель ВВГнг 3х1,5	м	750	22.36		16 770.00	С цена.	1		16 770.00
21. Ц08-03-593-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)		Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.41	1 420.03			Ц08-03-593-06			
		Зарплата рабочих			654.83		268.48		16		4 295.68
		Эксплуатация машин			201.43		82.59		6.49		536.01
		в т.ч. зарплата машинистов			11.11		4.56		16		72.96
		Материальные ресурсы			563.77		231.15		3.24		748.93
		Накладные расходы	%		95		259.39		81		3 538.60
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		177.48		52		2 271.69
		Затраты труда	чел-ч	70.64							28.96
							1 019.09			11 390.91	28.962
22. С цена.		Светильник НПБ 1301 черн. круг 60Вт IP54	шт	41	206.53		8 467.73	С цена.	1		8 467.73
23. С цена.		Лампа накал. CLASSIC A FR 60W E27 OSRAM	шт	41	28.38		1 163.58	С цена.	1		1 163.58
24. Ц08-03-591-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)		Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.02	424.88			Ц08-03-591-01			
		Зарплата рабочих			292.93		5.86		16		93.76
		Эксплуатация машин			13.19		0.26		5.85		1.52
		в т.ч. зарплата машинистов			0.38		0.01		16		0.16
		Материальные ресурсы			118.76		2.38		2.33		5.55
		Накладные расходы	%		95		5.58		81		76.08

Исполнитель:

Исполнитель:

Исполнитель:

Итого: 1.000 000 руб.

42 * 3 * 21 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Плановые накопления / Сметная прибыль	%				65				52		
Затраты труда	чел-ч	31.6					3.82			48.84	0.632
											0.632

25. С цена.	Выключатель 1-кл. ОП ФОРС 10А 250А IP54	шт	2	125.78			251.56	С цена.	1	251.56	
-------------	---	----	---	--------	--	--	--------	---------	---	--------	--

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2							36 612.27			66 408.67	189.5
--------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	-----------	-------

Раздел 3. Монтаж проводки от этажного щита до прибора учета потребителя. Квартиры №: 2,3,4,4(1),6,7,8,9,11,12,15,15(1),18,21,24,29,30,32,33,34,35,39,41,43,44,45,49,50,53,54,56,57,63,67,69

26. Ц08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	9	212.02				Ц08-10-010-01			
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)											


Зарплата рабочих	шт.	1575	130.42	1 173.78	16	18 780.48	
Эксплуатация машин	м	910.8	63.24	569.16	5.5	3 130.38	
Материальные ресурсы			18.36	165.24	10	1 652.40	
Клипса для крепежа гофротрубы	шт.						
Трубки защитные гофрированные	м		95	1 115.09	81	15 212.19	
Накладные расходы	%		65	762.96	52	9 765.85	
Плановые накопления / Сметная прибыль	%						
Затраты труда	чел-ч	15.2					136.8
				3 786.23		48 541.30	136.8

27. С цена.	Труба ПВХ гофро с протязж. d20мм (ул.100м)	м	900	7.17	6 453.00	С цена.	1	6 453.00	
28. С цена.	Клипса для трубы d20мм Рувинип	шт	1575	0.92	1 449.00	С цена.	1	1 449.00	

29. Ц08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	9	83.77	Ц08-02-412-03		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)							
Зарплата рабочих				55.29	497.61	16	7 961.76
Эксплуатация машин				5.80	52.20	6.68	348.70
в т.ч. зарплата машинистов				0.38	3.42	16	54.72
Материальные ресурсы				22.68	204.12	4.59	936.91
Накладные расходы	%			95	475.98	81	6 493.35
Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65	325.67	52	4 168.57
Затраты труда	чел-ч	6.29					56.61
					1 555.58		19 909.29
							56.61

30. С цена.	Кабель ВВГнг-LS/ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5	м	900	49.89	44 901.00	С цена.	1	44 901.00
31. Е69-2-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.36	54.04	Е69-2-1			
Зарплата рабочих				43.76	15.75	16		252.00

Исполнитель:



Исполнитель: 
Матросов Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы	%		7.88		47.28		16.46	778.23	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95		128.65		81	1 755.04	
		Затраты труда	чел-ч	2.43	65		88.02		52	1 126.69	14.58
							457.03			6 153.61	14.58
36.	С цена.	Трансформатор Т 0.66 кл. 0.5 200/5 5ВА Кострома	шт	6	300.95		1 805.70	С цена.	1	1 805.70	
37.	Ц08-02-405-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	100 м	0.16	434.32			Ц08-02- 405-01			
		Зарплата рабочих			269.33		43.09		16	689.44	
		Эксплуатация машин			80.47		12.88		5.96	76.76	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.02		0.32		16	5.12	
		Материальные ресурсы	%		84.52		13.52		4.63	62.60	
		Накладные расходы	%		95		41.24		81	562.59	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		28.22		52	361.17	4.902
		Затраты труда	чел-ч	30.64							
							138.95			1 752.56	4.9024
38.	С цена.	Провод ПВ-3/ПУГВ 1 Б (м) Альягиз БП000000275	м	16	5.16		82.56	С цена.	1	82.56	
39.	С договор.	Составление однолинейной схемы	шт.	1	17 796.61		17 796.61	С договор.	1	17 796.61	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					43 205.44			47 100.75	20.04
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					162 897.25			252 585.81	568.7
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					144 696.79			230 912.54	547.2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 4, 14, 19, 21, 24, 26, 29, 33, 35, 37; %=68 - по стр. 7; %=85 - по стр. 17)					4 611.64			62 907.05	
		СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 4, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 29, 33, 35, 37; %=48 - по стр. 7)					3 159.10			40 436.39	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					152 467.53			334 255.98	21.49
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					403.85			3 876.66	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 12, 13; %=66 - по стр. 31, 32)					172.73			2 341.04	
		СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=44 - по стр. 12, 13; %=40 - по стр. 31, 32)					97.46			1 247.41	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					674.04			7 465.11	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (без НР и СП) -					17 796.61			17 796.61	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ					170 938.18			359 517.70	
		справочно									
		Материалы					156 526.25			164 405.11	
		Оплата труда рабочих					5 030.21			80 483.36	

Исполнитель:
Матвеева Т.Е.

< 42 * 3 * 21 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Эксплуатация машин											
в т. ч. оплата труда механизаторов											
Накладные расходы								18			
Сметная прибыль								30 768.87			
НДС								201 707.05			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС								7 697.34			

Составил: _____ (должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: _____ (должность, подпись, Ф.И.О.)

Государственное учреждение "Ульяновский областной центр
«Специализированный коррекционный центр
для несовершеннолетних в сфере культуры»

Получено в сумме 424230,89 руб.
Принято в оплату работ и стоимости
материальных средств заказчик

Исполнитель: Метрова Т.Е.