

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области
Лопухов К.К.

" " 2016г.

" " 2016 г.

Фонд капитального ремонта Тульской области

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 (дополнительные работы)

(локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома по адресу: Тульская область, г.Новомосковский, мкр.Сокольники, ул.Строительная д.2/1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Договор № от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

94,372 тыс. руб.
22,346 тыс. руб.
148,500 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Добавляемые работы										
1	ТЕР57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2 оснований	0,21	127,14			ТЕР57-1-3		3,66
		ЗП			127,14			16,5	440,54	
		ЭМ						16,5		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ		80			21,36	68=80*0.85	299,57	
		СП от ФОТ		68			18,16	54=68*0.8	237,89	
		Всего по позиции					66,22		978,00	
2	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,21	11 593,54			ТЕР11-01-033-02		16,11
		ЗП			531,68	1,15	128,40	16,5	2 118,61	0,2
		ЭМ			95,14	1,25	24,98	7,79	194,55	
		в т.ч. ЗПМ			9,59	1,25	2,52	16,5	41,54	
		МР			10 966,72		2 303,01	3,53	8 129,63	
		НР от ФОТ		123		0,9	145,32	94=123*(0.9*0.85)	2 030,54	
		СП от ФОТ		75		0,85	83,79	51=75*(0.85*0.8)	1 101,68	
		Всего по позиции					2 685,50		13 575,01	
3	ТЕР15-04-024-03	Простая окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,21	778,68			ТЕР15-04-024-03		5,79
		ЗП			195,92	1,15	47,32	16,5	780,69	
		ЭМ			32,70	1,25	0,71	7,89	5,59	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	0,03	16,5	0,56	
		МР			580,06		121,81	2,48	302,10	

Исполнитель:

32701

4164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	105		0,9	44,98	80=105*(0.9 *0.85)		
	СП от ФОТ		%	55		0,85	22,25	37=55*(0.85 *0.8)		
	Всего по позиции						237,07		2 002,44	
4	ТЕР65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопрово да	0,2508 0,84-0,5892	608,02			ТЕР65-1-2		14,95 0,04
		ЗП			463,25		116,18	16,5	1 917,02	
		ЭМ			11,91		2,99	5,59	16,70	
		в т.ч. ЗПМ			2,15		0,54	16,5	8,90	
		МР			132,86		33,32	3,72	123,95	
		НР от ФОТ	%	74			86,37	63=74*0.85	1 213,33	
		СП от ФОТ	%	50			58,36	40=50*0.8	770,37	
	Всего по позиции						297,22		4 041,37	
5	ТЕР16-04-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм	100 м трубопрово да	0,6	5 208,39			ТЕР16-04- 002-05		97,65 10,1
		ЗП			1 311,89	1,15	905,20	16,5	14 935,87	
		ЭМ			1 345,31	1,25	1 008,98	5,82	5 872,28	
		в т.ч. ЗПМ			169,87	1,25	127,40	16,5	2 102,14	
		МР			2 551,19		1 530,72	2,01	3 076,73	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	1 187,49	98=128*(0.9 *0.85)	16 697,25	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	733,15	56=83*(0.85 *0.8)	9 541,29	
	Всего по позиции						5 365,54		50 123,42	
6	ТССЦ-507-0591	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм	10 м	-5,676	509,78		-2 893,51		-2 893,51	
7	Прайс лист Эльф	Труба полипропиленовая PPRC PN20 диаметром 50мм II=203 7/1 18*1 02	м.п.	56,76	176,08		9 994,30		9 994,30	
8	Прайс лист Эльф	Муфта полипропиленовая диаметром 50мм Ц=21,44/1,18*1,02	шт	20	18,53		370,60		370,60	
9	Прайс лист Эльф	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х32 мм II=18 07/1 18*1 02	шт	2	15,62		31,24		31,24	
10	Прайс лист Эльф	Муфта комбинированная разъемная(американка) ВРдиаметром 50х 1 1/2" мм II=452 65/1 18*1 02	шт	1	391,27		391,27		391,27	
11	Прайс лист Эльф	Угольник полипропиленовый 45гр. диаметром 50 мм II=37 13/1 18*1 02	шт	16	32,10		513,60		513,60	
12	Прайс лист Эльф	Угольник полипропиленовый 90гр. диаметром 50 мм II=37 74/1 18*1 02	шт	16	32,10		513,60		513,60	
13	Прайс лист Эльф	Тройник полипропиленовый диаметром 50мм II=48 68/1 18*1 02	шт	1	42,08		42,08		42,08	

полнитель:

Захарова Л.Л.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Прайс Полимерстрой	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50x40x50мм П=55,46/1,18*1,02	шт	2	47,94		95,88		95,88	
15	Прайс лист Эльф	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50x32x50мм П=47,03/1,18*1,02	шт	3	40,65		121,95		121,95	
16	Прайс лист Эльф	Сгон диаметром 50мм П=76,97/1,18*1,02	шт	1	66,53		66,53		66,53	
Итого по разделу 1 Добавляемые работы										79 976,10
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										47 170,12
Накладные расходы										20 865,69
Сметная прибыль										11 940,29
Итого по смете:										
Полы (ремонтно-строительные)										978,00
Полы										13 575,01
Отделочные работы										2 002,44
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										4 041,37
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										59 379,28
Итого										79 976,10
В том числе:										
Основная заработная плата										20 192,73
Материалы										20 888,27
Машины и механизмы										6 089,12
в том числе заработная плата машинистов										2 153,14
Накладные расходы										20 865,69
Сметная прибыль										11 940,29
НДС 18%										14 395,70
ВСЕГО по смете										94 371,80

Составил: Чеснокова С.Ю. (тел.: 8-910-168-38-34)

Проверил: Название организации (тел.:)

Исполнитель:
Захарова Г.Д.

Согласовано в сумме 94371,80 руб.

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

86.08.16.

«Региональный хозяйственный центр по ценообразованию в строительстве»

Уполномоченное учреждение Тульской области