

16.08
форма 4а

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области
Лопухов К.К.
" " 2016г.

" " 2016г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (дополнительные работы)
(локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт системы водоотведения жилого дома по адресу: Тульская область, р.п. Куркино, ул. Ленина, дом 4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

12,969 тыс. руб.
2,651 тыс. руб.
17,700 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Добавляемые работы										
1	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,18	4 888,34			ТЕР16-04-001-01		13,3
		ЗП			595,50	1,15	123,27	16,5	2 033,93	
		ЭМ			2,24	1,25	0,50	6,86	3,46	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	0,06	16,5	0,93	
		МР			4 290,60		772,31	2,42	1 868,98	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	141,83	98=128*(0.9*0.85)	1 994,16	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	87,56	56=83*(0.85*0.8)	1 139,52	
		Всего по позиции					1 125,47		7 040,05	
2	ТССЦ-302-3339	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с диаметром 50 мм	м	-17,964	101,77				-1 828,20	
3	Прайс лист Эльф	Трубы для внутренней канализации ПП диаметром 50мм	м	17,964	71,32				1 281,19	
		II=76.4/1.18*1.02*1.08								
4	Прайс лист Эльф	Манжета переходная 50х73	шт	36	19,24				692,64	
		II=20.02/1.18*1.02*1.112								
5	Прайс лист Эльф	Отвод ПП 50х45гр	шт	36	15,21				547,56	
		II=15.82/1.18*1.02*1.112								
6	ТЕР09-03-039-01	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.1 т	1 т конструкции	0,05478	1 234,95			ТЕР09-03-039-01		4,39
		ЗП			680,27			16,5	614,88	0,01
		ЭМ			292,53			5,3	84,93	
		в т.ч. ЗПМ			1,39			16,5	1,26	

Исполнитель:

Панферова С.Б.

6844

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Составил:

Проверил: _____
(тел.:) _____

Исполнитель:
Панферова С.Е.

Согласовано в сумме 12 968,59 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

108.16