

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

Фонда капитального ремонта Тульской области

Лопухов К.К.

" " 2016г.

" " 2016 г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 (дополнительны работы)
(локальный сметный расчет)на Ремонт системы отопления жилого дома по адресу: Тульская область г.Новомосковск, ул.Строительная дом 20
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Договор № от

№ 06894

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:612,394 тыс. руб.
131,784 тыс. руб.
851,000 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Добавляемые работы										
1	ТЕР16-04-002-08	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 90 мм	100 м трубопровода	0,4	6 787,10			ТЕР16-04-002-08		66,7
		ЗП			1 289,05	1,15	592,96	16,5	9 783,89	7,22
		ЭМ			1 448,84	1,25	724,42	5,83	4 223,37	
		в т.ч. ЗПМ			182,23	1,25	91,12	16,5	1 503,40	
		МР			4 049,21		1 619,69	4,01	6 494,93	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	786,69	98=128*(0,9*0,85)	11 061,54	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	485,70	56=83*(0,85*0,8)	6 320,88	
		Всего по позиции					4 209,46		37 884,61	
2	ТСЦ-507-0594	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм	10 м	-3,896	1 636,93		-6 377,48		-6 377,48	
3	прайс Эльф	Труба PN 25 армированная стекловолокном диаметром 90мм П=1106,71/1,18*1,02	м	38,96	956,65		37 271,08		37 271,08	
4	прайс Эльф	Муфта полипропиленовая диаметром 90мм П=130,83/1,18*1,02	шт.	2	113,09		226,18		226,18	
5	прайс Эльф	Резьба стальная диаметром 76 мм П=94/1,18*1,02	шт.	2	81,25		162,50		162,50	
6	прайс Эльф	Муфта полипропиленовая диаметром 90 мм П=137,61/1,18*1,02	шт.	10	118,95		1 189,50		1 189,50	
7	прайс Эльф	Угольник полипропиленовый 90гр диаметром 90мм П=282,41/1,18*1,02	шт.	10	244,12		2 441,20		2 441,20	
8	прайс Эльф	Тройник полипропиленовый диаметром 90мм П=413,96/1,18*1,02	шт.	2	357,83		715,66		715,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	прайс Эльф	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 90х63 мм Ц=130,83/1,18*1,02	шт.	4	113,09		452,36		452,36	
10	прайс Полимерстрой	Муфта полипропиленовая комбинированная с ВР диаметром 90х3" мм Ц=199,52/1,18*1,02	шт.	2	1 724,70		3 449,40		3 449,40	
11	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	1,4	2 790,57			ТЕР16-04-002-02		240,92 14,35
		ЗП			1 387,16	1,15	2 233,32	16,5	36 849,90	
		ЭМ			820,19	1,25	1 435,34	5,82	8 353,63	
		в т.ч. ЗПМ			103,48	1,25	181,09	16,5	2 987,99	
		МР			583,22		816,51	3,09	2 523,02	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	2 776,57	98=128*(0,9*0,85) 5)	39 041,13	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	1 714,23	56=83*(0,85*0,85))	22 309,22	
		Всего по позиции					8 975,97		109 076,90	
12	ТССЦ-507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	10 м	-13,01	173,52		-2 257,50		-2 257,50	
13	прайс Эльф	Труба полипропиленовая РN25 армированная 25х4,2мм Ц=61,31/1,18	м	130,1	51,96	✓	6 895,30		6 895,30	
14	прайс Эльф	Угольник полипропиленовый 45гр диаметром 25мм Ц=5,91/1,18*1,02	шт.	119 139-20	5,11		608,09		608,09	
15	прайс Эльф	Тройник полипропиленовый диаметром 25х20х25мм Ц=8,31/1,18*1,02	шт.	132	7,18		947,76		947,76	
16	прайс Эльф	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20мм Ц=4,96/1,18*1,02	шт.	50	4,29		214,50		214,50	
17	Прайс лист "Сантех Тула"	Кронштейн-опора полипропиленовая 25 Ц=2,76/1,18	шт.	197	2,34	1,02	470,83		470,83	
18	прайс Эльф	Муфта комбинированная полипропиленовая разъемная (американка) с ВР диаметром 25х1 " Ц=192,35/1,18*1,02	шт.	2	166,27		332,54		332,54	
19	прайс Эльф	Муфта комбинированная полипропиленовая с НР диаметром 25х3/4 " Ц=59,81/1,18*1,02	шт.	174	51,69		8 994,06		8 994,06	
20	прайс Эльф	Кран шаровый 3/4" с накидной гайкой Ц=317,49/1,18*1,02	шт.	174	274,44		47 752,56		47 752,56	
21	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	1,6	3 594,87			ТЕР16-04-002-01		350,04 26,84
		ЗП			1 763,52	1,15	3 244,88	16,5	53 540,46	
		ЭМ			1 334,83	1,25	2 669,66	5,81	15 510,72	
		в т.ч. ЗПМ			169,36	1,25	338,72	16,5	5 588,88	
		МР			496,52		794,44	2,97	2 359,48	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	4 121,14	98=128*(0,9*0,85) 5)	57 946,75	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	2 544,36	56=83*(0,85*0,85))	33 112,43	
		Всего по позиции					13 374,48		162 469,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТСЦ-507-0622	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	10 м	-14,38	135,63		-1 950,36		-1 950,36	
23	прайс Эльф	Труба PN 25 армированная стекловолокном диаметром 20мм Ц=41,29/1,18*1,02	м	143,8	35,69		5 132,22		5 132,22	
24	прайс Эльф	Муфта полипропиленовая диаметром 20мм Ц=2,69/1,18*1,02	шт.	50	2,33		116,50		116,50	
25	прайс Эльф	Угольник полипропиленовый 90гр диаметром 20мм Ц=4,16/1,18*1,02	шт.	100	3,60		360,00		360,00	
26	прайс Эльф	Угольник полипропиленовый 45гр диаметром 20мм Ц=3,71/1,18*1,02	шт.	100	3,21		321,00		321,00	
27	прайс Эльф	Кронштейн (опора) диаметром 20 мм Ц=3,23/1,18*1,02	шт.	180	2,79		502,20		502,20	
28	прайс	Муфта комбинированная разъемная(американка) НРдиаметром 20х1/2" мм Ц=77,07/1,18*1,02	шт	72	66,62		4 796,64		4 796,64	
29	прайс	Муфта комбинированная полипропиленовая НРдиаметром 20х1/2" мм Ц=44,64/1,18*1,02	шт	36	38,59		1 389,24		1 389,24	
30	прайс Эльф	Муфта переходная диаметром 1"x1/2" мм Ц=78,20/1,18*1,02	шт.	36	67,60		2 433,60		2 433,60	
31	прайс Эльф	Кран шаровый 1/2" НВ Ц=153,63/1,18*1,02	шт.	36	132,80		4 780,80		4 780,80	
32	прайс Эльф	Пробка радиаторная проходная диаметром 20мм Ц=34,98/1,18*1,02	шт	156	30,24		4 717,44		4 717,44	
33	ТЕРР65-13-1	Демонтаж: воздухооборников ЗП	100 шт.	0,02	391,33		7,83	ТЕРР65-13-1	129,14	0,98
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР								
		НР от ФОТ	%	74			5,79	63=74*0,85	81,36	
		СП от ФОТ	%	50			3,92	40=50*0,8	51,66	
		Всего по позиции					17,54		262,16	
34	ТЕР18-06-003-06	Установка воздухооборников наружным диаметром : 219 мм ЗП	1 шт.	2	480,77			ТЕР18-06-003-06		2,78
		ЭМ					24,74	16,5	408,34	0,03
		в т.ч. ЗПМ					13,00	7,59	98,68	
		МР					0,32	16,5	5,36	
		НР от ФОТ	%	128			929,62	7,88	7 325,40	
		СП от ФОТ	%	83			28,82	98=128*(0,9*0,85) 5)	405,43	
		Всего по позиции					1 013,97		8 469,52	
35	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками Исполнитель: 10	10 м трубопровода (34+60+30+10 +10+80+30)/ 10	25,4	626,99			ТЕР26-01-017-01		102,82
		ЗП					32,63	16,5	15 726,66	
		ЭМ					15,88	7,52	3 791,46	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР					578,48	1,86		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	100		0,9	857,71	77=100*(0,9*0,85)	12 109,53	11
	СП от ФОТ		%	70		0,85	571,81	48=70*(0,85*0,85)	7 548,80	
	Всего по позиции						2 886,72		39 176,45	
36	прайс лист	Перфолента П=372/25/1,18*1,02	м.п.	80	12,86		1 028,80		1 028,80	
37	прайс Эльф	Трубки теплоизоляционные <Энергофлекс> диаметром 22/9 мм П=20,35/1,18*1,02	м	33 30*1,1	17,59		580,47		580,47	
38	прайс Эльф	Трубки теплоизоляционные <Энергофлекс> диаметром 28/9 мм П=24,31/1,18*1,02	м	88	21,01		1 848,88		1 848,88	
39	прайс Эльф	Трубки теплоизоляционные <Энергофлекс> диаметром 35/9 мм П=31,08/1,18*1,02	м	11	26,87		295,57		295,57	
40	прайс Эльф	Трубки теплоизоляционные <Энергофлекс> диаметром 42/9 мм П=39/1,18*1,02	м	11	33,71		370,81		370,81	
41	прайс Эльф	Трубки теплоизоляционные <Энергофлекс> диаметром 54/9 мм П=59,36/1,18*1,02	м	33	51,31		1 693,23		1 693,23	
42	прайс Эльф	Трубки теплоизоляционные <Энергофлекс> диаметром 64/9 мм П=75,78/1,18*1,02	м	66	65,50		4 323,00		4 323,00	
43	прайс Эльф	Трубки теплоизоляционные <Энергофлекс> диаметром 89/9 мм П=147,88/1,18*1,02	м	37,4	127,83		4 780,84		4 780,84	
44	ТЕР16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм ЗП	1 врезка	2	541,08			ТЕР16-07-003-07		17,16 0,05
	ЭМ				67,07	1,15	154,26	16,5	2 545,30	
	в т.ч. ЗПМ				11,09	1,25	27,72	4,57	126,70	
	МР				0,25	1,25	0,62	16,5	10,32	
	НР от ФОТ		%	128	462,92		925,84	6,07	5 619,86	
	СП от ФОТ		%	83		0,9	178,11	98=128*(0,9*0,85)	2 504,51	
	Всего по позиции					0,85	109,96	56=83*(0,85*0,85)	1 431,15	
45	ТССЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм	шт.	-2	2 132,80		1 395,89		12 227,52	
46	ТЕР09-03-039-01	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (под лоток)	1 т конструкций	0,013608 0,9*0,36*42/10 00	1 234,95		-4 265,60	ТЕР09-03-039-01	-4 265,60	1,26
	ЗП				680,27	1,15	10,65	16,5	175,65	
	ЭМ				292,53	1,25	4,98	5,3	26,37	
	в т.ч. ЗПМ				1,39	1,25	0,02	16,5	0,39	
	МР				262,15		3,56	4,53	16,17	
	НР от ФОТ		%	90		0,9	8,64	69=90*(0,9*0,85)	121,47	

исполнитель:



Захаров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СП от ФОТ		%	85		0,85	7,68	58=85*(0.85*0.8)		
	Всего по позиции						35,51			
47	ТССЦ-201-0802	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	м	38,556 0,9*42*1,02	39,44		1 520,65		441,76	
48	ТЕРp65-19-1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,07 (81-74) / 100	876,35			ТЕРp65-19-1	1 520,65	
	ЗП				809,60		56,67	16,5	935,09	7,7
	ЭМ				66,75		4,67	8,74	40,84	0,16
	в т.ч. ЗПМ				28,27		1,98	16,5	32,65	
	МР									
	НР от ФОТ		%	74			43,40	63=74*0.85	609,68	
	СП от ФОТ		%	50			29,33	40=50*0.8	387,10	
	Всего по позиции						134,07		1 972,71	
49	ТЕРp57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2 основания	0,126	127,14			ТЕРp57-1-3		2,2
	ЗП				127,14		16,02	16,5	264,32	
	ЭМ									
	в т.ч. ЗПМ							16,5		
	МР									
	НР от ФОТ		%	80			12,82	68=80*0.85	179,74	
	СП от ФОТ		%	68			10,89	54=68*0.8	142,73	
	Всего по позиции						39,73		586,79	
50	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,126	11 593,54			ТЕР11-01-033-02		9,67
	ЗП				531,68	1,15	77,04	16,5	1 271,17	0,12
	ЭМ				95,14	1,25	14,99	7,79	116,73	
	в т.ч. ЗПМ				9,59	1,25	1,51	16,5	24,92	
	МР				10 966,72		1 381,80	3,53	4 877,78	
	НР от ФОТ		%	123		0,9	87,19	94=123*(0.9*0.8)	1 218,32	
	СП от ФОТ		%	75		0,85	50,27	51=75*(0.85*0.8)	661,01	
	Всего по позиции						1 611,29		8 145,01	
Итого по разделу 1. Добавляемые работы										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
Прочие ремонтно-строительные работы										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										
Теплоизоляционные работы										
Строительные металлические конструкции										
Полы (ремонтно-строительные)										
Полы										
Итого										
В том числе:										
Основная заработная плата										
Материалы										
									328 829,46	
									138 042,75	
									2 234,85	
									39 176,45	
									1 962,41	
									586,79	
									8 145,01	
									518 977,72	
									121 629,92	
									167 481,11	

исполнитель:

Захарова Г.Л.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Машины и механизмы								32 288,50	
	в том числе заработная плата машинистов								10 153,91	
	Накладные расходы								125 279,45	
	Сметная прибыль								72 298,74	
	НДС 18%								93 415,99	
	ВСЕГО по смете								612 393,71	


Составил:  (тел.:)Проверил:  (тел.:)Согласовано в сумме **612 393,71 руб.**

Исполнитель Проверку объемов работ и стоимость

материалов осуществляет заказчик

Захарова Г.П.**06.09.16 г.**Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:


Захарова Г.П.