

16.08  
Формы 4а

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

Фонда капитального ремонта Тульской области

Лопухов К.К.

" " 2016г.

" " 2016г.

Фонд капитального ремонта Тульской области  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (дополнительные работы)**  
(локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома по адресу: Тульская область, р.п. Куркино, ул. Ленина, дом 4  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Договор № от

Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:

43533  
77,068 тыс. руб.  
16,802 тыс. руб.  
126,510 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР65-1-2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 63 мм (диаметром 57-50м- диаметром 40-118м)	100 м трубопровода да	1,56	608,02			ТЕР65-1-2		93,01 0,27
		ЗП			463,25		722,67	16,5	11 924,06	
		ЭМ			11,91		18,58	5,59	103,86	
		в т.ч. ЗПП			2,15		3,35	16,5	55,28	
		МР			132,86		207,26	3,72	771,01	
		НР от ФОТ	%	74			537,25	63=74*0.85	7 546,98	
		СП от ФОТ	%	50			363,01	40=50*0.8	4 791,74	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1 848,77</b>		<b>25 137,65</b>	
2	ТЕР65-3-13	Снятие задвижек диаметром: 50 мм	100 шт. арматуры	0,01	766,99			ТЕР65-3-13		0,95
		ЗП								
		ЭМ			759,54		7,60	16,5	125,40	
		в т.ч. ЗПП			7,45		0,07	8,74	0,61	
		МР			3,16		0,03	16,5	0,50	
		НР от ФОТ	%	74			5,65	63=74*0.85	79,32	
		СП от ФОТ	%	50			3,82	40=50*0.8	50,36	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>17,14</b>		<b>255,69</b>	
3	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	1 шт.	1	179,34			ТЕР16-05-001-03		3,35 0,03
		ЗП			24,68	1,15	28,38	16,5	468,27	
		ЭМ			7,94	1,25	9,93	5,24	52,03	
		в т.ч. ЗПП			0,25	1,25	0,31	16,5	5,12	
		МР			146,72		146,72	8,38	1 229,51	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	32,99	98=128*(0.9+*0.85)	463,92	

Исполнитель: Ходышева Н.В.


6844



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	83				56=83*(0.85 *0.8)		
		<b>Всего по позиции</b>								
4	ТССЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3спЗ, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 100 мм	шт.		534,64		238,39		265,10	
5	Прайс лист Эльф	Затвор поворотный дисковый 65 II=818.36/1.18*1.02	шт.	1	707,40		-1 069,28		-1 069,28	
6	Прайс лист Эльф	Фланец стальной 65 II=571.98/1.18*1.02	шт.	2	494,42		988,84		988,84	
7	Прайс лист Эльф	Бурт под фланец 75мм II=125.31/1.18*1.02	шт.	1	108,32		108,32		108,32	
8	ТЕР16-04-002-07	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм	100 м трубопрово да	0,03	6 003,35			ТЕР16-04-002-07		5,6 0,64
		ЗП			1 443,74	1,15	49,81	16,5	821,87	
		ЭМ			1 693,94	1,25	63,52	5,82	369,69	
		в т.ч. ЗПМ			214,16	1,25	8,03	16,5	132,50	
		МР			2 865,67		85,97	3,95	339,58	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	66,52	98=128*(0.9 *0.85)	935,28	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	41,07	56=83*(0.85 *0.8)	534,45	
		<b>Всего по позиции</b>					306,89		3 000,87	
9	ТССЦ-507-0593	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 75 мм	10 м	-0,2922	1 134,17		-331,40		-331,40	
10	Прайс лист Эльф	Труба полипропиленовая РРРС PN20 75 II=540.88/1.18*1.02	м.п.	2,922	467,54		1 366,15		1 366,15	
11	Прайс лист Эльф	Муфта полипропиленовая диаметром 75мм II=89,18/1.18*1,02	шт	2	77,09		154,18		154,18	
12	Прайс лист Эльф	Угольник полипропиленовый 90 град диаметром 75мм II=183.76/1.18*1.02	шт	2	158,84		317,68		317,68	
13	Прайс лист Эльф	Тройник полипропиленовый диаметром 75мм II=240.92/1.18*1.02	шт	2	208,25		416,50		416,50	
14	Прайс лист Эльф	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 75х63 мм II=111.87/1.18*1.02	шт	2	96,70		193,40		193,40	
15	Прайс лист Ссанопттрейд	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 75х32мм II=61.99/1.18*1.02	шт	1	53,58		53,58		53,58	
16	Прайс лист Эльф	Хомут трубный 73-80(2 1/2") II=40.99/1.18*1.02	шт	10	35,43		354,30		354,30	


Установка водомерного узла

17	ТЕР16-04-002-07	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм	100 м трубопрово да	0,02	6 003,35			ТЕР16-04-002-07		3,74 0,42
		ЗП			1 443,74	1,15	33,21	16,5	547,97	

Исполнитель:   
Ходышева Н.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				1 693,94	1,25	42,35	5,82		
	в т.ч. ЗПМ				214,16	1,25	5,35	16,5	246,48	
	МР				2 865,67		57,31	3,95	88,28	
	НР от ФОТ		%	128		0,9	44,34	98=128*(0.9*0.85)	226,37	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	27,38	56=83*(0.85*0.8)	623,53	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>204,59</b>		<b>2 000,65</b>	
18	ТССЦ-507-0593	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 75 мм	10 м	-0,1948	1 134,17		-220,94		-220,94	
19	Прайс лист Эльф	Труба полипропиленовая РРРС PN20 75 П=540.88/1.18*1.02	м.п.	1,948	467,54		910,77		910,77	
20	Прайс лист Эльф	Тройник полипропиленовый диаметром 75мм	шт	2	208,25		416,50		416,50	
21	Прайс лист Эльф	Угольник полипропиленовый диаметром 75мм П=183.76/1.18*1.02	шт	2	158,84		317,68		317,68	
22	Прайс лист Эльф	Бурт под фланец 75мм П=125.31/1.18*1.02	шт	12	108,32		1 299,84		1 299,84	
23	ТЕР16-06-005-03	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 80 мм	1 счетчик (водомер)	1	2 214,70			ТЕР16-06-005-03		1,93
	ЭМ				14,77	1,15	16,99	16,5	280,34	
	в т.ч. ЗПМ				5,66	1,25	7,08	4,98	35,26	
	МР					1,25		16,5		
	НР от ФОТ		%	128		0,9	2 194,27	98=128*(0.9*0.85)	7 263,00	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	12,06	56=83*(0.85*0.8)	156,99	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>2 249,93</b>		<b>8 010,32</b>	
24	ТССЦ-301-3166	Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 80 мм	шт.	-1	6 345,58		-6 345,58		-6 345,58	
25	ТССЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм	шт.	-2	405,15		-810,30		-810,30	
26	Прайс лист Эльф	Счетчик воды ВТ-Х 65 фланц П=9565.17/1.18*1.02	шт	1	8 268,20		8 268,20		8 268,20	
27	Прайс лист Эльф	Фланец стальной 65 П=571.98/1.18*1.02	шт	2	494,42		988,84		988,84	
28	ТЕР16-02-007-02	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 65 мм (для фильтров л 65 мм)	1 соединение	1	117,25			ТЕР16-02-007-02		1,68
	ЭМ				13,53	1,15	15,56	16,5	256,74	
	в т.ч. ЗПМ				6,68	1,25	8,35	4,54	37,91	
	МР					1,25		16,5		
	НР от ФОТ		%	128		0,9	97,04	98=128*(0.9*0.85)	731,68	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	11,05	56=83*(0.85*0.8)	251,61	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>149,89</b>		<b>1 421,71</b>	
29	ТЕР18-06-007-05	Установка фильтров диаметром : 65 мм	10 фильтров	0,1	10 588,66			ТЕР18-06-007-05		3,39
	ЭМ				105,03	1,15	12,08	16,5	199,32	

Исполнитель: 

Ходышева Н.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			81,58	1,25	10,20	6,15		62,73
		в т.ч. ЗПМ			1,39	1,25	0,17	16,5		2,81
		МР			10 402,05		1 040,20	2,31		2 402,86
		НР от ФОТ	%	128		0,9	14,09	98=128*(0.9*0.85)		198,09
		СП от ФОТ	%	83		0,85	8,70	56=83*(0.85*0.8)		113,19
		Всего по позиции					1 085,27		2 976,19	
30	ТССЦ-301-1217	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	шт.	-1	2 397,51		-2 397,51		-2 397,51	
31	Прайс лист Эльф	Фильтр магнитный фланцевый 65 П=2220.31/1.18*1.02	шт	1	1 919,25		1 919,25		1 919,25	
32	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	4	179,34			ТЕР16-05-001-03		13,39 0,1
		ЗП			24,68	1,15	113,52	16,5		1 873,08
		ЭМ			7,94	1,25	39,72	5,24		208,13
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	1,24	16,5		20,46
		МР			146,72		586,88	8,38		4 918,05
		НР от ФОТ	%	128		0,9	131,97	98=128*(0.9*0.85)		1 855,67
		СП от ФОТ	%	83		0,85	81,48	56=83*(0.85*0.8)		1 060,38
		Всего по позиции					953,57		9 915,31	
33	ТССЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм	шт.	-8	534,64		-4 277,12		-4 277,12	
34	Прайс лист Эльф	Затвор поворотный дисковый 65 П=818.36/1.18*1.02	шт	4	707,40		2 829,60		2 829,60	
35	Прайс лист Эльф	Фланец стальной 65 П=571.98/1.18*1.02	шт	8	494,42		3 955,36		3 955,36	
Итого по разделу 1 Новый Раздел										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.										
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
Итого										
В том числе:										
Основная заработная плата										
Материалы										
Машины и механизмы										
в том числе заработная плата машинистов										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
77 067,52										

Государственное учреждение Тульской области

«Региональный хозяйственный центр по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 79533,53 руб.

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

25.08.2016г.