

< 488 * 1 * 5 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

21 495 руб.

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01
«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

21 495 руб.

Форма 4а

« _____ » _____ 20 ____ г.

« _____ » _____ 20 ____ г.

Объект: г. Тула, ул. Болотова, д. 68/41.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5
(Локальный сметный расчет)
на дополнительные пусконаладочные работы на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения : г. Тула, ул. Болотова, д.68/41.

Сметная стоимость: **21.495** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.087** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **9.741** тыс. руб.

№ пп	Шифр расценок и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центы пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Добавляемые работы

Пусконаладочные работы

1. Ц101-03-002-04

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А

1 шт.

2 ✓ 15.80

Ц101-03-002-04

Поправки: ОЗП: *0.8*0.5

Зарплата рабочих

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%	15.80 * 0.8 * 0.5	13	16.7	211
%	65	8	55	116
чел-ч	40	5	32	68

2. Ц101-03-001-01

Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем

1 шт.

28 ✓ 11.94

27

395

3.6

Поправки: ОЗП: *0.8*0.5

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

5401

< 488 * 1 * 5 >

1 2

3

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

Зарплата рабочих
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%
%
%
чел-ч

1.36

11.94 * 0.8 * 0.5
65
40

134 16.7 2 233
87 55 1 228
54 32 715

3. Ц101-11-011-01

Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами
Поправки: ОЗП: *0.8

0.1

155.13

275 Ц101-11
-011-01

4 176 38.08

Зарплата рабочих
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%
%
%
чел-ч

12.96

155.13 * 0.8
65
40

12 16.7 207
8 55 114
5 32 66

4. Ц101-11-010-01

Измерение сопротивления растеканию тока
заземлителя
Поправки: ОЗП: *0.8

1 измерение

1

14.60

25 Ц101-11
-010-01

387 1.296

Зарплата рабочих
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%
%
%
чел-ч

1.22

14.60 * 0.8
65
40

12 16.7 195
8 55 107
5 32 62

5. Ц101-11-028-01

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к распределительным
устройствам, щитам, шкафом, коммутационным
аппаратам и электропотребителям
Поправки: ОЗП: *0.8

1 линия

28

3.83

25 Ц101-11
-028-01

365 1.22

Зарплата рабочих
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%
%
%
чел-ч

0.32

3.83 * 0.8
65
40

86 16.7 1 433
56 55 788
34 32 459

6. Ц101-11-013-01

Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>
токоприем
ник

1

28

14.60

176 Ц101-11
-013-01

2 680 8.96

Поправки: ОЗП: *0.8
Зарплата рабочих
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%
%
%
чел-ч

1.22

14.60 * 0.8
65
40

327 16.7 5 462
213 55 3 004
131 32 1 748

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

34.16

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПЛК ПКК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01											
Форма 4а											

ВСЕГО ПО СМЕТЕ С ЧАД

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Провери:

(Должность, подпись, Ф.И.О.)

08.08.2016

Согласовано в сумме 21995 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр»
по ценообразованию в строительстве

Исполнитель:

Matveeva T.E.

< 488 * 5 * 4 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

23 074.44 руб.

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

23 074.44 руб.

Форма 4а

«___» _____ 20__ г.

«___» _____ 20__ г.

Объект: ул. М. Горького, д.38, пос. Косая Гора

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

(Локальный сметный расчет)

на дополнительные пусконаладочные работы на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения : г. Тула, пос.Косая Гора, ул. М. Горького, д.38.

Сметная стоимость:

23.074 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

0.095 тыс. чел.ч

Сметная заработная плата:

10.457 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центны пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Добавляемые работы

Пусконаладочные работы

1. Ц101-03-002-04

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А

1 шт.

3 15.80

Ц101-03-002-04

Поправки: ОЗП: *0.8*0.5

Зарплата рабочих

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

чел-ч

1.8

15.80 *0.8*0.5

65

40

19

12

8

16.7

55

32

316.63

174.15

101.32

2. Ц101-03-001-01

Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем

1 шт.

30

11.94

39

Ц101-03-001-01

592.10

5.4

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

№ 5398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Поправки: ОЗП: *0.8*0.5
 Зарплата рабочих
 Накладные расходы
 Плановые накопления / Сметная прибыль
 Затраты труда

3. Ц101-11-011-01

Проверка наличия цепи между заземлителями и
 заземленными элементами
 Поправки: ОЗП: *0.8
 Зарплата рабочих
 Накладные расходы
 Плановые накопления / Сметная прибыль
 Затраты труда

4. Ц101-11-010-01

Измерение сопротивления растеканию тока
 заземлителя
 Поправки: ОЗП: *0.8
 Зарплата рабочих
 Накладные расходы
 Плановые накопления / Сметная прибыль
 Затраты труда

5. Ц101-11-028-01


Измерение сопротивления изоляции
 мегаомметром кабельных и других линий
 напряжением до 1 кВ, предназначенных для
 передачи электроэнергии к распределительным
 устройствам, щитам, шкафам, коммутационным
 аппаратам и электропотребителям
 Поправки: ОЗП: *0.8
 Зарплата рабочих
 Накладные расходы
 Плановые накопления / Сметная прибыль
 Затраты труда

6. Ц101-11-013-01

Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>

1 токopherм
 1 30 14.60 189 Ц101-11
 -013-01 2 870.56 9.6

Поправки: ОЗП: *0.8
 Зарплата рабочих
 Накладные расходы
 Плановые накопления / Сметная прибыль

Исполнитель: 
 Матвеева Т.Е.

%	14.60	*0.8	350	16.7	5 851.68
%	65		228	55	3 218.42
%	40		140	32	1 872.54

< 488 * 5 * 4 >

1 2

Затраты труда

3

4 5 6 7 8 9 10 11 12

чел-ч 1.22

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1

Пересчет СМР в текущие цены

Пересчет оплаты основных рабочих

ИТОГО СМР в текущих ценах

Пересчет накладных расходов

Пересчет сметной прибыли

ВСЕГО СМР в текущих ценах

НАДС

ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НАДС

Составил: Захарова Н.П.

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Согласовано в сумме 23074,44
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

«Согласовано в сумме»
«Сметная прибыль»
«Итого по разделу 1»
«Итого по смете с НДС»

Исполнитель:
Матвеева Т.Е.

< 488 * 3 * 7 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

17 269,94 руб.

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01
«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

17 269,94 руб.

Форма 4а

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

Объект: ул. М. Горького, д.36, пос. Косая Гора

на дополнительные пусконаладочные работы на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения :г. Тула, пос.Косая Гора, ул. М. Горького, д.36.
(Локальный сметный расчет)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

Сметная стоимость: **17.270** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

Сметная заработная плата:

0.070 тыс.чел.ч
7.826 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центны пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел I. Добавляемые работы

Пусконаладочные работы

1. Ц101-03-002-04

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А

1 шт.

2

15.80

Ц101-03
-002-04

Поправки: ОЗП: *0.8*0.5

Зарплата рабочих

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

%	15.80 * 0.8 * 0.5	13	16.7	211.09
%	65	8	55	116.10
чел-ч	40	5	32	67.55

2. Ц101-03-001-01

Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем

1 шт.

22 11.94

27

394.74

3.6

Ц101-03
-001-01

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

4618

2

< 488 * 3 * 7 >

1 2

Затраты труда

3

4 чел-ч

5

1.22

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

11

12

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)

СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=32)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1

Пересчет СМР в текущие цены

Пересчет оплаты основных рабочих

ИТОГО СМР в текущих ценах

Пересчет накладных расходов

Пересчет сметной прибыли

ВСЕГО СМР в текущих ценах

НДС

ВСЕГО С НДС

ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Составил: Захарова Н.П.

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

(должность, подпись, Ф.И.О)

11.07.2016

Согласовано в сумме 17269.94

Проверку объемов работ и стоимость

материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.