

Тульская область, р.п. Новогуровский, ул.Стадионная, д. 4
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на Смета на конкурс. Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Стадионная, д. 4 р.п. Новогуровский, Тульская обл.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ

Сметная стоимость: **11,058 тыс. руб.**
Средства на оплату труда: **2,849 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **17,640 чел.-час**

Составлен(а) в ценах на I квартал 2016 года


№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Добавляемые										
1	ТЕРм10-06-034-14 Добавить	Защита кабеля металлическими желобами на стене: деревянной или кирпичной	1 м ограждения	6,095	98,99			ТЕРм10-06-034-14		1,58 0,37
		ЗП			2,07		13,00	16,5	208,00	
		ЭМ			6,57		40,00	5,56	223,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,65		4,00	16,5	65,00	
		Материальные ресурсы			90,35		551,00	4,16	2 291,00	
		Накладные расходы	%	100			17,00	85=100*0.85	232,00	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	65			11,00	52=65*0.8	142,00	
		Всего по позиции					632,00		3 096,00	
2	ТССЦ-509-0813	Желоб металлический 48х1000	шт.	-6,095	238,35		-1 453,00		-1 453,00	
3	Прайс ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТ АЛЬ" Добавить	Желоб защитный 48*1000 мм. тип. ЖЗ-II без накладок Цена=110,33/1,18*1,02=95,37 II=110.33/1.18*1.02	шт.	6,095	95,37		581,00		581,00	
4	ТЕРм08-02-147-01 Кабель 5*6 (5 м.) и 5*10 (5,1 м.) проклад. второй нитью	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	0,06095	164,68			ТЕРм08-02-147-01		0,57 0,01
		Зарплата рабочих			83,43		5,00	16,5	84,00	
		Эксплуатация машин			51,77		3,00	5,18	16,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,52		10,2		3,00	
		Материальные ресурсы			29,48		2,00	5,06	9,00	
		Накладные расходы	%	95			5,00	85	70,00	

Исполнитель:

Архипов И.Г.

5978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	65			3,00	52=65*0.8	45,00	
		Всего по позиции					18,00		224,00	
5	Каталог ст-ти стр. мат. по Тульской обл. стр.233 Добавить	Кабель ВВГнг(А)-LS 5*10 Цена: 255,39/1,18*1,02=220,76 Ц=255,39/1,18*1,02	м.	6,095	220,76		1 346,00		1 346,00	
6	ТЕРм08-03-574-02 Применительно	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (Отключение старой проводки от счетчиков в квартирах и присоединение новой проводки)	100 жил	0,32	463,74			ТЕРм08-03-574-02		11,1
		Зарплата рабочих			321,67		103,00	16,5	1 698,00	
		Эксплуатация машин			15,35		5,00	3,33	16,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,13			16,5	1,00	
		Материальные ресурсы			126,72		41,00	3,07	124,00	
		Накладные расходы	%	95			98,00	81=95*0.85	1 376,00	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	65			67,00	52=65*0.8	883,00	
		Всего по позиции					314,00		4 097,00	
Пусконаладочные работы										
7	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	11	3,83			ТЕРп01-11-028-01		2,82
		Зарплата рабочих			3,83	0,8	34,00	16,5	556,00	
		Эксплуатация машин				0,8				
		в т.ч. зарплата машинистов				0,8		16,5		
		Материальные ресурсы				0,8				
		Накладные расходы	%	65			22,00	55=65*0.85	306,00	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	40			14,00	32=40*0.8	178,00	
		Всего по позиции					70,00		1 040,00	
8	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	1 измерение	1	14,60			ТЕРп01-11-010-01		0,98
		Зарплата рабочих			14,60	0,8	12,00	16,5	193,00	
		Эксплуатация машин				0,8				
		в т.ч. зарплата машинистов				0,8		16,5		
		Материальные ресурсы				0,8				
		Накладные расходы	%	65			8,00	55=65*0.85	106,00	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	40			5,00	32=40*0.8	62,00	
		Всего по позиции					25,00		361,00	
9	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,02	155,13			ТЕРп01-11-011-01		0,21
		Зарплата рабочих			155,13	0,8	2,00	16,5	41,00	
		Эксплуатация машин				0,8				
		в т.ч. зарплата машинистов				0,8		16,5		
		Материальные ресурсы				0,8				
		Накладные расходы	%	65			1,00	55=65*0.85	23,00	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	40			1,00	32=40*0.8	13,00	
		Всего по позиции					4,00		77,00	

Исполнитель: 
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									5 933,00	
Накладные расходы									2 114,00	
Сметная прибыль									1 324,00	
Итого по разделу 1 Добавляемые :										
Итого Строительные работы									581,00	
Итого Монтажные работы									7 312,00	
Итого Прочие затраты									1 478,00	
Итого									9 371,00	
В том числе:										
Основная заработная плата									2 780,00	
Материалы									2 898,00	
Машины и механизмы									255,00	
в том числе заработная плата машинистов									69,00	
Накладные расходы									2 114,00	
Сметная прибыль									1 324,00	
Итого по разделу 1 Добавляемые									9 371,00	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									5 933,00	
Накладные расходы									2 114,00	
Сметная прибыль									1 324,00	
Итого по смете:										
Итого Строительные работы									581,00	
Итого Монтажные работы									7 312,00	
Итого Прочие затраты									1 478,00	
Итого									9 371,00	
В том числе:										
Основная заработная плата									2 780,00	
Материалы									2 898,00	
Машины и механизмы									255,00	
в том числе заработная плата машинистов									69,00	
Накладные расходы									2 114,00	
Сметная прибыль									1 324,00	
НДС 18%									1 687,00	
ВСЕГО по смете									11 058,00	

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр»
по ценообразованию в строительстве

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Исполнитель:
Архипова И.Г.

Согласовано в сумме 11058,00
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

21.07.2016 г.