

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

на Работы по капитальному ремонту внутридомовой системы электроснабжения ул. Стадионная, д. 1 р.п.Новогуровский, Тульская область
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт, утвержденный заказчиком

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

30,496
30,088 тыс. руб.
5,692 тыс. руб.
35,150 чел.-час

Составлен(а) в ценах на I квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕРм10-06-034-14 Добавить	Защита кабеля металлическими желобами на стене: деревянной или кирпичной	1 м ограждения	✓ 32,52	98,99			ТЕРм10-06-034-14		8,46 1,95
		ЗП			2,07		67,00	16,5	1 111,00	
		ЭМ			6,57		214,00	5,56	1 188,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,65		21,00	16,5	349,00	
		МР			90,35		2 938,00	4,16	12 223,00	
		НР от ФОТ	%	100			88,00	85=100*0.85	1 241,00	
		СП от ФОТ	%	65			57,00	52=65*0.8	759,00	
		Всего по позиции					3 364,00		16 522,00	
2	ТССЦ-509-0813	Желоб металлический 48х1000	шт.	-32,52	248,97	232,35	-8 097,00		-8 097,00	-7751
3	Прайс ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТ АЛЬ" Добавить	Желоб защитный 48*1000 мм. тип. ЖЗ-II без накладок Цена=110,33/1,18*1,02=95,37 II=110,33/1,18*1,02	шт.	✓ 32,52	95,37		3 101,00		3 101,00	
4	ТЕРм08-02-147-10 (48 м. проходят в желобе 2-ой нитью)	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	✓ 0,3252	221,41			ТЕРм08-02-147-10		4,58 0,07
		ЗП			126,58		41,00	16,5	679,00	
		ЭМ			58,56		19,00	186	93,00	
		в т.ч. ЗПМ			2,52		1,00	16,5	14,00	
		МР			36,27	0				
		НР от ФОТ	%	95			40,00	81=95*0.85	561,00	
		СП от ФОТ	%	65			27,00	52=65*0.8	360,00	

4065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							127,00		1 693,00	
5	Каталог РХЦС 3/2015 стр.210	Всего по позиции Кабель ВВГнг(А)-LS 5*10 Цена: 252,62/1,18*1,02 Ц=252,62/1,18*1,02	м.	8,52	✓	218,37		1 861,00	1 861,00	
6	С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015)	Кабель ВВГнг (А)-LS 5*6 Цена:153,66/1,18*1,02 Ц=153,66/1,18*1,02	м.	24	✓	132,82		3 188,00	3 188,00	
7	ТЕРм08-02-144-02	Отсоединение жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2	100 шт.	0,64	✓	95,37		ТЕРм08-02-144-02		2
		ЗП				93,50	0,3	18,00	16,5	296,00
		ЭМ					0,3			
		в т.ч. ЗПМ				1,87	0		16,5	
		МР	%	95				17,00	81=95*0.85	240,00
		НР от ФОТ	%	65				12,00	52=65*0.8	154,00
		СП от ФОТ						47,00		690,00
8	ТЕРм08-02-144-02	Всего по позиции Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2	100 шт.	0,64	✓	95,37		ТЕРм08-02-144-02		6,66
		ЗП				93,50		60,00	16,5	987,00
		ЭМ							16,5	
		в т.ч. ЗПМ				1,87		1,00	16,5	20,00
		МР	%	95				57,00	81=95*0.85	799,00
		НР от ФОТ	%	65				39,00	52=65*0.8	513,00
		СП от ФОТ						157,00		2 319,00
		Всего по позиции								
Пусконаладочные работы										
9	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	40	✓	3,83		ТЕРп01-11-028-01		10,24
		ЗП				3,83	0,8	122,00	16,5	2 022,00
		ЭМ					0,8		16,5	
		в т.ч. ЗПМ					0,8			
		МР	%	65				79,00	55=65*0.85	1 112,00
		НР от ФОТ	%	40				49,00	32=40*0.8	647,00
		СП от ФОТ						250,00		3 781,00
10	ТЕРп01-11-010-01	Всего по позиции Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	1 измерение	1	✓	14,60		ТЕРп01-11-010-01		0,98
		ЗП				14,60	0,8	12,00	16,5	193,00
		ЭМ					0,8		16,5	
		в т.ч. ЗПМ					0,8			
		МР	%	65				8,00	55=65*0.85	106,00
		НР от ФОТ	%	40				5,00	32=40*0.8	62,00
		СП от ФОТ						25,00		361,00
11	ТЕРп01-11-011-01	Всего по позиции Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,02	✓	155,13		ТЕРп01-11-011-01		0,21
		ЗП				155,13	0,8	2,00	16,5	41,00

Исполнитель:
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ				0,8				
		в т.ч. ЗПМ				0,8		16,5		
		МР				0,8				
		НР от ФОТ	%	65			1,00	55=65*0.85	23,00	
		СП от ФОТ	%	40			1,00	32=40*0.8	13,00	
		Всего по позиции					4,00		77,00	
		Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							18 906,00	
		Накладные расходы							4 083,00	
		Сметная прибыль							2 509,00	
		Итого по разделу 1 :								
		Итого Строительные работы							3 101,00	
		Итого Монтажные работы							18 178,00	
		Итого Прочие затраты							4 219,00	
		Итого							25 498,00	
		В том числе:								
		Основная заработная плата							5 329,00	
		Материалы							12 296,00	
		Машины и механизмы							1 281,00	
		в том числе заработная плата машинистов							363,00	
		Накладные расходы							4 083,00	
		Сметная прибыль							2 509,00	
		Итого по разделу 1							25 498,00	25844
		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							18 906,00	
		Накладные расходы							4 083,00	
		Сметная прибыль							2 509,00	
		Итого по смете:								
		Итого Строительные работы							3 101,00	
		Итого Монтажные работы							18 178,00	
		Итого Прочие затраты							4 219,00	
		Итого							25 498,00	
		В том числе:								
		Основная заработная плата							5 329,00	
		Материалы							12 296,00	
		Машины и механизмы							1 281,00	
		в том числе заработная плата машинистов							363,00	
		Накладные расходы							4 083,00	
		Сметная прибыль							2 509,00	
		НДС 18%							4 590,00	4652
		ВСЕГО по смете							30 088,00	30496

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

05.07.2016г.

Согласовано в сумме 30496 руб.

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Щетка Т.В.