

20.09

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 18 640.32 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 18 640.32 руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Центральная, д. 3, пгт. Новольвовск, Кимовский район, Тульская область. Пуско-наладочные работы.

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость: 18.640 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0.044 тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: 8.448 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон)" с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ц101-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	1	14.60			Ц101-11-010-01			
		Начисления: Н5= 0.8, Н48= 0.8									
		Зарплата рабочих			14.60	0.8	11.68		16.7	195.06	
		Накладные расходы	%		65		7.59		55	107.28	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40		4.67		32	62.42	
		Затраты труда	чел-ч	0.976							0.976
							23.94			364.76	0.976
2.	Ц101-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	1	155.13			Ц101-11-011-01			
		Начисления: Н5= 0.8, Н48= 0.8									
		Зарплата рабочих			155.13	0.8	48.40		16.7	808.28	
		Накладные расходы	%		65		31.46		55	444.55	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40		19.36		32	258.65	
		Затраты труда	чел-ч	10.368							4.04352
							99.22			1 511.48	4.04352

Исполнитель:  
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям Начисления: Н5= 0.8, Н48= 0.8	1 линия	√ 23	3.83			Ц101-11-028-01			
		Зарплата рабочих				3.83 √ 0.8	70.38		16.7	1 175.35	
		Накладные расходы	%			65	45.75		55	646.44	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%			40	28.15		32	376.11	
		Затраты труда	чел-ч	0.256							5.888
							144.28			2 197.90	5.888
4.	Ц101-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль> токоприемник	1	√ 26	14.60			Ц101-11-013-01			
		Начисления: Н5= 0.8, Н48= 0.8									
		Зарплата рабочих				14.60 √ 0.8	303.68		16.7	5 071.46	
		Накладные расходы	%			65	197.39		55	2 789.30	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%			40	121.47		32	1 622.87	
		Затраты труда	чел-ч	0.976							25.376
							622.54			9 483.63	25.376
5.	Ц101-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем Начисления: Н5= 0.4, Н48= 0.4	1 шт.	√ 15	11.94			Ц101-03-001-01			
		Зарплата рабочих				11.94 √ 0.4	71.70		16.7	1 197.39	
		Накладные расходы	%			65	46.61		55	658.56	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%			40	28.68		32	383.16	
		Затраты труда	чел-ч	0.544							8.16
							146.99			2 239.11	8.16

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

· ВСЕГО ПО СМЕТЕ

справочно

Оплата труда рабочих

Накладные расходы

505.84  
328.80  
Исполнитель:  
Архипова И.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль						202.33			2 703.21	
	НДС						186.65			2 843.44	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС			18			1 223.62			18 640.32	

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Исполнитель:

Архипова И.Г.

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 18640.32  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

26.09.2016