

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 894 187.81 руб.

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 894 187.81 руб.

_____/_____/_____
« ____ » ____ 20 ____ г.

« ____ » ____ 20 ____ г.

Объект: ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на Ремонт фасада здания по адресу: Тульская область, Суворовский район, г.Чекалин, ул.Калужская, д.28 .

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 03.2015 г.

Сметная стоимость: **894.188** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **1.634** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **206.351** тыс. руб.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Фасад

1. Е53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
(Приказ № 25 от 01.09.2010)

1 м3 2.4 935.58 Е53-16-1

Зарплата рабочих	265.07	636.17	15.24	9 695.23	
Эксплуатация машин	24.63	59.11	7.82	462.24	
в т.ч. зарплата машинистов	4.79	11.50	15.24	175.26	
Материальные ресурсы	645.88	1 550.11	7.22	11 191.79	
Накладные расходы	86	557.00	73	7 205.46	
Плановые накопления / Сметная прибыль	70	453.37	56	5 527.47	
Затраты труда	чел-ч	35.39			84.94

2. Е46-02-007-01 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
(Приказ № 25 от 01.09.2010)

1 м3 4 751.27 Е46-02-007-01

Зарплата рабочих 111.63 446.52

3 255.76 34 082.19 84.936

15.24 6 804.96
Исполнитель: Грошкова А.И.

< 1 * 6 * 24 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин			2.13		8.52		5.5	46.86	
		Материальные ресурсы			637.51		2 550.04		7.23	18 436.79	
		Накладные расходы	%		99		442.05		84	5 716.17	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		267.91		48	3 266.38	
		Затраты труда	чел-ч	14.63							58.52
							3 715.04			34 271.16	58.52
3.	E15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.04	1 788.10			E15-02-001-01			
	(Приказ № 25 от 01.09.2010)										
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих			637.21	1.15	29.31		15.24	446.68	
		Эксплуатация машин			57.64	1.25	2.88		10.22	29.43	
		в т.ч. зарплата машинистов			31.00	1.25	1.55		15.24	23.62	
		Материальные ресурсы			1 093.25		43.73		4.44	194.16	
		Накладные расходы	%		95		29.32		80	376.24	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		14.50		37	174.01	
		Затраты труда	чел-ч	81.512							3.26
							119.74			1 220.52	3.2605
4.	E46-04-001-04	Разборка кирпичных стен	1 м3	3.8	181.95			E46-04-001-04			
	(Приказ № 25 от 01.09.2010)										
		Зарплата рабочих			68.23		259.27		15.24	3 951.27	
		Эксплуатация машин			113.72		432.14		4.17	1 802.02	
		в т.ч. зарплата машинистов			10.27		39.03		15.24	594.82	
		Накладные расходы	%		99		295.32		84	3 818.72	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		178.98		48	2 182.12	
		Затраты труда	чел-ч	8.24							31.31
							1 165.71			11 754.13	31.312
5.	E53-14-2	Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом	10 м трещин	0.38	1 625.19			E53-14-2			
	(Приказ № 25 от 01.09.2010)										
		Зарплата рабочих			993.56		377.55		15.24	5 753.86	
		Эксплуатация машин			33.77		12.83		8.21	105.33	
		в т.ч. зарплата машинистов			4.59		1.74		15.24	26.52	
		Материальные ресурсы			597.86		227.19		7.23	1 642.58	
		Накладные расходы	%		86		326.19		73	4 219.68	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		70		265.50		56	3 237.01	
		Затраты труда	чел-ч	115.8							44
							1 209.26			14 958.46	44.004

Исполнитель:

Грошкова А.И.

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих	1 114.97	1.15	6 145.68	15.24	93 660.16	
Эксплуатация машин	51.18	1.25	306.66	6.48	1 987.16	
в т.ч. зарплата машинистов	14.64	1.25	87.71	15.24	1 336.70	
Материальные ресурсы	4 918.66		23 575.14	4.58	107 974.14	
Накладные расходы	95		5 921.72	80	75 997.49	
Плановые накопления / Сметная прибыль	47		2 929.69	37	35 148.84	
Затраты труда	149.44					716.3

11. Е62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2	5.041	1 071.10	Е62-25-7	38 878.89	314 767.79	716.28
--------------	---	--------	-------	----------	----------	-----------	------------	--------

Зарплата рабочих	188.09		948.16	15.24	14 449.96	
Эксплуатация машин	1.37		6.91	8.85	61.15	
Материальные ресурсы	881.64		4 444.35	2.98	13 244.16	
Накладные расходы	80		758.53	68	9 825.97	
Плановые накопления / Сметная прибыль	50		474.08	40	5 779.98	
Затраты труда	23.6					119

12. Е62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	5.041	35.42	Е62-42-1	6 632.03	43 361.22	118.97
--------------	---	--------	-------	-------	----------	----------	-----------	--------

Зарплата рабочих	27.48		138.53	15.24	2 111.20	
Материальные ресурсы	7.94		40.03	11.38	455.54	
Накладные расходы	80		110.82	68	1 435.62	
Плановые накопления / Сметная прибыль	50		69.27	40	844.48	
Затраты труда	3.77					19

13. С прайс.	Состав Schlüter-ExFiedel	л	50.41			358.65	4 846.84	19.005
	цена:155/1,18*1,02*1,152=154,35						7 780.78	
	Объем: 504.1*1/10							

14. Е15-04-014-02	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганической	100 м2	4.793	2 158.00	Е15-04-014-02			
(Приказ № 25 от 01.09.2010)		окрашивающей поверхнос-ти						
	Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
	Зарплата рабочих		84.98	1.15	468.42	15.24	7 138.72	

< 1 * 6 * 24 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
15. С101-0481 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Краска КО-42	Эксплуатация машин			6.84	1.25	40.98		9.18	376.20					
		Материальные ресурсы			2 066.18		9 903.20		11.06	109 529.39					
		Накладные расходы	%		95		445.00		80	5 710.98					
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		220.16		37	2 641.33					
		Затраты труда	чел-ч	11.258							53.96				
11 077.76											125 396.62	53.962			
16. С101-1547 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов		Т	0.3786	34 575.55		13 090.30	[Цена]	140	53 161.98					
		Объем: (4.793)*(-0.079)													
17. Е61-10-1 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Ремонт штукатурки карниза здания цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм		100 м2	0.156	2 922.74		Е61-10-1								
		отремонти рованной поверхности	ти												
		Зарплата рабочих		1 649.03	257.25	15.24	3 920.49								
		Эксплуатация машин		1.21	0.19	5.49	1.04								
		Материальные ресурсы		1 272.50	198.51	4.44	881.38								
		Строительный мусор	Т	0.75504	79	203.23	67	2 626.73							
		Накладные расходы	%		50	128.63	40	1 568.20							
Плановые накопления / Сметная прибыль											31.49				
Затраты труда															
787.81											8 997.84	31.487			
18. Е15-04-014-02 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Окраска карниза по подготовленной поверхности кремнийорганическая		100 м2	0.448	2 158.00		Е15-04-014-02								
		окрашива емой поверхности	ти												
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15															
Зарплата рабочих											84.98	1.15	43.78	15.24	667.21
Эксплуатация машин											6.84	1.25	3.83	9.18	35.16
Материальные ресурсы											2 066.18		925.65	11.06	10 237.69
Накладные расходы											95		41.59	80	533.77
Плановые накопления / Сметная прибыль											47		20.58	37	246.87
Затраты труда											11.258				5.044
1 035.43														11 720.70	5.0438

< 1 * 6 * 24 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

19. С101-0481 Краска КО-42

(Приказ № 25 от 01.09.2010)

Т

-0.0354

25 112.95

-889.00 [Цена]

283 400.18

-10 032.37

Объем: (0.448)*(-0.079)

20. С101-1547 Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных

(Приказ № 25 от 01.09.2010) цветов

Т

0.0354

34 575.55

1 223.97 [Цена]

140 417.28

4 970.77

21. Е46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов

(Приказ № 25 от 01.09.2010) оконных без подоконных досок

100 м2

0.044

1 536.72

Е46-04-012-02

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

%

%

%

%

%

%

1 306.07

230.65

79.72

99

60

57.47

10.15

3.51

60.37

36.59

15.24

6.8

15.24

84

48

875.84

69.02

53.49

780.64

446.08

7.601

22. Е10-01-034-03 Установка в жилых и общественных зданиях

(Приказ № 25 от 01.09.2010) оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых

100 м2 проемов

0.018

13 222.51

Е10-01-034-03

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Блоки оконные пластиковые

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

м2

%

%

%

1 765.37

409.18

18.13

11 047.96

1.15

1.25

1.25

1.25

36.54

9.21

0.41

198.86

15.24

7.67

15.24

3.44

556.87

70.64

6.25

684.08

м2

%

%

%

1.8

106

54

39.17

19.95

39.17

19.95

90

43

506.81

242.14

242.14

4.473

2 060.54

4.4729

23. С прайс Профит. Окна ПВХ одностворчатые, поворотно-откидные

цена: 5800/1,96/1,18*1,02*1,057=2703,74

м2

1.8

10 425.48

[Цена]

2 704.5

4 868.10

24. Е10-01-034-01 Установка в жилых и общественных зданиях

(Приказ № 25 от 01.09.2010) оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2

100 м2 проемов

0.0263

10 425.48

Е10-01-034-01

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Объем: 1.0+0.63+1.0

1 395.03

328.03

18.13

1.15

1.25

1.25

42.19

10.78

0.60

15.24

8.2

15.24

642.98

88.40

9.14

6

Исполнитель: 

Грошкова Г.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем: 1/7*11.7											

Раздел 2. Отмостка

30. E01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 100 м3 0.1228 1 122.66 E01-02-057-02
(Приказ № 25 от 2 до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов

Объем: 61.4*1*0.2

Зарплата рабочих	1 122.66	137.86	15.24	2 100.99
Накладные расходы	72	99.26	61	1 281.60
Плановые накопления / Сметная прибыль	38	52.39	31	651.31
Затраты труда	154			18.91

31. E27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих 100 м3 0.0307 2 257.17 E27-04-001-01
(Приказ № 25 от слоев оснований из песка материала основания (в плотном теле)

Объем: 0.05*61.4

Зарплата рабочих	117.74	3.61	15.24	55.02
Эксплуатация машин	2 132.93	65.48	5.43	355.56
в т.ч. зарплата машинистов	157.95	4.85	15.24	73.91
Материальные ресурсы	6.50	0.20	11.15	2.23
Накладные расходы	128	10.83	109	140.53
Плановые накопления / Сметная прибыль	81	6.85	65	83.80
Затраты труда	15.72			0.483

32. C408-0122 Песок природный для строительных работ м3 3.377 69.83 [Цена] 233.78 789.48
(Приказ № 25 от средний

Объем: 0.05*61.4*1.1

33. E27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под 100 м2 0.614 6 076.08 E27-07-002-01
(Приказ № 25 от тротуары из кирпичного или известнякового щебня тротуаров

Объем: 61.4*1

Зарплата рабочих	207.30	127.28	15.24	1 939.75
Эксплуатация машин	266.16	163.42	5.5	898.81
в т.ч. зарплата машинистов	31.10	19.10	15.24	291.08
Материальные ресурсы	5 602.62	3 440.01	3.43	11 799.23
Накладные расходы	128	187.37	109	2 431.60

< 1 * 6 * 24 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	E06-01-001-01 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0.0614	64 662.60			E06-01-001-01			
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 Объем: 0.1*61.4											
Зарплата рабочих					1 312.20	1.15	92.65	15.24	1 411.99		
Эксплуатация машин					1 377.50	1.25	105.72	7.39	781.27		
в т.ч. зарплата машинистов					217.62	1.25	16.70	15.24	254.51		
Материальные ресурсы					61 972.90		3 805.14	4.63	17 617.80		
Накладные расходы				%	95		103.88	80	1 333.20		
Плановые накопления / Сметная прибыль				%	55		60.14	44	733.26		
Затраты труда				чел-ч	207						12.71
							4 167.53		21 877.52		12.71
40.	C401-0061 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-6.2628	581.57	-3 642.26	[цена]	2 714.74	-17 001.87		
Объем: (0.0614)*(-102.0)											
41.	C401-0003 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	6.2628	433.60	2 715.55	[цена]	3 860.95	24 180.36		
42.	E06-01-067-04 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Железнение поверхности	100 м2 поверхнос ти	0.614	324.90		E06-01-067-04				
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих					259.81	1.15	183.45	15.24	2 795.78		
Эксплуатация машин					1.80	1.25	1.38	9.33	12.88		
Материальные ресурсы					63.29		38.86	5.86	227.72		
Накладные расходы				%	95		174.28	80	2 236.62		
Плановые накопления / Сметная прибыль				%	55		100.90	44	1 230.14		
Затраты труда				чел-ч	33.235						20.41
							498.87		6 503.14		20.406

Раздел 3. Цоколь

43. E46-02-009-02 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен фасада	100 м2	0.153	166.36
Зарплата рабочих				166.36

E46-02-
009-02

< 1 * 6 * 24 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.	С прайс.	Состав SchlimmeExFiedel Цена:155/1,18*1,02*1,152=154,35	л	3.07				[Цена]	154.35	473.85	
Объем: 30,7*1/10											
48.	E15-02-001-01 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности ти	0.307	1 788.10			E15-02-001-01			
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих					637.21	1.15	224.97		15.24	3 428.54	
Эксплуатация машин					57.64	1.25	22.12		10.22	226.07	
в т.ч. зарплата машинистов					31.00	1.25	11.90		15.24	181.36	
Материальные ресурсы					1 093.25		335.63		4.44	1 490.20	
Накладные расходы				%	95		225.03		80	2 887.92	
Плановые накопления / Сметная прибыль				%	47		111.33		37	1 335.66	
Затраты труда				чел-ч	81.512						25.02
					919.08						
49.	E15-04-014-02 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганической	100 м2 окрашивае мой поверхности ти	0.307	2 158.00			E15-04-014-02			
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих					84.98	1.15	30.00		15.24	457.20	
Эксплуатация машин					6.84	1.25	2.62		9.18	24.05	
Материальные ресурсы					2 066.18		634.32		11.06	7 015.58	
Накладные расходы				%	95		28.50		80	365.76	
Плановые накопления / Сметная прибыль				%	47		14.10		37	169.16	
Затраты труда				чел-ч	11.258						3.456
					709.54						
50.	C101-0481 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Краска КО-42	т	-0.0243	25 112.95		-610.24	[Цена]	283	-6 886.62	
					8 031.75		3.4564				
Объем: (0.307)*(-0.079)											
51.	C101-1547 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов	т	0.0243	34 575.55		840.19	[Цена]	140	3 412.14	
					417.28						

Исполнитель:
Грошкова
12

< 1 * 6 * 24 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикаль ной проекции для наружных лесов	3.2	752.69			E08-07-001-02			
(Приказ № 25 от 01.09.2010)											

Зарплата рабочих	351.05	1 123.36	15.24	17 120.01							
Эксплуатация машин	4.21	13.47	9.31	125.41							
Материальные ресурсы	397.43	1 271.78	5.17	6 575.10							
Накладные расходы	110	1 235.70	93	15 921.61							
Плановые накопления / Сметная прибыль	68	763.88	54	9 244.81							
Затраты труда	43.5										139.2
		4 408.19						48 986.94			139.2

· ИТОГО ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

· МАТЕРИАЛОВ -

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 1, 5-7; %=84 - по стр. 2, 4, 9, 21, 43; %=80 - по стр. 3, 10, 14, 18, 27, 35, 39, 42, 44, 48, 49; %=68 - по стр. 11, 12, 45, 46; %=67 - по стр. 17, 26; %=90 - по стр. 22, 24; %=61 - по стр. 30; %=109 - по стр. 31, 33, 34; %=93 - по стр. 52)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 5-7; %=48 - по стр. 2, 4, 9, 21, 43; %=37 - по стр. 3, 10, 14, 18, 27, 44, 48, 49; %=40 - по стр. 11, 12, 17, 26, 45, 46; %=43 - по стр. 22, 24; %=31 - по стр. 30; %=65 - по стр. 31, 33, 34; %=44 - по стр. 35, 39, 42; %=54 - по стр. 52)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

· ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Оплата механизаторов

Стоимость механизмов

Сметная стоимость материалов

· ИТОГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО БЕЗ НДС

НДС

ВСЕГО С НДС

Бюджетное учреждение Тульской области
Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве

Согласовано в сумме 894 187,81 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

18

93 916.36	757 786.28
93 916.36	757 786.28
12 780.74	164 521.70
7 174.37	86 731.02
13 316.57	202 944.53
223.49	3 405.99
1 812.68	10 376.06
58 832.00	293 212.97
93 916.36	757 786.28
93 916.36	757 786.28
16 904.94	136 401.53
110 821.30	894 187.81

Составил:

Исполнитель:

Грошкова А.И.

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. Генерального директора
Фонда капитального ремонта
Тульской области

_____ Кунцевич В.Г.
« ____ » _____ 2015 г.

Дефектный акт

Объемов работ по ремонту фасада здания по адресу: Тульская область,
Суворовский район, г. Чекалин, ул. Калужская, д.28

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
Фасад			
1	Ремонт кирпичной кладки фасада	М ²	2,4
2	Заложить кирпичем оконные блоки	М ²	4
3	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором кирпичной кладки	М ²	4
4	Разборка кирпичной кладки	МЗ	3,8
5	Устройство кирпичной кладки «замком» в местах трещин 100 мм	МЗ	3,8
6	Устройство накладок из листовой стали (скобки) с креплением болтами	м	3,8
7	Расшивка и очистка трещин от грязи и пыли на шир.100 мм	М	15,7
8	Грунтовка трещин грунтом глубокого проникновения SchimmelExFiedalп	м	15,7
9	Заделка трещин вертикальных монтажной пеной «Соудал» (бал.0,85)	м	15,7
10	Подрезка пены на глубину 30 мм	м	15,7
11	Заделка промежутка трещин цементным раствором на гл. 30 мм	м	15,7
12	Сбить штукатурку с поверхности здания	М ²	450,1
13	Устройство штукатурной мелкоячеистой сетки	М ²	479,3
15	Устройство штукатурки фасада цементно-известковым раствором	М ²	479,3
16	Шпатлевка и грунтовка грунтом глубокого проникновения Schimmel Ex Fiedal	М ²	504,1
17	Окраска поверхности фасада кремнийорганическими красками за 2 раза	М ²	479,3
18	Ремонт штукатурки карниза здания цементно-известковым раствором	М ²	15,6
19	Окраска поверхности карниза здания кремнийорганическими красками за 2 раза	М ²	44,8
20	Демонтаж оконного деревянного блока	шт/М ²	4/4,4
21	Монтаж оконного блока из ПВХ 1,8х1 одностворчатое, поворотно-откидное 1,2х0,9 одностворчатое, глухое	шт/М ² шт/М ²	1/ 1,8 1/1

Интв. № подл.	Подп. и дата	Взам. интв. №

Изм.	Коп.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата

3-14/134

Лист

7

21	Монтаж оконного блока из ПВХ 1,8x1 одностворчатое, поворотно-откидное 1,2x0,9 одностворчатое, глухое 0,7x0,9 одностворчатое, глухое 0,8x1,2 одностворчатое, глухое	Шт/М ² Шт/М ² Шт/М ² Шт/М ²	1/ 1,8 1/1 1/0,63 1/ 1
22	Ремонт оконных откосов цементно-известковым раствором	М ²	5,8
23	Окраска оконных откосов водоземulsionными составами Евро7 за 2 раза	М ²	11,7
24	Отмостка		
25	Разборка отмостки с разработкой грунта 2 группы вручную	М	61,4
26	Устройство отмостки шир. 1м (см. приложение)	м	61,4
27	Цоколь		
28	Сбить штукатурку с поверхности цоколя	М ²	15,3
29	Устройство армирующей сетки 50x50x3	М ²	30,7
30	Улучшенная штукатурка цоколя цементным раствором	М ²	30,7
31	Шпатлевка и грунтовка грунтом глубокого проникновения SchimmelExFiedal	М ²	30,7
32	Окраска цоколя кремнийорганическими красками за 2 раза	М ²	30,7
33	Устройство и разборка трубчатых инвентарных лесов	М ²	320

Начальник отдела Обследований
ГАУ ТО «Проектная контора»

 Денисов С. Н.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			3-14/134						
			Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	