

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Заказчик

" " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

На
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Столетьева, д. 10, секция В, г. Тула, Тульская область
Основание: Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ

Сметная стоимость 317,853 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 441 чел.час.
Сметная заработная плата 61,474 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Мпп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чение коэффиц иенты	Стоимос ть в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффиц иенты пересече та	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Ремонтные работы

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,10	46,96					
		ЭП			46,07	1,00	5	16,00	74	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	1	
		В т.ч. ЭПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72			4		54	0,63
		СП от ФОТ	%	52			3		39	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции

2	Р67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,03	42,57					

Р67-4-1

12 168 0,63

Исполнитель:
Архипова И.Г.

12388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗП	НР от ФОТ				42,57	1,00	1	16,00	20	
СП от ФОТ				72		1,00	1		14	0,18
ЗТР				52			1		10	
			цел-ч	5,84						

Всего по позиции

3 44 0,18

3 М08-03-599-09 Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, 1 шт. 1,00 7,96
 демонтаж МДС масса шитка до 6 кг
 81-37.2004 п.
 3.2.1. (4)

М08-03-599-09

ЗП		7,12	1,00	7	16,00	114	
ЗМ		0,84	1,00	1	6,31	5	
в п.ч. ЗПМ		0,04	1,00	(0)	16,00	(1)	
МР		0,00	1,00	0	6,18	0	
НР от ФОТ			1,00	7		93	0,77
СП от ФОТ				5		60	
ЗТР			цел-ч	0,768			

Всего по позиции

20 272 0,77

4 Р67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,60	70,58	1,00	42	16,00	675	
	ЗП			70,28	1,00	0	7,87	1	
	ЗМ			0,30	1,00	(0)	16,00	(1)	
	в п.ч. ЗПМ			0,13	1,00	0	0,00	0	
	МР			0,00	1,00	36		487	5,78
	НР от ФОТ				1,00	27		352	
	СП от ФОТ								
	ЗТР		цел-ч	9,64					

Всего по позиции

105 1515 5,78

Прямые затраты по разделу	56	890
Накладные расходы по разделу	48	648
Сметная прибыль по разделу	36	461
Итого по разделу	140	1999

Раздел 2. Монтажные работы

5 М08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм 1 шт. 1,00 269,36

М08-03-572-03



Всего по позиции	307	1751	2,32
------------------	-----	------	------

7	М08-03-575-01 Прибор или аппарат	1 шт.	7,00	10,78	М08-03-
---	----------------------------------	-------	------	-------	---------

Всего по позиции	192	2739	7,84
------------------	-----	------	------

9	Прайс ІЕК ОТ АВТ. ВЫКЛ. БА47-29 3Р 63А 4,5КА X-КА С ІЭК 30.10.2015	шт.	4,00	269,45	1,00	1078	1,00	1078
	Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02							

11	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17
----	------------------------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----

12	www.etm.ru	Ширина 5*30 мм2 (1 м) Цена: =1035/1.18*1.02*1.071	М	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287
----	------------	--	---	------	--------	------	-----	------	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	

14	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
----	------------------------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

15	M08-03-599-09	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг	1 шт.	3,00	70,24			M08-03- 599-09		
		ЭП			23,73	1,00	71	16,00	1139	
		ЭМ			2,79	1,00	8	6,31	53	
		В п.ч. ЭПМ			0,13	1,00	(0)	16,00	(6)	
		МР			43,72	1,00	131	6,18	811	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	68		927	7,68
		СП от ФОТ	%	52						
		ЗТР	цел-ч	2,56			47		595	

16	www.etm.ru	Всего по позиции	325	3525	7,68			
	Щит распределительный навесной ШРН-П-10 IP40 пластиковый Цена: =412/1.18*1.02*1.071	шт.	3,00	381,42	1,00	1144	1,00	1144

17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	19,00	10,78			M08-03- 575-01		
		ЭП			10,38	1,00	197	16,00	3156	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		В п.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	8	10,53	80	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	187		2556	21,28
		СП от ФОТ	%	52			128		1641	
		ЗТР	цел-ч	1,12						

		Всего по позиции		520	7433	21,28			
18	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 IP 10A 4,5кВ х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	71,62	1,00	72	1,00	72

19	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 IP 25A 4,5кВ х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.02*1.071	шт.	18,00	68,36	1,00	1230	1,00	1230	
----	------------------------------------	--	-----	-------	-------	------	------	------	------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс-лист ЛЕК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	3,00	48,81	1,00	146	1,00	146	

21	Прайс-лист ЛЕК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	3,00	48,81	1,00	146	1,00	146	
----	------------------------------------	---	-----	------	-------	------	-----	------	-----	--

Кабельная система

22	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	5,50	548,03					
		Бороз								
		ЗП			134,19	1,00	738	16,00	11809	
		ЭМ			413,84	1,00	2276	4,04	9196	
		в т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(210)	16,00	(3358)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ				1,00	938		12740	
		СП от ФОТ					564		7280	
		ЗТР			15,64					86,02
		%			84					
		%			48					
		Чел-ч			15,64					

Всего по позиции

23	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	5,50	212,02					
		ЗП			130,42	1,00	717	16,00	11477	
		ЭМ			63,24	1,00	348	5,50	1913	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			18,36	1,00	101	10,00	1010	
		НР от ФОТ				1,00	681		9296	
		СП от ФОТ					466		5968	
		ЗТР			15,20					83,60
		%			81					
		%			52					
		Чел-ч			15,20					

Всего по позиции

24	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071	м	370,00	7,87	1,00	2912	1,00	2912	
							2313		29664	83,60

25	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.02*1.071	м	180,00	17,96	1,00	3233	1,00	3233	
----	------------	---	---	--------	-------	------	------	------	------	--

26	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071	шт.	648,00	1,48	1,00	959	1,00	959	
----	------------	---	-----	--------	------	------	-----	------	-----	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

27 www.etm.ru Держатель для труб 32 мм
Цена: =4.5/1.18*1.02*1.071

28 M08-02-412-05 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное

сечение до 70 мм2	100 м	1,80	171,43							
ЗП			102,67	1,00	185	16,00	2957			
ЭМ			21,26	1,00	38	6,69	256			
в т.ч. ЗПМ			1,39	1,00	(3)	16,00	(40)			
МР			47,50	1,00	86	4,54	388			
НР от ФОТ				1,00	178		2428			21,02
СП от ФОТ					122		1558			
ЗТР			11,68							
%		81								
%		52								
цел-ч		5,39								

Всего по позиции 609 7587 21,02

29 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*10
3/2015, стр. Цена: =252.62/1.18*1.02*1.071

30 M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное

сечение до 6 мм2	100 м	1,80	65,63							
ЗП			47,38	1,00	85	16,00	1365			
ЭМ			3,87	1,00	7	6,68	47			
в т.ч. ЗПМ			0,25	1,00	(0)	16,00	(7)			
МР			14,38	1,00	26	4,86	126			
НР от ФОТ				1,00	81		1111			9,70
СП от ФОТ					56		713			
ЗТР			5,39							
%		81								
%		52								
цел-ч		5,39								

Всего по позиции 255 3362 9,70

31 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5
3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071

32 M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное

сечение до 16 мм2	100 м	1,90	83,77							
ЗП			55,29	1,00	105	16,00	1681			
ЭМ			5,80	1,00	11	6,68	74			

M08-02-412-03



33	Каталог РИЛС Кабель БВНГ (А) -LS 3*4
3/2015,	стр. Цена: =67.46/1.18*1.02*1.071
210	

4204 11,95

34 M10-06-037-12 Установка соединительной коробки

Установка соединительной коробки	100	0,42	455,63	шт.	М10-06-037-12	1375	0	(0)	245	1169	10,38
ЭП			204,68	1,00	86	16,00					
ЭМ			0,00	1,00	0	0,00					
В т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0)	16,00		(0)			
МР			250,95	1,00	105	2,32					
НР от ФОТ		%			85						
СН от ФОТ		%			52						
ЭТР		цел-ч	24,72		56					715	

Всего по позиции

35	Караул ФУПС	Коробка расп. 80x40 с крышкой IP20 GE41004
	3/2015,	Цена: =8.31*1.18*1.07*1.02
	стр.264	

шт.	42,00	7,69	1,00	323	1,00	323
-----	-------	------	------	-----	------	-----

3504 10, 38

36	Р69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	0,24	54,04	Р69-2-1
		отвер			

3И	43,76	1,00	11	16,00	168
ЭМ	10,28	1,00	2	5,50	14
Б П.Ч. 3ИМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)
МР	0,00	1,00	0	0,00	0
HP OT ΦOT		1,00	8		0
CH OT ΦOT					111
STP			5		67
					1,32

Всего по позиции

360

1,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

37	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500мм)	100 отвер стей	0,24	155,88					
----	------------------	---	----------------------	------	--------	--	--	--	--	--

ЗП	126,24	1,00	30	16,00	485	
ЭМ	29,64	1,00	7	5,50	39	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР	0,00	1,00	0	0,00	0	
НР от ФОТ			24		320	
СП от ФОТ			15		194	
ЗТР	15,84					3,80

Всего по позиции

76 1038 3,80

38	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадей до 0,1 м2	1 м3 задел ки	0,024	2002,23	E46-03-017-05
----	---------------	---	---------------------	-------	---------	---------------

ЗП	568,66	1,00	14	16,00	218	
ЭМ	24,41	1,00	1	9,25	5	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР	1409,16	1,00	34	5,11	173	
НР от ФОТ			14		183	
СП от ФОТ			8		105	
ЗТР	75,22					1,81

Всего по позиции

71 684 1,81

39	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 100 мм при толщине намета до 10 мм (до толщины 20мм)	100 м2 повер	0,555	1923,26	P61-1-2
----	------------------	---	--------------------	-------	---------	---------


ЗП	658,42	1,00	365	16,00	5847	
ЭМ	38,14	1,00	21	7,93	168	
В т.ч. ЗПМ	16,16	1,00	(9)	16,00	(144)	
МР	1226,70	1,00	681	4,50	3064	
НР от ФОТ			296		4014	
СП от ФОТ			187		2396	
ЗТР	84,74					47,03

Всего по позиции

1550 15489 47,03

40	E15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен МС35 п.4.7	100 м2 окраш иваем ой	0,555	1442,59	E15-04-025-08
----	---------------	--	-----------------------------------	-------	---------	---------------

ЗП	432,56	1,15	276	16,00	4417	
ЭМ	6,91	1,25	5	9,25	44	
В т.ч. ЗПМ	0,13	1,25	(0)	16,00	(1)	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MR										
NR от ФОТ					1003,12	1,00	557	4,95	2756	
СП от ФОТ						1,15	262		3534	32,56
ЗТР							129		1635	
					цел-ч		51,01			

Всего по позиции

1229 12386 32,56

Электроустановочные изделия

41	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,14	424,88					
M08-03-591-01										
ЗП					292,93	1,00	41	16,00	656	
ЗМ					13,19	1,00	2	5,85	11	
В т.ч. ЗПМ					0,38	1,00	(0)	16,00	(1)	
МР					118,76	1,00	17	2,33	39	
НР от ФОТ						1,00	39		532	4,42
СП от ФОТ							27		342	
ЗТР					цел-ч		31,60			

Всего по позиции

126 1580 4,42

42	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	14,00	29,46	1,00	412	1,00	412	
----	---------	---	-----	-------	-------	------	-----	------	-----	--

Светотехнические изделия

43	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами	100 шт.	0,32	1420,03					
M08-03-593-06										
ЗП					654,83	1,00	210	16,00	3353	
ЗМ					201,43	1,00	64	6,49	418	
В т.ч. ЗПМ					11,11	1,00	(4)	16,00	(57)	
МР					563,77	1,00	180	3,24	585	
НР от ФОТ						1,00	202		2762	22,60
СП от ФОТ							139		1773	
ЗТР					цел-ч		70,64			

Всего по позиции

795 8891 22,60

44	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled Арт СС 02-260	шт.	32,00	648,05	1,00	20738	1,00	20738	
Цена: =700/1.18*1.071*1.02										

Система уравнивания потенциалов



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,05	548,03			E46-03-011-01		
		Бороз								
		ЗП			134,19	1,00	7	16,00	107	
		ЭМ			413,84	1,00	21	4,04	84	
		в т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	84			9		116	0,78
		СП от ФОТ	%	48			5		66	
		ЗТР	цел-ч	15,64						

Всего по позиции

42 373 0,78

46	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02			M08-10-010-01		
		ЗП			130,42	1,00	39	16,00	626	
		ЭМ			63,24	1,00	19	5,50	104	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			18,36	1,00	6	10,00	55	
		НР от ФОТ	%	81			37		507	4,56
		СП от ФОТ	%	52			25		326	
		ЗТР	цел-ч	15,20						

Всего по позиции

126 1618 4,56

47	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236	
		Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071								

48	www.etm.ru	Держатель для трубы 20мм	шт.	53,00	1,48	1,00	78	1,00	78	
		Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071								

49	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29			M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	24	16,00	378	
		ЭМ			11,60	1,00	3	6,68	23	
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			36,93	1,00	11	4,48	50	
		НР от ФОТ	%	81			23		309	2,69
		СП от ФОТ	%	52			16		199	
		ЗТР	цел-ч	8,96						

Всего по позиции

77 959 2,69

50	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	м	0,03	63261,61	1,00	1898	1,00	1898	
----	---------	---	---	------	----------	------	------	------	------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Прямые затраты по разделу	108134	175474
Накладные расходы по разделу	3324	45223
Сметная прибыль по разделу	2126	27247
Итого по разделу	113588	247944

Раздел 3. Заемление

51	E01-02-057-02	Разработка прунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 откосами, группа прунтов 2	МЗ	0,063	1122,66	E01-02-057-02	1132	9,70
	ЗП				1122,66	71	16,00	
	НР от ФОТ		%	61	1,00	51		
	СП от ФОТ		%	31	1,00	27		
	ЗТР		цел-ч	154,00				351

Всего по позиции

149 2174 9,70

52	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0,30	174,37	M08-02-471-01	451	3,21
	ЗП				94,05	28	16,00	
	ЗМ				50,90	15	6,35	
	В т.ч. ЗПМ				2,40	(1)	16,00	(12)
	МР				29,42	9	5,19	46
	НР от ФОТ		%	81	1,00	27		
	СП от ФОТ		%	52		19		
	ЗТР		цел-ч	10,70				375

Всего по позиции

98 1210 3,21

53	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,034	29477,17	1,00	1002	1,00	1002
----	---------	---	---	-------	----------	------	------	------	------

54	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полусовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48	M08-02-472-07	300	2,13
----	---------------	--	-------	------	--------	---------------	-----	------

	ЗП				187,23	19	16,00	
	ЗМ				75,54	8	6,26	47
	В т.ч. ЗПМ				3,16	(0)	16,00	(5)
	МР				85,71	9	4,10	35
	НР от ФОТ		%	81	1,00	18		
	СП от ФОТ		%	52		12		
	ЗТР		цел-ч	21,30				247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

55	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	т	0,02	30844,80	1,00	617	1,00	617	2,13
----	---------	--------------------------------------	---	------	----------	------	-----	------	-----	------

56	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм ²	100 м	0,30	263,16					
----	---------------	--	-------	------	--------	--	--	--	--	--

ЗП					145,91	1,00	44	16,00	700	
ЭМ					67,87	1,00	20	6,24	127	
В т.ч. ЗПМ					2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
МР					49,38	1,00	15	5,23	77	
НР от ФОТ							42		578	4,98
СП от ФОТ							29		371	
ЗТР					16,60					

Всего по позиции

57	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	т	0,059	30844,80	1,00	1820	1,00	1820	4,98
----	---------	--------------------------------------	---	-------	----------	------	------	------	------	------

58	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м ³	0,063	620,39					
----	---------------	--	--------------------	-------	--------	--	--	--	--	--

ЗП					620,39	1,00	39	16,00	625	
НР от ФОТ							28		381	5,58
СП от ФОТ							15		194	
ЗТР					88,50					

Всего по позиции

59	E13-03-004-26	Окразка металлических отрубованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м ²	0,027	367,84					
----	---------------	---	--------------------	-------	--------	--	--	--	--	--

МПСЗ п.4.7

окраш иваем ой										
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ЗП					32,48	1,15	1	16,00	16	
ЭМ					5,94	1,25	0	5,89	1	
В т.ч. ЗПМ					0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
МР					329,42	1,00	9	3,90	35	
НР от ФОТ							1		11	0,12
СП от ФОТ							1		8	
ЗТР					3,83					

Всего по позиции

Прямые затраты по разделу

3725 7128



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Накладные расходы по разделу

167 2283

Сметная прибыль по разделу

103 1324

Итого по разделу

3996 10735

Раздел 4. Пусконаладочные работы

60	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	72,00	3,83			П01-11-028-01		
	ЗП				3,83	1,00	276	16,00	4412	
	НР от ФОТ		%	55		1,00	179		2427	23,04
	СП от ФОТ		%	32			110		1412	
	ЗТР		цел-ч	0,32						
Всего по позиции							565		8251	23,04

61	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60			П01-11-010-01		
	ЗП		измерение		14,60	1,00	15	16,00	234	
	НР от ФОТ		%	55		1,00	9		129	1,22
	СП от ФОТ		%	32			6		75	
	ЗТР		цел-ч	1,22						
Всего по позиции							30		438	1,22

Прямые затраты по разделу

291 4646

Накладные расходы по разделу

188 2556

Сметная прибыль по разделу

116 1487

Итого по разделу

595 8689

Итого по всем разделам

269367

Масса мусора

т

0

Заработная плата

3844 61474

Эксплуатация машин

2903 12891



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе заработная плата машинистов										
							232	3714		

Материалы

105464

113773

Затраты на производство работ в зимнее время

0

Накладные расходы по смете

3727

50710

Сметная прибыль по смете

2381

30519

Итого

269367

НДС, %

18, 00

48486

Всего

317853

Составил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

/

Проверил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

/

Исполнитель:
Арутюнова И.Г.

Согласовано в сумме 317853 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»