

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____

" " 201_г.

Наименование стройки: г. Тула, ул. Металлургов, д.12/7
 Объект №

Локальный сметный расчет № 3

(Локальная смета)

на доп. работы по капитальному ремонту фасада жилого дома
 Наименование объекта:
 Основание:

Сметная стоимость	521,907	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	860	чел.час.
Сметная заработная плата	114,371	тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	E10-01-034-03 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проем ов	0,05	13222,51			E10-01-034-03		
	ЗП				1765,37	1,15	101,51	16,00	1624,14	
	ЭМ				409,18	1,25	25,57	7,81	199,73	
	в т.ч. ЗПМ				22,21	1,25	(1,39)	16,00	(22,21)	
	МР				11047,96	1,00	552,40	4,70	2596,27	
	НР от ФОТ		%	118*0,9*0,85			109,07		1481,72	
	СП от ФОТ		%	63*0,85*0,8			55,57		707,93	
	ЗТР		чел-ч	216,08		1,15				2,42

12288


Исполнитель: 

Еронина Н.Н.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции							844,12		6609,79	12,42
2	Каталог РХЩС 3 кв 2015	Блок оконный ПВХ Ц=4360/1,26/1,18*1,02*1,057	м2	5	3161,62	1,00	15808,10	1,00	15808,10	
3	E10-01-035-01 МДС35 п.4.7	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0,035	2463,71			E10-01-035-01		
		ЗП			168,88	1,15	6,80	16,00	108,76	
		ЭМ			10,21	1,25	0,45	9,15	4,09	
		в т.ч. ЗПМ			0,50	1,25	(0,02)	16,00	(0,35)	
		МР			2284,62	1,00	79,96	8,50	679,67	
		НР от ФОТ	%	118*0,9*0,85			7,23		98,20	
		СП от ФОТ	%	63*0,85*0,8			3,68		46,92	
		ЗТР	чел-ч	21,19		1,15				0,85
Всего по позиции							98,12		937,64	0,85
4	Каталог 3 кв стр 50	Подоконник ПВХ 450мм Ц=600/1,18*1,02*1,057	м	3,5	548,21	1,00	1918,74	1,00	1918,74	
5	E15-04-006-03 МДС35 п.4.7	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,8	59,97			E15-04-006-03		
		ЗП			58,88	1,15	54,17	16,00	866,71	
		ЭМ			0,90	1,25	0,90	8,84	7,96	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	(0,13)	16,00	(2,08)	
		МР			0,19	1,00	0,15	10,47	1,59	
		НР от ФОТ	%	105*0,9*0,85			51,59		695,03	
		СП от ФОТ	%	55*0,85*0,8			25,52		321,45	
		ЗТР	чел-ч	6,55		1,15				*6,03
Всего по позиции							132,33		1892,74	6,03
6	1012416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	10,4	21,71	1,00	225,78		748,59	

Исполнитель: 
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E15-04-029-04 МДС35 п.4.7 1.5	Оклейка тканями стен	100 м2 отдел ываем ой поверх ности	7,109	1190,77			E15-04- 029-04		
		ЗП			144,72	1,15	1183,14	16,00	18930,19	
		ЭМ			7,81	1,25	69,40	9,21	639,19	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	(2,22)	16,00	(35,55)	
		МР			1038,24	0	0,00	5,33	0,00	
		НР от ФОТ	%	105*0,9*0,85			1126,09		15172,59	
		СП от ФОТ	%	55*0,85*0,8			557,12		7017,32	
		ЗТР	чел-ч	17,27		1,15				141,19
		Всего по позиции					2935,75		41759,29	141,19
8	Прайс	Сетка строби Ц=1403,5/50/1,18*1,02*1,152	м2	746,445	27,95	1,00	20863,14	1,00	20863,14	
9	P62-25-7 1.5	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов(базовая)	100 м2 обрабо танной поверх ности	7,109	1071,10			P62-25-7		
		ЗП			188,09	1,00	1337,13	16,00	21394,11	
		ЭМ			1,37	1,00	9,74	8,85	86,19	
		в т.ч. ЗПМ			0	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			881,64	0,00	0,00	2,99	0,00	
		НР от ФОТ	%	80*0,85			1069,70		14547,99	
		СП от ФОТ	%	50*0,8			668,57		8557,64	
		ЗТР	чел-ч	23,60		1,00				167,77
		Всего по позиции					3085,14		44585,93	167,77
10	P62-27-1 1.5	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли(финишная)	100 м2 ошпак леванн	7,109	317,30			P62-27-1		
		ЗП			191,68	1,00	1362,65	16,00	21802,45	
		ЭМ			0,60	1,00	4,27	9,33	39,80	
		в т.ч. ЗПМ			0	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			125,02	0,00	0,00	4,60	0,00	
		НР от ФОТ	%	80*0,85			1090,12		14525,67	

Исполнитель: 
Ерони́на Н.Н.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СП от ФОТ ЗТР		% чел-ч	50*0,8 24,05			681,33		8720,98	
						1,00				170,97
	Всего по позиции						3138,37		45388,90	170,97
11	Прайс	Основит Т-30 Ц=285/20/1,18*1,02*1,152(расход на 10 мм 1кг*10*710,9м2	кг	7109		14,19	1,00	100876,71	1,00	100876,71
12	E46-03-011-02	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	100 м борозд	1,73	811,07			E46-03- 011-02		
	ЗП				207,64	1,00	359,22	16,00	5747,48	
	ЭМ				603,43	1,00	1043,93	4,04	4217,49	
	в т.ч. ЗПМ				55,65	1,00	(96,27)	16,00	(1540,39)	
	МР				0	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	110*0,9*0,85			450,94		6121,81	
	СП от ФОТ		%	70*0,85*0,8			273,29		3498,18	
	ЗТР		чел-ч	24,20		1,00				41,87
	Всего по позиции						2127,38		19584,96	41,87
13	E15-02-001-01 МДС35 п.4.7	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 штук атурив	0,173	1788,10			E15-02- 001-01		
	ЗП				637,21	1,15	126,77	16,00	2028,37	
	ЭМ				57,64	1,25	12,46	10,22	127,39	
	в т.ч. ЗПМ				23,16	1,25	(5,01)	16,00	(80,13)	
	МР				1093,25	1,00	189,13	4,49	849,20	
	НР от ФОТ		%	105*0,9*0,85			125,19		1686,80	
	СП от ФОТ		%	55*0,85*0,8			61,94		780,15	
	ЗТР		чел-ч	70,88		1,15				14,10
	Всего по позиции						515,49		5471,91	14,10
14	E46-04-001-04	Разборка кирпичных стен(цоколь)	1 м3	5	185,45			E46-04- 001-04		
	ЗП				68,23	1,00	341,15	16,00	5458,40	
	ЭМ				117,22	1,00	586,10	4,04	2367,84	
	в т.ч. ЗПМ				10,81	1,00	(54,05)	16,00	(864,80)	
	МР				0	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	110*0,9*0,85			391,25		5321,49	

Исполнитель: 
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ ЗТР	% цел-ч	70*0,85*0,8 8,24			237,12 1,00		3035,14	41,20
Всего по позиции							1555,62		16172,87	41,20
15	E46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных(цоколь)	100 м2	0,78	166,36			E46-02-009-02		
		ЗП			166,36	1,00	129,76	16,00	2076,17	
		НР от ФОТ	%	110*0,9*0,85			128,46		1743,98	
		СП от ФОТ	%	70*0,85*0,8			77,86		996,56	
		ЗТР	цел-ч	22,82		1,00				17,80
Всего по позиции							336,08		4816,71	17,80
16	E26-01-041-01 МДС35 п.4.7	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных	1 м3 изоляция	4	1670,35			E26-01-041-01		
		ЗП			165,89	1,15	763,09	16,00	12209,50	
		ЭМ			35,61	1,25	178,05	7,69	1369,20	
		в т.ч. ЗПМ			0	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1468,85	1,00	5875,40	3,32	19506,33	
		НР от ФОТ	%	100*0,9*0,85			686,78		9401,32	
		СП от ФОТ	%	70*0,85*0,8			457,85		5860,56	
		ЗТР	цел-ч	18,17		1,15				83,58
Всего по позиции							7961,17		48346,91	83,58
17	E15-04-029-04 МДС35 п.4.7 1.5	Оклейка тканями стен	100 м2 отделываемой	0,782	1190,77			E15-04-029-04		
		ЗП			144,72	1,15	130,15	16,00	2082,35	
		ЭМ			7,81	1,25	7,63	9,21	70,31	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	(0,24)	16,00	(3,91)	
		МР			1038,24	0	0,00	5,33	0,00	
		НР от ФОТ	%	105*0,9*0,85			123,87		1669,01	
		СП от ФОТ	%	55*0,85*0,8			61,28		771,92	
		ЗТР	цел-ч	17,27		1,15				15,53
Всего по позиции							322,93		4593,59	15,53

Исполнитель: *Еренина Н.Н.*
Еренина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Прайс	Сетка строби Ц=1403,5/50/1,18*1,02*1,152	м2	82,11	27,95	1,00	2294,97	1,00	2294,97	
19	P62-25-7 1.5	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов(базовая)	100 м2 обрабо танной поверх ности	0,782	1071,10		P62-25-7			
		ЗП			188,09	1,00	147,09	16,00	2353,38	
		ЭМ			1,37	1,00	1,07	8,85	9,48	
		в т.ч. ЗПМ			0	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			881,64	0,00	0,00	2,99	0,00	
		НР от ФОТ	%	80*0,85			117,67		1600,30	
		СП от ФОТ	%	50*0,8			73,55		941,35	
		ЗТР	чел-ч	23,60		1,00				18,46
		Всего по позиции					339,38		4904,51	18,46
20	Прайс	Основит Т-30 Ц=285/20/1,18*1,02*1,152(расход на 10 мм 1кг*10*78,2м2	кг	782	14,19	1,00	11096,58	1,00	11096,58	
21	E15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окраш иваем	0,16	1442,59		E15-04- 025-08			
		ЗП			432,56	1,00	69,21	16,00	1107,35	
		ЭМ			6,91	1,00	1,11	9,25	10,23	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0,02)	16,00	(0,33)	
		МР			1003,12	1,00	160,50	4,95	794,47	
		НР от ФОТ	%	105*0,9*0,85			65,77		886,14	
		СП от ФОТ	%	55*0,85*0,8			32,54		409,84	
		ЗТР	чел-ч	51,01		1,00				8,16
		Всего по позиции					329,13		3208,03	8,16
22	P61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отрем онтир	0,28	5353,96		P61-20-1			
		ЗП			2807,11	1,00	785,99	16,00	12575,85	
		ЭМ			2,31	1,00	0,65	5,51	3,56	
		в т.ч. ЗПМ			0	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			2544,54	1,00	712,47	4,49	3199,00	
		НР от ФОТ	%	79*0,85						

Исполнитель: 
Еренина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ ЗТР	% чел-ч	50*0,8 323,40			393,00		5030,34	
						1,00				90,55
		Всего по позиции					2513,04		29234,57	90,55
23	E15-04-005-03	Окразка поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окраш иваем	0,4	1762,95			E15-04- 005-03		
		ЗП			359,50	1,00	143,80	16,00	2300,80	
		ЭМ			9,62	1,00	3,85	9,22	35,48	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,00	(0,10)	16,00	(1,60)	
		МР			1393,83	1,00	557,53	3,04	1694,90	
		НР от ФОТ	%	105*0,9*0,85			136,71		1841,92	
		СП от ФОТ	%	55*0,85*0,8			67,63		851,89	
		ЗТР	чел-ч	42,90		1,00				17,16
		Всего по позиции					909,52		6724,99	17,16
24	E15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских(внутренние)	100 м2 штук атурив аемой	0,05	4343,08			E15-02- 031-01		
		ЗП			1771,24	1,00	88,56	16,00	1416,99	
		ЭМ			61,39	1,00	3,07	7,93	24,34	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,00	(1,30)	16,00	(20,80)	
		МР			2510,45	1,00	125,52	3,90	489,54	
		НР от ФОТ	%	105*0,9*0,85			85,37		1150,23	
		СП от ФОТ	%	55*0,85*0,8			42,23		531,98	
		ЗТР	чел-ч	204,06		1,00				10,20
		Всего по позиции					344,75		3613,08	10,20
25	E15-04-005-03	Окразка поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окраш иваем	0,05	1762,95			E15-04- 005-03		
		ЗП			359,50	1,00	17,98	16,00	287,60	
		ЭМ			9,62	1,00	0,48	9,22	4,43	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,00	(0,01)	16,00	(0,20)	
		МР			1393,83	1,00	69,69	3,04	211,86	
		НР от ФОТ	%	105*0,9*0,85			17,09		230,24	
		СП от ФОТ	%	55*0,85*0,8			8,46		106,49	
		ЗТР	чел-ч	42,90		1,00				2,15

Исполнитель:

Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

113,70

840,62

2,15

Прямые затраты по разделу

170503,67

307216,97

Накладные расходы по разделу

6403,83

86890,26

Сметная прибыль по разделу

3778,54

48186,64

Итого по разделу

180686,04

442293,87

Итого по всем разделам

442293,87

Заработная плата

114370,60

Эксплуатация машин

9216,71

Заработная плата машинистов

2572,35

Материалы

183629,66

Накладные расходы по смете

86890,26

Сметная прибыль по смете

48186,64

Итого

442293,87

НДС, %

18,00

79612,90

Всего

521906,77

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 521906,77 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

07.12.2015г.

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Исполнитель: Ерохина Н.Н.