

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

на Доп. Работы по капитальному ремонту фасада д.56, ул. Коммунаров, г.Плавск

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

№ 772

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:**323,823 тыс. руб.****79,767 тыс. руб.****587,230 чел.-час**

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальн ой проекции для наружных лесов	4,8	752,69			ТЕР08-07-001-02		208,8
		ЗП			351,05		1 685,04	16,7	28 140,19	
		ЭМ			4,21		20,21	10,36	209,38	
		в т.ч. ЗПМ						16,7		
		МР			397,43		1 907,66	5,11	9 748,13	
		НР от ФОТ	%	122		0,9	1 850,17	93=122*(0.9*0.85)	26 170,38	
		СП от ФОТ	%	80		0,85	1 145,83	54=80*(0.85*0.8)	15 195,70	
		Всего по позиции					6 608,91		79 463,78	
2	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенн ой поверхност и	4,367	151,63			ТЕРр62-41-1		90,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			151,63		662,17	16,7	11 058,20	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16,7		
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			529,74	68=80*0.85	7 519,58	
		СП от ФОТ	%	50			331,09	40=50*0.8	4 423,28	
		Всего по позиции					1 523,00		23 001,06	
3	ТЕРр53-14-1	Заделка швов в кирпичной кладке цем. раствором	10 м трещин	12	31,48			ТЕРр53-14-1		32,52
		ЗП			22,71		272,52	16,7	4 551,12	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16,7		
		МР			8,77		105,24	7,84	825,00	
		НР от ФОТ	%	86			234,37	73=86*0.85	3 322,32	
		СП от ФОТ	%	70			190,76	56=70*0.8	2 548,63	
		Всего по позиции					802,89		11 247,07	
4	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с землей и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,215	2 922,74			ТЕРр61-10-1		43,4
		ЗП			1 649,03		354,54	16,7	5 920,84	
		ЭМ			1,21		0,26	3,24	0,84	
		в т.ч. ЗПМ						16,7		
		МР			1 272,50		273,59	4,35	1 190,11	
		НР от ФОТ	%	79			280,09	67=79*0.85	3 966,96	
		СП от ФОТ	%	50			177,27	40=50*0.8	2 368,34	
		Всего по позиции					1 085,75		13 447,09	
5	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхностью	0,215	1 071,10			ТЕРр62-25-7		5,07
		ЗП			188,09		40,44	16,7	675,34	
		ЭМ			1,37		0,29	9,5	2,80	
		в т.ч. ЗПМ						16,7		
		МР			881,64		189,56	2,69	509,89	
		НР от ФОТ	%	80			32,35	68=80*0.85	459,23	
		СП от ФОТ	%	50			20,22	40=50*0.8	270,14	
		Всего по позиции					282,86		1 917,40	
6	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхностью	0,215	368,26			ТЕРр62-25-1		0,92
		ЗП			34,62		7,44	16,7	124,30	
		ЭМ			26,22		5,64	3,81	21,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						16,7		
		МР			307,42		66,10	7,1	469,28	
		НР от ФОТ	%	80			5,95	68=80*0.85	84,52	
		СП от ФОТ	%	50			3,72	40=50*0.8	49,72	
		Всего по позиции					88,85		749,30	
7	ТЕР15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	4,582	148,60			ТЕР15-04-006-04		86,0,06
		ЗП			146,72	1,15	773,12	16,7	12 910,98	
		ЭМ			1,50	1,25	8,61	10,07	86,51	
		в т.ч. ЗПМ			0,10	1,25	0,60	16,7	9,58	
		МР			0,38		1,70	10,05	17,50	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	731,17	80=105*(0.9*0.85)	10 336,45	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	361,71	37=55*(0.85*0.8)	4 780,61	
		Всего по позиции					1 876,31		28 132,05	
8	ТССЦ-101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	91,6	55,83		5 114,03		5 114,03	
9	ТЕРр62-24-1	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,582	372,53			ТЕРр62-24-1		114,96
		ЗП			204,99		939,26	16,7	15 685,70	
		ЭМ			3,18		14,57	9,97	145,25	
		в т.ч. ЗПМ						16,7		
		МР			164,36		753,10	10,62	7 997,92	
		НР от ФОТ	%	80			751,41	68=80*0.85	10 666,28	
		СП от ФОТ	%	50			469,63	40=50*0.8	6 274,28	
		Всего по позиции					2 927,97		40 769,43	
10	ТССЦ-101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	-0,1283	44 528,70		-5 713,03		-5 713,03	
11	С цена @ Кольцо	Краска фасадная Deko-Teah S 1040-Y20R Расход=0,400кг/м2 Цена: 3985/9кг/1.18*1.02	кг	183,28	382,74		70 148,59		70 148,59	
12	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0805	2 257,17			ТЕР27-04-001-01		1,27,1,12
		ЗП			117,74		9,48	16,7	158,28	
		ЭМ			2 132,93		171,70	4,78	820,73	
		в т.ч. ЗПМ			166,00		13,36	16,7	223,16	
		МР			6,50		0,52	13,99	7,32	
		НР от ФОТ	%	142		0,9	29,19	109=142*(0.9*0.85)	415,77	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	18,44	65=95*(0.85*0.8)	247,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции					229,33		1 650,04	
13	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	8,855	322,95		2 859,72		2 859,72	
14	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,017	9 470,31			ТЕР12-01-009-02		0,61
		ЗП			250,34	1,15	4,89	16,7	81,73	
		ЭМ			18,08	1,25	0,38	7,47	2,87	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,04	16,7	0,72	
		МР			9 201,89		156,44	2,83	442,71	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	5,32	92=120*(0.9*0.85)	75,85	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	2,72	44=65*(0.85*0.8)	36,28	
		Всего по позиции					169,75		639,44	
15	ТЕР07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой:	100 м шва	0,018	2 613,14			ТЕР07-05-039-06		0,39 0,08
		ЗП			159,34	1,15	3,30	16,7	55,08	
		ЭМ			833,00	1,25	18,74	3,83	71,78	
		в т.ч. ЗПМ			34,50	1,25	0,78	16,7	12,96	
		МР			1 620,80		29,18	2,18	63,61	
		НР от ФОТ	%	155		0,9	5,69	119=155*(0.9*0.85)	80,97	
		СП от ФОТ	%	100		0,85	3,47	68=100*(0.85*0.8)	46,27	
		Всего по позиции					60,38		317,71	
16	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,009	14 460,12			ТЕР12-01-010-01		1,17
		ЗП			898,62	1,15	9,30	16,7	155,32	
		ЭМ			19,16	1,25	0,22	6,78	1,46	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	0,03	16,7	0,47	
		МР			13 542,34		121,88	2,35	286,42	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	10,08	92=120*(0.9*0.85)	143,33	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	5,15	44=65*(0.85*0.8)	68,55	
		Всего по позиции					146,63		655,08	
17	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,0057	1 088,55			ТЕРр58-13-1		0,03
		ЗП			33,85		0,19	16,7	3,22	
		ЭМ			3,61		0,02	10,36	0,21	
		в т.ч. ЗПМ						16,7		
		МР			1 051,09		5,99	3,39	20,32	
		НР от ФОТ	%	83			0,16	71=83*0.85	2,29	
		СП от ФОТ	%	65			0,12	52=65*0.8	1,67	
		Всего по позиции					6,48		27,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									174 871,13	
Накладные расходы									63 243,93	
Сметная прибыль									36 311,41	
Итого по смете:										
Конструкции из кирпича и блоков									79 463,78	
Малярные работы (ремонтно-строительные)									60 724,16	
Стены (ремонтно-строительные)									11 247,07	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									13 447,09	
Отделочные работы									103 394,67	
Автомобильные дороги									4 509,76	
Кровли									1 294,52	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									317,71	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									27,71	
Итого									274 426,47	
В том числе:										
Основная заработная плата									79 520,30	
Материалы									93 987,52	
Машины и механизмы									1 363,31	
в том числе заработная плата машинистов									246,89	
Накладные расходы									63 243,93	
Сметная прибыль									36 311,41	
НДС 18%									49 396,76	
ВСЕГО по смете									323 823,23	

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Проверено в сумме 323 823,23 руб
Проведены работы и стоимость
материалов обеспечивает заказчик
06.09.2016г.