

29.11

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик Ген директор ФКР ТО/ Лопухов К.К.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2015 г.

Наименование стройки ремонт внутридомовой системы электроснабжения по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 17, корп. 1 (доп. 2 конкурс)  
 Объект №

## Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на ремонт внутридомовой системы электроснабжения по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 17, корп. 1 (доп. 2 конкурс)

Наименование объекта: ремонт внутридомовой системы электроснабжения по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 17, корп. 1 (доп. 2 конкурс)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 21,419 тыс.руб.  
 Нормативная трудоемкость 40 чел.час.  
 Сметная заработная плата 5,338 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## Раздел 1.

1	M08-03-591-02	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,12	282,10			M08-03-591-02		
	ЗП				238,80	1,00	28,66	16,00	458,50	
	ЭМ				5,20	1,00	0,62	6,38	3,98	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0,05)	16,00	(0,73)	
	МР				38,10	1,00	4,57	12,54	57,33	
	НР от ФОТ		‰	81		1,00	27,27		371,98	3,09
	СП от ФОТ		‰	52			18,66		238,80	
	ЗТР		чел-ч	25,76						
Всего по позиции							79,78		1130,59	3,09
2	5091201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	12	32,25	1,00	387,00	1,00	387,00	

11988

Исполнитель: ИВ  
 Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	1	70,24			M08-03-599-09		
		ЗП			23,73	1,00	23,73	16,00	379,68	
		ЭМ			2,79	1,00	2,79	6,31	17,60	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0,13)	16,00	(2,08)	
		МР			43,72	1,00	43,72	6,18	270,19	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	22,67		309,23	2,56
		СП от ФОТ	%	52			15,51		198,52	
		ЗТР	чел-ч	2,56						
Всего по позиции							108,42		1175,22	2,56
4	прайс	Бокс ЩРН-П-4модулей навесной пластик IP40	шт.	1	105,82	1,00	105,82	1,00	105,82	
5	M08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,32	229,23			M08-02-390-01		
		ЗП			144,82	1,00	46,34	16,00	741,48	
		ЭМ			31,18	1,00	9,98	5,52	55,08	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0,04)	16,00	(0,67)	
		МР			53,23	1,00	17,03	4,68	79,72	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	44,06		601,14	5,21
		СП от ФОТ	%	52			30,15		385,92	
		ЗТР	чел-ч	16,29						
Всего по позиции							147,56		1863,34	5,21
6	прайс	Кабель-канал 40x25	м	24	23,77	1,00	570,48	1,00	570,48	
7	прайс	Кабель-канал 20x10	м	8	8,67	1,00	69,36	1,00	69,36	
8	M08-02-399-01	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	0,32	38,54			M08-02-399-01		
		ЗП			24,79	1,00	7,93	16,00	126,92	
		ЭМ			1,93	1,00	0,62	6,69	4,13	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0,04)	16,00	(0,67)	
		МР			11,82	1,00	3,78	4,75	17,97	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	7,58		103,35	0,90
		СП от ФОТ	%	52			5,18		66,35	
		ЗТР	чел-ч	2,82						
Всего по позиции							25,09		318,72	0,90

Исполнитель: *ИВ*  
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Каталог РХЦС 3/2015, стр. 210	Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5	м	8	26,94	1,00	215,52	1,00	215,52	
10	Каталог РХЦС 3/2015, стр. 210	Кабель ВВГнг(А) - LS 3*2.5	м	24	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
11	M10-06-037-12	Коробка оконечная	100 шт.	0,12	455,63		M10-06-037-12			
	ЗП				204,68	1,00	24,56	16,00	392,99	
	ЭМ				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				250,95	1,00	30,11	2,32	69,86	
	НР от ФОТ		%	85		1,00	24,56		334,04	2,97
	СП от ФОТ		%	52			15,97		204,35	
	ЗТР		чел-ч	24,72						
	Всего по позиции						95,20		1001,24	2,97
12	Каталог РХЦС 3/2015, стр.264	Коробка расп.85x85x45 с крышкой IP20 GE41004	шт.	12	7,69	1,00	92,28	1,00	92,28	
13	M08-03-594-01	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0,02	816,01		M08-03-594-01			
	ЗП				652,61	1,00	13,05	16,00	208,84	
	ЭМ				38,66	1,00	0,77	6,68	5,16	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,00	(0,05)	16,00	(0,81)	
	МР				124,74	1,00	2,49	5,17	12,90	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	12,45		169,82	1,41
	СП от ФОТ		%	52			8,52		109,02	
	ЗТР		чел-ч	70,40						
	Всего по позиции						37,28		505,74	1,41
14	прайс	Светильник НПБ	шт.	2	284,21	1,00	568,42	1,00	568,42	

## Заземление

Исполнитель: *ИВ*  
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,056	1122,66			E01-02-057-02		
	ЗП				1122,66	1,00	62,87	16,00	1005,90	
	НР от ФОТ		%	61		1,00	45,27		613,60	8,62
	СП от ФОТ		%	31			24,05		311,83	
	ЗТР		чел-ч	154,00						
Всего по позиции							132,19		1931,33	8,62
16	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,3	174,37			M08-02-471-01		
	ЗП				94,05	1,00	28,22	16,00	451,44	
	ЭМ				50,90	1,00	15,27	6,35	96,96	
	в т.ч. ЗПМ				2,40	1,00	(0,72)	16,00	(11,52)	
	МР				29,42	1,00	8,83	5,19	45,81	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	27,49		375,00	3,21
	СП от ФОТ		%	52			18,81		240,74	
	ЗТР		чел-ч	10,70						
Всего по позиции							98,62		1209,95	3,21
17	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0,0339	29477,17	1,00	999,28	1,00	999,28	
18	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,1	348,48			M08-02-472-07		
	ЗП				187,23	1,00	18,72	16,00	299,57	
	ЭМ				75,54	1,00	7,55	6,26	47,29	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,00	(0,32)	16,00	(5,06)	
	МР				85,71	1,00	8,57	4,10	35,14	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	18,09		246,75	2,13
	СП от ФОТ		%	52			12,38		158,41	
	ЗТР		чел-ч	21,30						
Всего по позиции							65,31		787,16	2,13
19	5020504	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2	1000 м	0,01	41448,99	1,00	414,49	1,00	414,49	
20	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,3	263,16			M08-02-472-02		
	ЗП				145,91	1,00	43,77	16,00	700,37	
	ЭМ				67,87	1,00	20,36	6,24	127,05	
	в т.ч. ЗПМ				2,78	1,00	(0,83)	16,00	(13,34)	
	МР				49,38	1,00	14,81	5,23	77,48	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	81		1,00	42,38		578,11	4,98
		СП от ФОТ	%	52			28,99		371,13	
		ЗТР	чел-ч	16,60						
<b>Всего по позиции</b>							<b>150,31</b>		<b>1854,14</b>	<b>4,98</b>
21	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	т	0,0588	30844,80	1,00	1813,67	1,00	1813,67	
22	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,056	620,39			E01-02-061-01		
		ЗП			620,39	1,00	34,74	16,00	555,87	
		НР от ФОТ	%	61		1,00	25,01		339,08	4,96
		СП от ФОТ	%	31			13,29		172,32	
		ЗТР	чел-ч	88,50						
<b>Всего по позиции</b>							<b>73,04</b>		<b>1067,27</b>	<b>4,96</b>
23	E13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 МДС35 п.4.7	100 м2	0,027	367,84			E13-03-004-26		
		ЗП			32,48	1,15	1,01	16,00	16,14	
		ЭМ			5,94	1,25	0,20	5,89	1,18	
		в т.ч. ЗПМ			0,09	1,25	(0,00)	16,00	(0,05)	
		МР			329,42	1,00	8,89	3,90	34,69	
		НР от ФОТ	%	69		1,15	0,82		11,17	0,12
		СП от ФОТ	%	48			0,60		7,77	
		ЗТР	чел-ч	3,83						
<b>Всего по позиции</b>							<b>11,52</b>		<b>70,95</b>	<b>0,12</b>
Итого по всем разделам									18151,97	
Заработная плата									333,60	5337,70
Эксплуатация машин									58,16	358,43
в том числе заработная плата машинистов									2,18	34,93
Материалы									5379,12	5937,41
Накладные расходы по смете									297,65	4053,27
Сметная прибыль по смете									192,11	2465,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого

18151,97


НДС, %

3267,35

**Всего****21419,32**

Составил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))



Согласовано в сумме 21419 руб. 32 коп.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: ИВ  
Иванова Л.В.