

«СОГЛАСОВАНО»

Название организации

Ф.И.О.

« » » 20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Название организации

Ф.И.О.

« » » 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт системы водоотведения г. Богородицк ул. Луначарского д.7

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Договор № от

Сметная стоимость:

210,268 тыс. руб.

Средства на оплату труда:

54,674 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

405,470 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см ²	100 отверстий	0,24	578,26			ТЕР46-03-010 01		3,64 1,04
		ЗП			134,86		32,37	16	517,86	
		ЭМ			443,40		106,41	4,04	429,92	
		в т.ч. ЗПМ			40,89		9,81	16	157,02	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	41,76	(0,9*0,85)	566,90	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	25,10	(0,85*0,8)	323,94	
		Всего по позиции					205,64		1 838,62	
2	ТЕР69-1-2	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич	100 отверстий	0,12	623,30			ТЕР69-1-2		10,26
		ЗП			623,30		74,80	16	1 196,74	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	66			58,34	0,85	789,85	
		СП от ФОТ	%	40			37,40	0,8	478,70	
		Всего по позиции					170,54		2 465,29	
3	ТЕР46-04-011-02	Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе	100 м ² покрытия	0,12	355,02			ТЕР46-04-011 02		4,41 0,06
		ЗП			308,13		36,98	16	591,61	
		ЭМ			46,89		5,62	4,04	22,73	
		в т.ч. ЗПМ			4,32		0,52	16	8,29	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	37,13	(0,9*0,85)	503,92	

12689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	48		0,85	22,31	(0,85*0,8)	287,95	
		Всего по позиции					102,04		1 406,21	
4	ТЕР46-04-003-02	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	1 м3	1,1	1 228,44			ТЕР46-04-003 02	3 017,17	23,66 11,41
		ЗП			171,43		188,57	16	3 017,17	
		ЭМ			1 057,01		1 162,71	4,04	4 697,35	
		в т.ч. ЗПМ			97,48		107,23	16	1 715,65	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	292,84	(0,9*0,85)	3 975,57	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	176,00	(0,85*0,8)	2 271,75	
		Всего по позиции					1 820,12		13 961,84	
5	ТЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2 покрытия	0,307	331,33			ТЕР46-04-010 02		9,37 1,12
		ЗП			222,56		68,33	16	1 093,22	
		ЭМ			108,77		33,39	7,93	264,80	
		в т.ч. ЗПМ			46,06		14,14	16	226,25	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	81,65	(0,9*0,85)	1 108,35	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	49,07	(0,85*0,8)	633,35	
		Всего по позиции					232,44		3 099,72	
6	ТЕРр65-4-2	Демонтаж: унитазов	100 приборов	0,24	517,44			ТЕРр65-4-2		15,32 0,07
		ЗП			508,80		122,12	16	1 953,80	
		ЭМ			8,64		2,07	7,93	16,44	
		в т.ч. ЗПМ			2,99		0,72	16	11,48	
		МР								
		НР от ФОТ	%	63			90,90	0,85	1 238,13	
		СП от ФОТ	%	40			61,42	0,8	786,11	
		Всего по позиции					276,51		3 994,48	
7	ТЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопрово да с фасонными частями	0,85	683,41			ТЕРр65-2-2		72,51 0,27
		ЗП			673,87		572,79	16	9 164,63	
		ЭМ			9,54		8,11	7,93	64,30	
		в т.ч. ЗПМ			3,30		2,81	16	44,88	
		МР								
		НР от ФОТ	%	63			425,94	0,85	5 801,99	
		СП от ФОТ	%	40			287,80	0,8	3 683,80	
		Всего по позиции					1 294,64		18 714,72	
8	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиethyleneвых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопрово да	1,05	8 305,43			ТЕР16-04-001 02		74,38 0,08
		ЗП			571,03	1,15	689,51	16	11 032,30	
		ЭМ			18,00	1,25	23,63	8,13	192,08	
		в т.ч. ЗПМ			0,73	1,25	0,96	16	15,33	
		МР			7 716,40		8 102,22	2,58	20 903,72	
		НР от ФОТ	%	98		0,9	795,42	(0,9*0,85)	10 826,68	
		СП от ФОТ	%	56		0,85	487,13	(0,85*0,8)	6 186,67	
		Всего по позиции					10 097,91		49 141,45	

Исполнитель
Пандорин В. Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТССЦ-302-3340	Трубопроводы канализации из полистиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	-104,8	193,07		-20 233,74		-20 233,74	
10	прайс	Трубы для внутренней канализации ПП Д100	м	104,8	147,12		15 418,18		15 418,18	
11	прайс	Тройник ПП 100х100	шт	32	68,11		2 179,52		2 179,52	
12	прайс	Отвод ПП 100	шт	16	36,49		583,84		583,84	
13	прайс	Ревизия ПП 100	шт	10	74,84		748,40		748,40	
14	прайс	Хомут металлический д.110мм со шпилькой и дюбелем	шт	24	55,23		1 325,52		1 325,52	
15	ТЕР17-01-003-01	Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным б/у	10 компл.	2,4	6 065,32			ТЕР17-01-003 01		68,01 0,96
		ЗП			219,05	1,15	604,58	16	9 673,25	
		ЭМ			33,38	1,25	100,15	8,87	888,24	
		в т.ч. ЗПМ			3,30	1,25	9,91	16	158,40	
		МР			5 812,89		13 950,92	5,93	82 729,05	
		НР от ФОТ	%	98		0,9	707,89	(0,9*0,85)	9 635,02	
		СП от ФОТ	%	56		0,85	433,52	(0,85*0,8)	5 505,72	
		Всего по позиции					15 797,06		108 431,28	
16	ТССЦ-301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	-24	3 341,20		-80 188,80		-80 188,80	
17	ТЕР69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,36	1 031,00			ТЕР69-4-1		28,32 0,02
		ЗП			626,92		225,69	16	3 611,06	
		ЭМ			1,49		0,54	7,93	4,26	
		в т.ч. ЗПМ			0,52		0,19	16	3,00	
		МР			402,59		144,93	5,41	784,08	
		НР от ФОТ	%	66			176,19	0,85	2 385,28	
		СП от ФОТ	%	40			112,94	0,8	1 445,62	
		Всего по позиции					660,29		8 230,30	
18	ТЕР16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	2	208,01			ТЕР16-07-004 02		20,56
		ЗП			71,25	1,15	163,88	16	2 622,00	
		ЭМ			0,60	1,25	1,50	9,33	14,00	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			136,16		272,32	3,78	1 029,36	
		НР от ФОТ	%	98		0,9	188,79	(0,9*0,85)	2 569,56	
		СП от ФОТ	%	56		0,85	115,62	(0,85*0,8)	1 468,32	
		Всего по позиции					742,11		7 703,24	
19	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутабетона и железобетона в деле	0,011	64 662,60			ТЕР06-01-001 01		1,98 0,2
		ЗП			1 312,20		14,43	16	230,95	
		ЭМ			1 377,50		15,15	7,39	111,98	
		в т.ч. ЗПМ			227,16		2,50	16	39,98	
		МР			61 972,90		681,71	4,64	3 163,09	
		НР от ФОТ	%	80		0,9	16,00	(0,9*0,85)	216,74	
		СП от ФОТ	%	44		0,85	9,35	(0,85*0,8)	119,21	
		Всего по позиции					736,64		3 841,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,12	11 549,98			ТЕР11-01-027-06		16,53 0,63
		ЗП			978,60	1,15	135,05	16	2 160,75	
		ЭМ			134,81	1,25	20,22	8,32	168,24	
		в т.ч. ЗППМ			47,05	1,25	7,06	16	112,92	
		МР			10 436,57		1 252,39	3,54	4 433,46	
		НР от ФОТ	%	94		0,9	157,32	(0,9*0,85)	2 137,25	
		СП от ФОТ	%	51		0,85	90,60	(0,85*0,8)	1 159,57	
		Всего по позиции					1 655,58		10 059,27	
21	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,307	11 593,54			ТЕР11-01-033-02		23,55 0,29
		ЗП			531,68	1,15	187,71	16	3 003,35	
		ЭМ			95,14	1,25	36,51	8,73	318,73	
		в т.ч. ЗППМ			9,59	1,25	3,68	16	58,88	
		МР			10 966,72		3 366,78	3,43	11 548,07	
		НР от ФОТ	%	94		0,9	211,87	(0,9*0,85)	2 878,50	
		СП от ФОТ	%	51		0,85	122,01	(0,85*0,8)	1 561,74	
		Всего по позиции					3 924,88		19 310,39	
22	ТЕР15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,307	1 417,03			ТЕР15-04-025-03		15,77 0,01
		ЗП			435,62		133,74	16	2 139,77	
		ЭМ			7,21		2,21	9,2	20,36	
		в т.ч. ЗППМ			0,25		0,08	16	1,23	
		МР			974,20		299,08	3,04	909,20	
		НР от ФОТ	%	80		0,9	126,46	(0,9*0,85)	1 712,80	
		СП от ФОТ	%	37		0,85	62,56	(0,85*0,8)	792,17	
		Всего по позиции					624,05		5 574,30	
23	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	1,8	24,19			ТСЦП311-01-146-1		1,04
		ЗП			3,88		6,98	16	111,74	
		ЭМ			20,31		36,56	7,07	258,47	
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	85			6,98	0,85	94,98	
		СП от ФОТ	%	48			4,19	0,8	53,64	
		Всего по позиции					54,71		518,83	
24	ТСЦП310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	1 т	1,8	8,56			ТСЦП310-3005-1		
		ЗП								
		ЭМ			8,56		15,41	4,42	68,11	
		в т.ч. ЗППМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0,85		
		СП от ФОТ	%	0				0,8		
		Всего по позиции					15,41		68,11	

Исполнитель

Панферов С.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									104 993,16	
Накладные расходы									46 441,51	
Сметная прибыль									26 758,28	
Итого по смете:									20 306,39	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									10 695,59	
Прочие ремонтно-строительные работы									22 709,21	
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									85 108,89	
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									3 841,97	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									29 369,66	
Полы									5 574,30	
Отделочные работы									518,83	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									68,11	
Перевозка грузов автотранспортом									178 192,95	
Итого									52 120,20	
В том числе:									45 332,95	
Основная заработная плата									7 540,01	
Материалы									2 553,31	
Машины и механизмы									46 441,51	
в том числе заработная плата машинистов									26 758,28	
Накладные расходы									32 074,73	
Сметная прибыль									210 267,68	
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										

Составил: Название организации _____ (тел.:)

Проверил: Название организации _____ (тел.:)

Исполнитель:
Панферова С.Е.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 210 267,68 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Андрей