

от 24.09 № 8115

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области

« _____ » _____ 20__ г.
Лопухов К.К.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Объемов работ по капитальному ремонту фасада здания
ул. Димитрова д.7, мкр. Комсомольский г. Донской Тульская область


| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|-------|--|-------------------|------------|
| 1 | Замена деревянных окон 1,6х1,2 площадью 1,92 м2 на окна ПВХ (поворотно-откидное) | шт/м2 | 1/1,92 ✓ |
| 2 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | м2 | 0,9 ✓ |
| 3 | Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску | м2 | 0,9 ✓ |
| 4 | Окраска вододисперсионными составами откосов, подготовленных под окраску | м2 | 0,9 ✓ |
| 5 | Замена отливов оцинкованных оконных шир.200 мм | м | 1,4 ✓ |
| 6 | Заделка трещин в кирпичных стенах раствором | м | 16 ✓ |
| 7 | Улучшенная масляная окраска цоколя на фасаде за 2 раза | м2 | 42 ✓ |
| 8 | Разборка отмостки с разработкой грунта 2 группы вручную | м | 66 ✓ |
| 9 | Монтаж отмостки шир.1 м (см.приложение) | м | 66 ✓ |
| 10 | Устройство деревянных раскладок дл.1 м из доски для устройства деформационных швов | шт | 22 |
| 11 | Демонтаж козырьков, площадью покрытия 2,0 м2 шифер, масса демонтируемых каркасных м/к конструкций 1 шт – 30 кг | шт/кг | 1/90 |
| 12 | Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается | шт | 1 |
| 13 | Окраска масляной краской существующей металлической двери площадью 3,0 м2 за 2 раза с 2-х сторон | шт/м2 | 1/3,0 ✓ |
| 14 | Установка отлива на цоколь из оцинкованной стали толщиной 0,7мм | м | 66 ✓ |
| 15 | Ремонт штукатурки балконных плит | шт/м2 | 4/6,0 ✓ |

Начальник отдела ФКР

Баранов О.Э.

8115

Устройство отмостки



Спецификация материалов на 1 п.м.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Единица измерения | Кол-во |
|---------|--|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Отмостка из бетона В7.5 | м³ | 0.1 |
| 2 | Оцинкованная армирующая сетка 100x100x3 | м² | 1 |
| 3 | Щебень фр.20-40, ГОСТ 25607-09, ГОСТ 8267-93 | м³ | 0.1 |
| 4 | Песок средней крупности ГОСТ 8736-93 | м³ | 0.05 |
| 5 | Железнение | м² | 1 |
| | | | |

КОЗЫРЕК К-1






СХЕМА РАССТАВЛЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМ КОЗЫРЬКА



| ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАТЕРИАЛ | ПРИМ. КОММЕНТ. |
|------|----------------------|------------------------------|--------|----------|----------------|
| PM-1 | | РАМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ PM-1 | 2 | 9,42 | |
| PM-2 | | РАМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ PM-2 | 1 | 9,42 | |
| 1. | | ЛСХС ГОСТ 8509-90 L=1000 | 1 | 7,9 | |
| 2. | ГОСТ 24454-80ЖЕ | ДОСКА 100х32х6 | 0,05 | | |
| 3. | | Рубероид | 2,5 | | |
| | ТУ РБ 3732989,214-99 | ПРОФИЛЬ С21-1000 | 2,3 | | |
| | ТО ЖЕ | ПЛОСКИЙ ЛИСТ МП | 0,9 | | |
| 4. | | Водосточный желоб | 2,3 | | |
| 5. | | Анкерный болт с гайкой М8х60 | 6 | | Letfix |

СМ. ТИП. ПЗ

1-1



ПЕРЕД ИСПОЛНЕНИЕМ КОНСТРУКЦИИ ДЕТАЛЕЙ И ЭЛЕМЕНТОВ ИХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СНИЖЕНЫ ОТ ЗАГРЕБЕНЦ, ГРЯЗИ, МАСЛА, РАВНЫМ И ВЛАЖИ.

2.ЗАГОТОВКУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЫПОЛНЯТЬ ПОСЛЕ ПРОБЕЖКИ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ.

3.СВАРКУ ПРОИЗВОДИТЬ ЭЛЕКТРОДАМИ ТИПА Э-42 ПО ГОСТ 9467-75 В СООТВЕТСТВИИ СО СНИП III-18-75.

4.РАЗДЕЛУ КРОМОК СТЫЖЕНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОД СВАРКУ ВЫПОЛНЯТЬ В СООТВЕТСТВИИ СО СНИП III-18-75.

5.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАМЫ PM-1 (PM-2) И ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ОКРАШИВАТЬ ДВУХ СЛОЙНЫ ЗНАКИ ПО-115 ГОСТ 6465-76 ПО СЛОЮ ГРУНТОВКИ ГФ-021 ГОСТ 25719-83.

6.РАБОТЫ ВЫПОЛНЯТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СНИП 304100-83.

7.РАБОТУ ИЗ ПЛОСКОГО ЛИСТА КРЕПЕЖИ РАСТЯЖИВАЮТ ДОБЕЖИВА К СТЕНЕ С ШИРИНОЙ 600 мм.

8.ПРИМОНКА РАБОТА К СТЕНЕ ЗАДЕЛАТЬ СИЛИКОНОВОЙ МАСТИКОЙ.

9.В ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЗЫРЬКОВ ИСПОЛНЯЮТ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 2 СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ПОРОДА С ВЛАЖНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 20% С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ АНТИСЕПТИКОМ.

| ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. N |
|--------------|----------------|--------------|
| | | |

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____ 2015 г.

Наименование строики:
Объект №

Локальный сметный расчет № _____
(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г.Донской, мкр.Комсомольский, ул.Димитрова, д.7
Наименование объекта: г.Донской, мкр.Комсомольский, ул.Димитрова, д.7
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 115,05 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 133 чел.час.
Сметная заработная плата 17,169 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

| №п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Поправочные коэффициенты | Стоимость в ценах 2000г. | Номер пункта и коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах, руб. | ЗТР всего, чел-ч |
|------|-------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|--------|--------|---------|------|--------|---------------|---------|------|
| 1 | E46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,0192 | 1536,72 | | | E46-04-012-02 | | |
| | | ЗП | | | 1306,07 | 1,00 | 25,08 | 16,00 | 401,22 | |
| | | ЭМ | | | 230,65 | 1,00 | 4,43 | 7,93 | 35,12 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 97,68 | 1,00 | (1,88) | 16,00 | (30,01) | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | НР от ФОТ | 84 % | | | | 26,68 | | 362,23 | |
| | | СП от ФОТ | 48 % | | | | 16,04 | | 206,99 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 172,76 | | 1,00 | | | | 3,32 |

Всего по позиции

72,23

1005,56 3,32
Исполнитель: *Граф*
Еронина Н.Н.

8115

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------|------------------------------|--|--------|--------|----------|------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| 2 | E10-01-034-05 МДС35 п.4.7 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,0192 | 11044,95 | | | E10-01-034-05 | | |
| | ЗП | | | | 1532,28 | 1,15 | 33,83 | 16,00 | 541,32 | |
| | ЭМ | | | | 388,89 | 1,25 | 9,33 | 7,93 | 74,01 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 22,21 | 1,25 | (0,53) | 16,00 | (8,53) | |
| | МР | | | | 9123,78 | 1,00 | 175,18 | 4,66 | 816,32 | |
| | НР от ФОТ | | % | 90 | | | 36,43 | | 494,87 | |
| | СП от ФОТ | | % | 43 | | | 18,40 | | 236,44 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 187,55 | | 1,15 | | | | 4,14 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 273,17 | | 2162,96 | 4,14 |
| 3 | РХЦС 2/2015 стр50 | Оконный блок ПВХ (поворотно-откидное) 1600 x 1200 - 1шт Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057 | м2 | 1,92 | 2703,74 | 1,00 | 5191,18 | 1,00 | 5191,18 | |
| 4 | P58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отлинов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,014 | 3582,78 | | | P58-20-1 | | |
| | ЗП | | | | 330,04 | 1,00 | 4,62 | 16,00 | 73,93 | |
| | ЭМ | | | | 4,79 | 1,00 | 0,07 | 8,62 | 0,58 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 1,01 | 1,00 | (0,01) | 16,00 | (0,23) | |
| | МР | | | | 3247,95 | 1,00 | 45,47 | 2,40 | 109,13 | |
| | НР от ФОТ | | % | 71 | | | 3,85 | | 52,65 | |
| | СП от ФОТ | | % | 52 | | | 3,01 | | 38,56 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 41,41 | | 1,00 | | | | 0,58 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|---|--------|---------|----------|------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 57,02 | | 274,85 | 0,58 |
| 5 | 1011875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0,0026 | 39841,20 | 1,00 | -103,59 | 1,00 | -103,59 | |
| 6 | РХЦС 2/2015 стр51 | Отлив оконный 200мм Ц=220/1,18*1,02*1,062 | м | 1,40 | 201,96 | 1,00 | 282,74 | 1,00 | 282,74 | |
| 7 | E15-02-031-01 МДС35 п.4.7 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 | 0,009 | 4343,08 | | | E15-02-031-01 | | |
| | ЗП | | | | 1771,24 | 1,15 | 18,33 | 16,00 | 293,32 | |
| | ЭМ | | | | 61,39 | 1,25 | 0,69 | 7,93 | 5,48 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 26,00 | 1,25 | (0,29) | 16,00 | (4,68) | |
| | МР | | | | 2510,45 | 1,00 | 22,59 | 3,90 | 88,12 | |
| | НР от ФОТ | | % | 80 | | | 17,69 | | 238,40 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------|---------------|---|-------|-------|---------|------|---------|---------------|--------|------|
| СП от ФОТ | | | % | 37 | 204,06 | 1,15 | 8,71 | | 110,26 | 2,11 |
| ЗТР | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 8 | E15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами | 100 | 0,009 | 1762,95 | | | E15-04-005-03 | | |
| МДС35 п.4.7 | | | м2 | | | | | | | |
| | | | окраш | | | | | | | |
| | | | иваем | | | | | | | |
| | | | ой | | | | | | | |
| | | | | | 359,50 | 1,15 | 3,72 | 16,00 | 59,53 | |
| ЗП | | | | | 9,62 | 1,25 | 0,11 | 9,22 | 1,00 | |
| ЭМ | | | | | 0,25 | 1,25 | (0,00) | 16,00 | (0,05) | |
| в т.ч. ЗПМ | | | | | 1393,83 | 1,00 | 12,54 | 3,04 | 38,14 | |
| МР | | | | | | | | | | |
| НР от ФОТ | | | % | 80 | | | 3,54 | | 47,66 | |
| СП от ФОТ | | | % | 37 | | | 1,74 | | 22,04 | |
| ЗТР | | | чел-ч | 42,90 | | 1,15 | | | | 0,44 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 68,01 | 735,58 | | 2,11 |
| Итого по подразделу | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 21,65 | 168,37 | | 0,44 |
| | | | | | | | 5862,41 | 9717,65 | | |

Ремонт фасада

Ремонт фасада

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|-------|------|-------|------|--------|----------|--------|------|
| 9 | P53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 1,60 | 31,48 | | | P53-14-1 | | |
| | | | трещи | | | | | | | |
| | | | | | 22,71 | 1,00 | 36,34 | 16,00 | 581,38 | |
| ЗП | | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ЭМ | | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| в т.ч. ЗПМ | | | | | 8,77 | 1,00 | 14,03 | 8,82 | 123,76 | |
| МР | | | | | | | | | | |
| НР от ФОТ | | | % | 73 | | | 31,25 | | 424,41 | |
| СП от ФОТ | | | % | 56 | | | 25,44 | | 325,57 | |
| ЗТР | | | чел-ч | 2,71 | | 1,00 | | | | 4,34 |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|-------|------|--------|------|--------|----------|---------|--|
| 10 | P62-22-1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов (цоколь) | 100 | 0,42 | 939,33 | | | P62-22-1 | | |
| | | | м2 | | | | | | | |
| | | | окраш | | | | | | | |
| | | | иваем | | | | | | | |
| | | | ой | | | | | | | |
| | | | | | 261,48 | 1,00 | 109,82 | 16,00 | 1757,15 | |
| ЗП | | | | | 12,20 | 1,00 | 5,12 | 9,25 | 47,40 | |
| ЭМ | | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| в т.ч. ЗПМ | | | | | 665,65 | 1,00 | 279,57 | 2,44 | 682,16 | |
| МР | | | | | | | | | | |
| НР от ФОТ | | | % | 68 | | | 87,86 | | 1194,86 | |
| СП от ФОТ | | | % | 40 | | | 54,91 | | 702,86 | |

Исполнитель: *Ерошина*
Ерошина Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------|------------|---|--------------------------|--------|---------|------|---------|----------|----------|-------|
| | | | чел-ч | 31,58 | | 1,00 | | | | 13,26 |
| ЗТР | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 11 | P58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,66 | 3582,78 | | | P58-20-1 | 4384,43 | 13,26 |
| | ЗП | | | | 330,04 | 1,00 | 217,83 | 16,00 | 3485,22 | |
| | ЭМ | | | | 4,79 | 1,00 | 3,16 | 8,62 | 27,25 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 1,01 | 1,00 | (0,67) | 16,00 | (10,67) | |
| | МР | | | | 3247,95 | 1,00 | 2143,65 | 2,40 | 5144,75 | |
| | НР от ФОТ | | % | 71 | | | 181,35 | | 2482,08 | |
| | СП от ФОТ | | % | 52 | | | 142,02 | | 1817,86 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 41,41 | | 1,00 | | | 27,33 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 12 | P62-29-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза | 100 м2 | 0,03 | 731,89 | | | P62-29-2 | 12957,16 | 27,33 |
| | ЗП | | | | 152,94 | 1,00 | 4,59 | 16,00 | 73,41 | |
| | ЭМ | | | | 0,60 | 1,00 | 0,02 | 9,33 | 0,17 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | | 578,35 | 1,00 | 17,35 | 2,42 | 41,99 | |
| | НР от ФОТ | | % | 68 | | | 3,67 | | 49,92 | |
| | СП от ФОТ | | % | 40 | | | 2,29 | | 29,36 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 18,72 | | 1,00 | | | 0,56 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 13 | P61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (балконных плит) | 100 отрем онтир ованн ой | 0,06 | 2922,74 | | | P61-10-1 | 194,85 | 0,56 |
| | ЗП | | | | 1649,03 | 1,00 | 98,94 | 16,00 | 1583,07 | |
| | ЭМ | | | | 1,21 | 1,00 | 0,07 | 5,49 | 0,40 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | | 1272,50 | 1,00 | 76,35 | 4,49 | 342,81 | |
| | НР от ФОТ | | % | 67 | | | 78,16 | | 1060,66 | |
| | СП от ФОТ | | % | 40 | | | 49,47 | | 633,23 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 201,84 | | 1,00 | | | 12,11 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

Итого по подразделу

3663,26 22611,73

Ремонт отмостки

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|--------|--------|---------|------|--------|-------|---------------|---------|
| 14 | E01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,099 | 1122,66 | 1,00 | 111,14 | 16,00 | E01-02-057-02 | 1778,29 |
| | ЗП | | % | 61 | 1122,66 | | 80,02 | | | 1084,76 |
| | НР от ФОТ | | % | 31 | | | 42,51 | | | 551,27 |
| | СП от ФОТ | | чел-ч | 154,00 | | 1,00 | | | | 15,25 |
| | ЗТР | | | | | | | | | |

Всего по позиции

233,67 3414,32 15,25

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|--------|-------|---------|------|--------|-------|---------------|---------|
| 15 | E27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0,033 | 2257,17 | | | | E27-04-001-01 | |
| | ЗП | | матер | | 117,74 | 1,00 | 3,89 | 16,00 | | 62,17 |
| | ЭМ | | иала | | 2132,93 | 1,00 | 70,39 | 5,43 | | 382,20 |
| | в т.ч. ЗПМ | | основ | | 166,00 | 1,00 | (5,48) | 16,00 | | (87,65) |
| | МР | | ания | | 6,50 | 1,00 | 0,21 | 12,02 | | 2,58 |
| | НР от ФОТ | | (в | | | | | | | |
| | СП от ФОТ | | плотн | | | | | | | |
| | ЗТР | | --- | | | | | | | |
| | | | % | 109 | | | 11,99 | | | 163,30 |
| | | | % | 65 | | | 7,56 | | | 97,38 |
| | | | чел-ч | 15,72 | | 1,00 | | | | 0,52 |

Всего по позиции

94,04 707,63 0,52

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|--------|-------|---------|------|---------|-------|---------------|----------|
| 16 | 4080122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 3,63 | 233,78 | 1,00 | 848,62 | 1,00 | | 848,62 |
| 17 | E27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 | 0,066 | 3506,85 | | | | E27-04-001-04 | |
| | ЗП | | матер | | 182,88 | 1,00 | 12,07 | 16,00 | | 193,12 |
| | ЭМ | | иала | | 3314,87 | 1,00 | 218,78 | 5,51 | | 1205,49 |
| | в т.ч. ЗПМ | | основ | | 260,38 | 1,00 | (17,19) | 16,00 | | (274,96) |
| | МР | | ания | | 9,10 | 1,00 | 0,60 | 12,02 | | 7,22 |
| | НР от ФОТ | | (в | | | | | | | |
| | | | плотн | | | | | | | |
| | | | --- | | | | | | | |
| | | | % | 109 | | | 37,45 | | | 510,21 |

Исполнитель: *Ерочина Н.Н.*
Ерочина Н.Н.

Исполнитель: Граф
Еронина Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------|------------------------------|---|----------------------------|---------|---------|------|-----------|-------------------|-----------|-------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 24 | 4010061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | -6,732 | 2716,84 | 1,00 | -18289,77 | 1,00 | -18289,77 | |
| 25 | 4010003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 6,732 | 3860,95 | 1,00 | 25991,92 | 1,00 | 25991,92 | |
| 26 | E06-01-067-04 МДС35 п.4.7 | Железнение поверхности | 100 м2 повер | 0,66 | 324,90 | | | E06-01- 067-04 | | |
| | ЭП | | | | 259,81 | 1,15 | 197,20 | 16,00 | 3155,13 | |
| | ЭМ | | | | 1,80 | 1,25 | 1,49 | 9,33 | 13,86 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,25 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | | 63,29 | 1,00 | 41,77 | 6,16 | 257,31 | |
| | НР от ФОТ | | % | 80 | | | 187,34 | | 2524,10 | |
| | СП от ФОТ | | % | 44 | | | 108,95 | | 1388,26 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 28,90 | | 1,15 | | | | 21,94 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 27 | E27-06-011-01 | Устройство швов расширения | 1000 м2 покры тия | 0,066 | 346,77 | | | E27-06- 011-01 | | |
| | ЗП | | | | 35,27 | 1,00 | 2,33 | 16,00 | 37,25 | |
| | ЭМ | | | | 15,83 | 1,00 | 1,04 | 7,72 | 8,07 | |
| | в т.ч. ЗНМ | | | | 0,88 | 1,00 | (0,06) | 16,00 | (0,93) | |
| | МР | | | | 295,67 | 1,00 | 19,51 | 4,03 | 78,64 | |
| | НР от ФОТ | | % | 109 | | | 3,05 | | 41,62 | |
| | СП от ФОТ | | % | 65 | | | 1,93 | | 24,82 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 4,58 | | 1,00 | | | | 0,30 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 28 | 1020137 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | -0,0211 | 3639,58 | 1,00 | -76,80 | 1,00 | -76,80 | |
| 29 | 1020069 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 20 мм, III сорта (22м*0,1*0,02) | м3 | 0,044 | 3639,58 | 1,00 | 160,14 | 1,00 | 160,14 | |
| Итого по подразделу | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 23680,75 | 57530,93 | |
| Козырек | | | | | | | | | | |

Исполнитель: *Граф*
Еренина Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------|---------------|--|--------------------|--------|--------|------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 30 | E46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покры | 0,02 | 146,55 | | | E46-04-008-04 | | |
| | | ЗП | | | 115,91 | 1,00 | 2,32 | 16,00 | 37,09 | |
| | | ЭМ | | | 30,64 | 1,00 | 0,61 | 5,50 | 3,37 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | НР от ФОТ | | 84 | | | 2,30 | | 31,16 | |
| | | СП от ФОТ | | 48 | | | 1,38 | | 17,80 | |
| | | ЗТР | | 15,90 | | 1,00 | | | | 0,32 |
| | | чел-ч | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 31 | E09-03-014-01 | Демонтаж металлоконструкций козырька | 1 т | 0,03 | 690,73 | | | E09-03-014-01 | | |
| | | демонтаж МДС | конст | | | | | | | |
| | | 81-38.2004 п. | рукци | | | | | | | |
| | | 3.3.1. д) | й | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 361,90 | 1,00 | 10,86 | 16,00 | 173,71 | |
| | | ЭМ | | | 328,83 | 1,00 | 9,86 | 7,92 | 78,13 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 33,88 | 1,00 | (1,02) | 16,00 | (16,26) | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 5,14 | 0,00 | |
| | | НР от ФОТ | | 69 | | | 9,62 | | 131,08 | |
| | | СП от ФОТ | | 58 | | | 8,58 | | 110,18 | |
| | | ЗТР | | 44,296 | | 1,00 | | | | 1,33 |
| | | чел-ч | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 38,92 | | 493,10 | 1,33 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---|------------------|------|-------|------|-------------|---------|--------------|-------------|
| 32 | P69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,06 | 54,04 | | | P69-2-1 | | |
| | | ЗП | | | 43,76 | 1,00 | 2,63 | 16,00 | 42,01 | |
| | | ЭМ | | | 10,28 | 1,00 | 0,62 | 5,50 | 3,39 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | НР от ФОТ | | 66 | | | 2,05 | | 27,73 | |
| | | СП от ФОТ | | 40 | | | 1,31 | | 16,80 | |
| | | ЗТР | | 5,49 | | 1,00 | | | | 0,33 |
| | | чел-ч | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6,61 | | 89,93 | 0,33 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|------------------|------|--------|------|--------|---------|--------|--|
| 33 | P69-2-2 {K=2} | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 0,06 | 103,92 | | | P69-2-2 | | |
| | | ЗП | | | 84,16 | 1,00 | 5,05 | 16,00 | 80,79 | |
| | | ЭМ | | | 19,76 | 1,00 | 1,19 | 5,50 | 6,52 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |

Исполнитель: *Граф*
Еронина Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------|--|---|-------|--------|----------|------|--------|---------------|--------|------|
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | НР от ФОТ | | % | 66 | | | 3,94 | | 53,32 | |
| | СП от ФОТ | | % | 40 | | | 2,52 | | 32,32 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 10,56 | | 1,00 | | | | 0,63 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 34 | E06-01-015-01 Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 т МДС35 п.4.7 1 м (М16/20х200, Letfix, масса 1 шт-0,45кг) | | 1 т | 0,0027 | 12416,98 | | | E06-01-015-01 | 172,95 | 0,63 |
| | ЗП | | | | 2608,28 | 1,15 | 8,10 | 16,00 | 129,58 | |
| | ЭМ | | | | 44,47 | 1,25 | 0,15 | 8,76 | 1,31 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 3,16 | 1,25 | (0,01) | 16,00 | (0,17) | |
| | МР | | | | 9764,23 | 1,00 | 26,36 | 11,36 | 299,49 | |
| | НР от ФОТ | | % | 80 | | | 7,70 | | 103,80 | |
| | СП от ФОТ | | % | 44 | | | 4,48 | | 57,09 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 315,01 | | 1,15 | | | | 0,98 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|-------|--------|---------|------|--------|---------------|---------|------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 35 | E09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, МДС35 п.4.7 гнутосварных профилей (металлоконструкции козырька) | | 1 т | 0,0362 | 1242,85 | | | E09-03-014-01 | 591,27 | 0,98 |
| | ЗП | | | | 517,00 | 1,15 | 21,52 | 16,00 | 344,36 | |
| | ЭМ | | | | 469,76 | 1,25 | 21,26 | 7,92 | 168,35 | |
| | в т.ч. ЭММ | | | | 48,40 | 1,25 | (2,19) | 16,00 | (35,04) | |
| | МР | | | | 256,09 | 1,00 | 9,27 | 5,14 | 47,65 | |
| | НР от ФОТ | | % | 69 | | | 19,21 | | 261,79 | |
| | СП от ФОТ | | % | 58 | | | 17,13 | | 220,05 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 63,28 | | 1,15 | | | | 2,63 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|---|--------|----------|------|---------|------|---------|--|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 36 | 2010775 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | | т | 0,0362 | 42729,30 | 1,00 | 1546,80 | 1,00 | 1546,80 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--------|--------|---------|------|--------|----------|--------|--|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 37 | P58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | | 100 м2 | 0,0237 | 1875,93 | | | P58-12-2 | | |
| | ЗП | | | | 158,63 | 1,00 | 3,76 | 16,00 | 60,15 | |
| | ЭМ | | | | 20,96 | 1,00 | 0,50 | 8,68 | 4,31 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 4,04 | 1,00 | (0,10) | 16,00 | (1,53) | |
| | МР | | | | 1696,34 | 1,00 | 40,20 | 3,91 | 157,19 | |
| | НР от ФОТ | | % | 71 | | | 3,20 | | 43,79 | |
| | СП от ФОТ | | % | 52 | | | 2,51 | | 32,07 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 21,35 | | 1,00 | | | | |

Исполнитель: *Ер.*
Еренина Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------|---------------------------|---|--------|-------|---------|------|--------|---------------|---------|------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 38 | P58-13-1 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,025 | 1088,55 | | | P58-13-1 | 297,51 | 0,51 |
| | ЭП | | | | 33,85 | 1,00 | 0,85 | 16,00 | 13,54 | |
| | ЭМ | | | | 3,61 | 1,00 | 0,09 | 9,30 | 0,84 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | | 1051,09 | 1,00 | 26,28 | 3,75 | 98,54 | |
| | НР от ФОТ | | % | 71 | | | 0,70 | | 9,61 | |
| | СП от ФОТ | | % | 52 | | | 0,55 | | 7,04 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 4,52 | | 1,00 | | | | 0,11 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 39 | E09-04-002-01 МДС35 п.4.7 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька | 100 м2 | 0,023 | 1098,62 | | | E09-04-002-01 | 129,57 | 0,11 |
| | ЭП | | покры | | 290,04 | 1,15 | 7,67 | 16,00 | 122,74 | |
| | ЭМ | | | | 640,18 | 1,25 | 18,41 | 4,48 | 82,46 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 35,00 | 1,25 | (1,01) | 16,00 | (16,10) | |
| | МР | | | | 168,40 | 1,00 | 3,87 | 6,23 | 24,13 | |
| | НР от ФОТ | | % | 69 | | | 7,03 | | 95,80 | |
| | СП от ФОТ | | % | 58 | | | 6,27 | | 80,53 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 35,50 | | 1,15 | | | | 0,94 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|--|--------|--------|----------|------|--------|---------------|--------|------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 40 | РХЦС. 2кв2015 стр63 | Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062 | м2 | 2,645 | 243,27 | 1,00 | 643,45 | 1,00 | 643,45 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 41 | E12-01-010-01 МДС35 п.4.7 | Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания) | 100 м2 | 0,009 | 14460,12 | | | E12-01-010-01 | | |
| | ЭП | | покры | | 898,62 | 1,15 | 9,30 | 16,00 | 148,81 | |
| | ЭМ | | | | 19,16 | 1,25 | 0,22 | 7,83 | 1,69 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 2,52 | 1,25 | (0,03) | 16,00 | (0,45) | |
| | МР | | | | 13542,34 | 1,00 | 121,88 | 2,35 | 286,42 | |
| | НР от ФОТ | | % | 92 | | | 10,08 | | 137,32 | |
| | СП от ФОТ | | % | 44 | | | 5,15 | | 65,67 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 112,75 | | 1,15 | | | | 1,17 |

Всего по позиции 146,63 639,91 1,17

Исполнитель: *Ерошина Н.Н.*
Ерошина Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|------------------------------|---|--------------|-------|---------|------|--------|---------------|---------|------|
| 42 | Е07-05-039-06 МДС35 п.4.7 | Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой | 100 м шва | 0,022 | 2613,14 | | | Е07-05-039-06 | | |
| | ЗП | | | | 159,34 | 1,15 | 4,03 | 16,00 | 64,50 | |
| | ЭМ | | | | 833,00 | 1,25 | 22,91 | 3,78 | 86,59 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 34,50 | 1,25 | (0,95) | 16,00 | (15,18) | |
| | МР | | | | 1620,80 | 1,00 | 35,66 | 2,41 | 85,93 | |
| | НР от ФОТ | | % | 119 | | | 6,97 | | 94,82 | |
| | СП от ФОТ | | % | 68 | | | 4,23 | | 54,18 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 18,79 | | 1,15 | | | | 0,48 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|-------|---------|------|--------|---------------|--------|------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 43 | Е12-01-009-02 МДС35 п.4.7 | Устройство желобов подвесных | 100 м желоб ов | 0,023 | 9470,31 | | | Е12-01-009-02 | | |
| | ЗП | | | | 250,34 | 1,15 | 6,62 | 16,00 | 105,94 | |
| | ЭМ | | | | 18,08 | 1,25 | 0,52 | 8,18 | 4,25 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 2,02 | 1,25 | (0,06) | 16,00 | (0,93) | |
| | МР | | | | 9201,89 | 1,00 | 211,64 | 2,91 | 615,88 | |
| | НР от ФОТ | | % | 92 | | | 7,21 | | 98,32 | |
| | СП от ФОТ | | % | 44 | | | 3,69 | | 47,02 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 31,41 | | 1,15 | | | | 0,83 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------|--------|------|--------|---------------|--------|------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 44 | Е13-03-004-26 {К=2} МДС35 п.4.7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза вручную) | 100 м2 окраш иваем ой | 0,0185 | 735,68 | | | Е13-03-004-26 | | |
| | ЗП | | | | 64,96 | 1,15 | 1,38 | 16,00 | 22,11 | |
| | ЭМ | | | | 11,88 | 1,25 | 0,27 | 5,89 | 1,62 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,18 | 1,25 | (0,00) | 16,00 | (0,07) | |
| | МР | | | | 658,84 | 1,00 | 12,19 | 3,90 | 47,54 | |
| | НР от ФОТ | | % | 69 | | | 1,12 | | 15,30 | |
| | СП от ФОТ | | % | 48 | | | 0,82 | | 10,65 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 7,66 | | 1,15 | | | | 0,16 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|---------|--|---------|------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| Итого по подразделу | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 15,78 | | 97,22 | 0,16 |
| | | | | | | | 2978,05 | | 7496,42 | |

Разные работы

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|---|------|-------|--|--|---------------|--|--|
| 45 | АЗ11-01-146-1 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,44 | 24,19 | | | АЗ11-01-146-1 | | |
|----|---------------|--|---|------|-------|--|--|---------------|--|--|



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------------------|-------------|--|-------|------|----------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | ЗП | | | | 3,88 | 1,00 | 1,71 | 16,00 | 27,32 | |
| | ЭМ | | | | 20,31 | 1,00 | 8,94 | 7,07 | 63,18 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | НР от ФОТ | | % | 85 | | | 1,71 | | 23,22 | |
| | СП от ФОТ | | % | 48 | | | 1,02 | | 13,11 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 0,58 | | 1,00 | | | | 0,26 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 13,38 | | 126,83 | 0,26 |
| 46 | A310-3005-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1) | | 0,44 | 8,56 | | | A310- 3005-1 | | |
| | ЭМ | | | | 8,56 | 1,00 | 3,77 | 4,42 | 16,65 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 0,00 | (0,00) | |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 3,77 | | 16,65 | 0,00 |
| Итого по подразделу | | | | | | | 17,15 | | 143,48 | |
| | | | | | | | | | | |
| Прямые затраты по разделу | | | | | 34572,23 | | | | 75879,04 | |
| Накладные расходы по разделу | | | | | | | 993,29 | | 13477,32 | |
| Сметная прибыль по разделу | | | | | | | 636,10 | | 8143,85 | |
| Итого по разделу | | | | | | | 36201,62 | | 97500,21 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|----------|--|
| Итого по всем разделам | | | | | | | | | 97500,21 | |
| Масса мусора | | | | т | | | | | 0,44 | |
| Заработная плата | | | | | | | | | 17168,80 | |
| Эксплуатация машин | | | | | | | | | 3183,31 | |
| в том числе заработная плата машинистов | | | | | | | | | 805,96 | |
| Материалы | | | | | | | | | 55526,93 | |
| Накладные расходы по смете | | | | | | | | | 13477,32 | |
| Сметная прибыль по смете | | | | | | | | | 8143,85 | |
| Итого | | | | | | | | | 97500,21 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|----------|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| НДС, % | | | 18,00 | | | 17550,04 | | | | |

Всего

115050,25

Составил _____ / _____
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 115050,25 руб.

В.И.И.

Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: *Еронина Н.Н.*
Еронина Н.Н.