

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области

Попухов К.К.

« _____ » _____ 20__ г.


**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**Объемов работ по капитальному ремонту фасада здания
ул. Димитрова д.13, мкр. Комсомольский г. Донской Тульская область

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|-------|--|-------------------|------------|
| 1 | Замена деревянных окон 1,6х1,2 площадью 1,92 м2 на окна ПВХ (поворотно-откидное) | шт/м2 | 1/1,92 ✓ |
| 2 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | м2 | 0,9 |
| 3 | Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску | м2 | 0,9 |
| 4 | Окраска водоземлюсионными составами откосов, подготовленных под окраску | м2 | 0,9 |
| 5 | Замена отливов оцинкованных оконных шир.200 мм | м | 1,4 ✓ |
| 6 | Заделка трещин в кирпичных стенах раствором | м | 14 ✓ |
| 7 | Улучшенная масляная окраска цоколя на фасаде за 2 раза | м2 | 38 ✓ |
| 8 | Разборка отмостки с разработкой грунта 2 группы вручную | м | 66 |
| 9 | Монтаж отмостки шир.1 м (см.приложение) | м | 66 |
| 10 | Устройство деревянных раскладок дл.1 м из доски для устройства деформационных швов | шт | 22 |
| 11 | Демонтаж козырьков, площадью покрытия 2,0 м2 шифер, масса демонтируемых каркасных м/к конструкций 1 шт – 30 кг | шт/кг | 1/40 |
| 12 | Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается | шт | 1 |
| 13 | Окраска масляной краской существующей металлической двери площадью 3,0 м2 за 2 раза с 2-х сторон | шт/м2 | 1/3,0 ✓ |
| 14 | Установка отлива на цоколь из оцинкованной стали толщиной 0,7мм | м | 66 ✓ |
| 15 | Ремонт штукатурки балконных плит | шт/м2 | 4/6,0 ✓ |

Начальник отдела ФКР

Баранов О.Э.

Устройство откоски




Спецификация материалов на 1 п.м.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Единица измерения | Кол-во |
|---------|--|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Отмостка из бетона В7.5 | м³ | 0.1 |
| 2 | Оцинкованная армирующая сетка 100x100x3 | м² | 1 |
| 3 | Щебень фр.20-40, ГОСТ 25607-09, ГОСТ 8267-93 | м³ | 0.1 |
| 4 | Песок средней крупности ГОСТ 8736-93 | м³ | 0,05 |
| 5 | Железнение | м² | 1 |
| | | | |


в. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

КОЗЫРЕК К-1
СХЕМА РАССТАВЛЕНИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМ КОЗЫРЬКА



| ПОР. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | МАТЕР. | ПРИМ. |
|------|-----------------------|----------------------------------|------|--------|--------|
| PM-1 | | РАМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ PM-1 | 2 | 9.42 | |
| PM-2 | | РАМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ PM-2 | 1 | 9.42 | |
| 1. | | L50X5 ГОСТ 8509-95 L=2100 | 1 | 7.9 | |
| 2. | ГОСТ 24454-80ЖЕ | ДОСКА 100X32(н) | М3 | 0.05 | |
| 3. | | Рубероид | М2 | 2.5 | |
| | ТУ РБ 37372989.214-99 | ПРОФИЛЬ С21-1000 | М2 | 2.3 | |
| | ТО ЖЕ | ПЛОСКИЙ ЛИСТ МП | М2 | 0.9 | |
| 4. | | Водосточная желоб | М | 2.3 | |
| 5. | | Анкерный болт с гайкой М10/С2100 | 6 | | Letfix |

1 - 1



1. ПЕРЕД ИСПОЛВЛЕНИЕМ КОНСТРУКЦИИ ДЕТАЛИ И ЭЛЕМЕНТЫ ИХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ПРЯМЫХ, МАСЛА, РАСТВОРОВ И ВЛАЖИ.

2. ПОСЛЕ ЗАКОНЧЕНИЯ РАБОТЫ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ.

3. ЗАКАЗЧИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ ТИПА 3-42 ПО ГОСТ 9467-75 В СООТВЕТСТВИИ СО СНИП III-18-75.

4. РАБОТЫ ПО КРОМКИ СТЫКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОД СВАРКУ ВЫПОЛНЯЮТ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 8713-79.

5. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАМЫ PM-1 (PM-2) И ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ОКРАШИВАЮТ ДВУХ СЛОЙНЫМИ ЭМАЛИ ПФ-115 ПОСТ 6465-76 ПО СМЕРД ГРУНТОВКИ ГР-021 ПОСТ 25719-83.

6. РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СНИП 3.04.03-03.

7. РАБОТЫ ИЗ ПЛОСКОГО ЛИСТА КРЕПЯТ РАСТВОРАМИ ДЕРЕВЯННЫМ К СТЕНЫ С ШИРИНОЙ 600 мм.

8. ПРИКРЕПЛЕНИЕ РАМ К СТЕНЫ ЗАДЕЛКА СИЛИКОНОВОЙ МАСТИКОЙ.

9. ВНЕШНИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЗЫРЬКОВ ИСПОЛВЛЯЮТ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ИЛИ АЛЮМИНИЕВЫХ ПОРОД С ВЛАЖНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 20% С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРОЛИТКОЙ АНТИСЕПТИКОМ.

| | | |
|--------------|----------------|--------------|
| ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. N |
| | | |

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____ 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г.Донской, мкр.Комсомольский, ул.Димитрова, д.13
Наименование объекта: г.Донской, мкр.Комсомольский, ул.Димитрова, д.13
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 114,537 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 132 чел.час.
Сметная заработная плата 16,987 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

| | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Поправо чные коэффиц иенты | Стоимость в ценах 2000г. | Номер пункта и коэффици енты пересчет а | Стоимость в текущих ценах, руб. | ЗТР всего, чел-ч |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|--------|--------|---------|------|---------------|-------|---------|------|
| 1 | E46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,0192 | 1536,72 | | E46-04-012-02 | | | |
| | | ЗП | | | 1306,07 | 1,00 | | 16,00 | 401,22 | |
| | | ЭМ | | | 230,65 | 1,00 | | 7,93 | 35,12 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 97,68 | 1,00 | | 16,00 | (30,01) | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 84 | | | | | 362,23 | |
| | | СП от ФОТ | % | 48 | | | | | 206,99 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 172,76 | | 1,00 | | | | 3,32 |

Всего по позиции

72,23 1005,56 3,32

Исполнитель: *Граф*
Еренина Н.Н.

8-118

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------|------------------------------|---|---|--------|----------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 2 | E10-01-034-05 МДС35 п.4.7 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР | 100 м2 проем % | 0,0192 | 11044,95 | 1,15 1,25 1,25 1,00 | 33,83 9,33 (0,53) 175,18 | 16,00 7,93 16,00 4,66 | 541,32 74,01 (8,53) 816,32 | |
| | | | | | | | 36,43 18,40 | | 494,87 236,44 | 4,14 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 273,17 | | 2162,96 | 4,14 |
| 3 | РХЦС 2/2015 стр50 | Оконный блок ПВХ (поворотно-откидное) 1600 x 1200 - 1шт Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057 | м2 | 1,92 | 2703,74 | 1,00 | 5191,18 | 1,00 | 5191,18 | |
| 4 | P58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР | 100 м | 0,014 | 3582,78 | 1,00 1,00 1,00 1,00 | 4,62 0,07 (0,01) 45,47 | 16,00 8,62 16,00 2,40 | 73,93 0,58 (0,23) 109,13 | |
| | | | | | | | 3,85 3,01 | | 52,65 38,56 | 0,58 |
| Всего по позиции | | | | | | 1,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|---|--|---------|----------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 5 | 1011875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0,0026 | 39841,20 | 1,00 | -103,59 | 1,00 | -103,59 | |
| 6 | РХЦС 2/2015 стр51 | Отлив оконный 200мм Ц=220/1,18*1,02*1,062 | м | 1,40 | 201,96 | 1,00 | 282,74 | 1,00 | 282,74 | |
| 7 | E15-02-031-01 МДС35 п.4.7 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 штук атури ваемо й | 0,009 | 4343,08 | 1,15 1,25 1,25 1,00 | 18,33 0,69 (0,29) 22,59 | 16,00 7,93 16,00 3,90 | 293,32 5,48 (4,68) 88,12 | |
| | | | | | | | 17,69 | | 238,40 | |
| Всего по позиции | | | | | | | 57,02 | | 274,85 | 0,58 |

Исполнитель: *Ераф*
Еренина Н.Н.

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|------|--------|--------|------|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| СП от ФОТ | | | % | 37 | 8,71 | | | | | |
| ЗТР | | | | 204,06 | 110,26 | | | | | |
| | | | 1,15 | | | 2,11 | | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---|-------|-------|---------|---------------|--------|-------|--------|--|--------|------|
| 8 | E15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами | 100 | 0,009 | 1762,95 | E15-04-005-03 | | | | | 735,58 | 2,11 |
| МДС35 п.4.7 | | | м2 | | | | | | | | | |
| улучшенная по штукатурке откосов | | | окраш | | | | | | | | | |
| | | | иваем | | | | | | | | | |
| | | | ой | | | | | | | | | |
| ЗП | | | | | 359,50 | 1,15 | 3,72 | 16,00 | 59,53 | | | |
| ЭМ | | | | | 9,62 | 1,25 | 0,11 | 9,22 | 1,00 | | | |
| в т.ч. ЗПМ | | | | | 0,25 | 1,25 | (0,00) | 16,00 | (0,05) | | | |
| МР | | | | | 1393,83 | 1,00 | 12,54 | 3,04 | 38,14 | | | |
| НР от ФОТ | | | % | 80 | | | 3,54 | | 47,66 | | | |
| СП от ФОТ | | | % | 37 | | | 1,74 | | 22,04 | | | |
| ЗТР | | | цел-ч | 42,90 | | 1,15 | | | 0,44 | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------|---------|------|
| | | | | | 21,65 | 168,37 | 0,44 |
| | | | | | 5862,41 | 9717,65 | |

Итого по подразделу

Ремонт фасада

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|-------|------|-------|----------|--------|-------|--------|--|
| 9 | P53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 1,40 | 31,48 | P53-14-1 | | | | |
| | | | трещи | | | | | | | |
| ЗП | | | | | 22,71 | 1,00 | 31,79 | 16,00 | 508,70 | |
| ЭМ | | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в т.ч. ЗПМ | | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| МР | | | | | 8,77 | 1,00 | 12,28 | 8,82 | 108,29 | |
| НР от ФОТ | | | % | 73 | | | 27,34 | | 371,35 | |
| СП от ФОТ | | | % | 56 | | | 22,26 | | 284,87 | |
| ЗТР | | | цел-ч | 2,71 | | 1,00 | | | 3,79 | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|-------|------|--------|----------|--------|-------|---------|--|---------|------|
| 10 | P62-22-1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов (цоколь) | 100 | 0,38 | 939,33 | P62-22-1 | | | | | 1273,21 | 3,79 |
| | | | м2 | | | | | | | | | |
| | | | окраш | | | | | | | | | |
| | | | иваем | | | | | | | | | |
| | | | ой | | | | | | | | | |
| ЗП | | | | | 261,48 | 1,00 | 99,36 | 16,00 | 1589,80 | | | |
| ЭМ | | | | | 12,20 | 1,00 | 4,64 | 9,25 | 42,88 | | | |
| в т.ч. ЗПМ | | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | | | |
| МР | | | | | 665,65 | 1,00 | 252,95 | 2,44 | 617,19 | | | |
| НР от ФОТ | | | % | 68 | | | 79,49 | | 1081,06 | | | |
| СП от ФОТ | | | % | 40 | | | 49,68 | | 635,92 | | | |

Исполнитель: *Ерогина Н.Н.*
Ерогина Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|---|-------|-------|---|------|---|---|----|-------|
| | | | цел-ч | 31,58 | | 1,00 | | | | 12,00 |
| ЗТР | | | | | | | | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--|-------|-------|---------|------|---------|-------|--------|---------|-------|
| 11 | P58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,66 | 3582,78 | | | | 486,12 | 3966,85 | 12,00 |
| | ЗП | | | | 330,04 | 1,00 | 217,83 | 16,00 | | 3485,22 | |
| | ЭМ | | | | 4,79 | 1,00 | 3,16 | 8,62 | | 27,25 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 1,01 | 1,00 | (0,67) | 16,00 | | (10,67) | |
| | МР | | | | 3247,95 | 1,00 | 2143,65 | 2,40 | | 5144,75 | |
| | НР от ФОТ | | % | 71 | | | 181,35 | | | 2482,08 | |
| | СП от ФОТ | | % | 52 | | | 142,02 | | | 1817,86 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 41,41 | | 1,00 | | | | 27,33 | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--|--------|-------|--------|------|--------|-------|---------|----------|-------|
| 12 | P62-29-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза | 100 м2 | 0,03 | 731,89 | | | | 2688,01 | 12957,16 | 27,33 |
| | ЗП | | | | 152,94 | 1,00 | 4,59 | 16,00 | | 73,41 | |
| | ЭМ | | | | 0,60 | 1,00 | 0,02 | 9,33 | | 0,17 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | | (0,00) | |
| | МР | | | | 578,35 | 1,00 | 17,35 | 2,42 | | 41,99 | |
| | НР от ФОТ | | % | 68 | | | 3,67 | | | 49,92 | |
| | СП от ФОТ | | % | 40 | | | 2,29 | | | 29,36 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 18,72 | | 1,00 | | | | 0,56 | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--|--------|--------|---------|------|--------|-------|-------|---------|------|
| 13 | P61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (балконных плит) | 100 м2 | 0,06 | 2922,74 | | | | 27,92 | 194,85 | 0,56 |
| | ЗП | | | | 1649,03 | 1,00 | 98,94 | 16,00 | | 1583,07 | |
| | ЭМ | | | | 1,21 | 1,00 | 0,07 | 5,49 | | 0,40 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | | (0,00) | |
| | МР | | | | 1272,50 | 1,00 | 76,35 | 4,49 | | 342,81 | |
| | НР от ФОТ | | % | 67 | | | 78,16 | | | 1060,66 | |
| | СП от ФОТ | | % | 40 | | | 49,47 | | | 633,23 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 201,84 | | 1,00 | | | | 12,11 | |

Всего по позиции

302,99

3620,17

12,11

4

Исполнитель:

Еронина Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------|---------------|---|--------|--------|---------|------|---------|---------------|---------|-------|
| Итого по подразделу | | | | | | | | | | |
| 3598,7122012,24 | | | | | | | | | | |
| Ремонт отмостки | | | | | | | | | | |
| 14 | E01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,099 | 1122,66 | | | E01-02-057-02 | | |
| | ЗП | | % | 61 | 1122,66 | 1,00 | 111,14 | 16,00 | 1778,29 | |
| | НР от ФОТ | | % | 31 | | | 80,02 | | 1084,76 | |
| | СП от ФОТ | | чел-ч | 154,00 | | 1,00 | 42,51 | | 551,27 | |
| | ЗТР | | | | | | | | | 15,25 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| | | | | | 233,67 | | 3414,32 | | 15,25 | |
| 15 | E27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0,033 | 2257,17 | | | E27-04-001-01 | | |
| | ЗП | | матер | | 117,74 | 1,00 | 3,89 | 16,00 | 62,17 | |
| | ЭМ | | иала | | 2132,93 | 1,00 | 70,39 | 5,43 | 382,20 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | основ | | 166,00 | 1,00 | (5,48) | 16,00 | (87,65) | |
| | МР | | ания | | 6,50 | 1,00 | 0,21 | 12,02 | 2,58 | |
| | НР от ФОТ | | (в | | | | 11,99 | | 163,30 | |
| | СП от ФОТ | | плотн | | | | 7,56 | | 97,38 | |
| | ЗТР | | --- | | | | | | | 0,52 |

Исполнитель: *Ероина Н.Н.*
Ероина Н.Н.

Исполнитель: *Броф*
Ерочина Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------|------------------------------|---|----------------------------|---------|---------|------|-----------|-------------------|-----------|-------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 24 | 4010061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | -6,732 | 2716,84 | 1,00 | -18289,77 | 1,00 | -18289,77 | |
| 25 | 4010003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 6,732 | 3860,95 | 1,00 | 25991,92 | 1,00 | 25991,92 | |
| 26 | E06-01-067-04 МДС35 п.4.7 | Железнение поверхности | 100 м2 повер | 0,66 | 324,90 | | | E06-01- 067-04 | | |
| | ЗП | | | | 259,81 | 1,15 | 197,20 | 16,00 | 3155,13 | |
| | ЭМ | | | | 1,80 | 1,25 | 1,49 | 9,33 | 13,86 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,25 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | | 63,29 | 1,00 | 41,77 | 6,16 | 257,31 | |
| | НР от ФОТ | | % | 80 | | | 187,34 | | 2524,10 | |
| | СП от ФОТ | | % | 44 | | | 108,95 | | 1388,26 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 28,90 | | 1,15 | | | | 21,94 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 27 | E27-06-011-01 | Устройство швов расширения | 1000 м2 покры тия | 0,066 | 346,77 | | | E27-06- 011-01 | | |
| | ЗП | | | | 35,27 | 1,00 | 2,33 | 16,00 | 37,25 | |
| | ЭМ | | | | 15,83 | 1,00 | 1,04 | 7,72 | 8,07 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,88 | 1,00 | (0,06) | 16,00 | (0,93) | |
| | МР | | | | 295,67 | 1,00 | 19,51 | 4,03 | 78,64 | |
| | НР от ФОТ | | % | 109 | | | 3,05 | | 41,62 | |
| | СП от ФОТ | | % | 65 | | | 1,93 | | 24,82 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 4,58 | | 1,00 | | | | 0,30 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 28 | 1020137 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | -0,0211 | 3639,58 | 1,00 | -76,80 | 1,00 | -76,80 | |
| 29 | 1020069 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 20 мм, III сорта (22м*0,1*0,02) | м3 | 0,044 | 3639,58 | 1,00 | 160,14 | 1,00 | 160,14 | |
| Итого по подразделу | | | | | | | | | | |
| Козырек | | | | | | | 23680,75 | | 57530,93 | |

Исполнитель: *Ерш*
Ершина Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------|---------------|---|---------------|--------|--------|------|--------|---------------|---------|------|
| 30 | E46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 0,02 | 146,55 | | | E46-04-008-04 | | |
| | | ЗП | | | 115,91 | 1,00 | 2,32 | 16,00 | 37,09 | |
| | | ЭМ | | | 30,64 | 1,00 | 0,61 | 5,50 | 3,37 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 84 | | | 2,30 | | 31,16 | |
| | | СП от ФОТ | % | 48 | | | 1,38 | | 17,80 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 15,90 | | 1,00 | | | | 0,32 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 6,61 | | 89,42 | 0,32 |
| 31 | E09-03-014-01 | Демонтаж металлоконструкций козырька | 1 т | 0,04 | 690,73 | | | E09-03-014-01 | | |
| | демонтаж МДС | | конст | | | | | | | |
| | 81-38.2004 п. | | рукци | | | | | | | |
| | 3.3.1. д) | | й | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 361,90 | 1,00 | 14,48 | 16,00 | 231,62 | |
| | | ЭМ | | | 328,83 | 1,00 | 13,15 | 7,92 | 104,17 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 33,88 | 1,00 | (1,36) | 16,00 | (21,68) | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 5,14 | 0,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 69 | | | 12,82 | | 174,78 | |
| | | СП от ФОТ | % | 58 | | | 11,44 | | 146,91 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 44,296 | | 1,00 | | | | 1,77 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 51,89 | | 657,48 | 1,77 |
| 32 | P69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,06 | 54,04 | | | P69-2-1 | | |
| | | ЗП | | | 43,76 | 1,00 | 2,63 | 16,00 | 42,01 | |
| | | ЭМ | | | 10,28 | 1,00 | 0,62 | 5,50 | 3,39 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 66 | | | 2,05 | | 27,73 | |
| | | СП от ФОТ | % | 40 | | | 1,31 | | 16,80 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 5,49 | | 1,00 | | | | 0,33 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 6,61 | | 89,93 | 0,33 |
| 33 | P69-2-2 {K=2} | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 0,06 | 103,92 | | | P69-2-2 | | |
| | | ЗП | | | 84,16 | 1,00 | 5,05 | 16,00 | 80,79 | |
| | | ЭМ | | | 19,76 | 1,00 | 1,19 | 5,50 | 6,52 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |

Исполнитель: С.Н.Ер.
Еренина Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-----------|---|-------|-------|------|------|------|------|-------|------|
| | | | | | | | | | | |
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | НР от ФОТ | | % | 66 | | | 3,94 | | 53,32 | |
| | СП от ФОТ | | % | 40 | | | 2,52 | | 32,32 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 10,56 | | 1,00 | | | | 0,63 |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|-------|--------|----------|------|--------|---------------|--------|------|
| 34 | E06-01-015-01 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (M16/20x200, Letfix, масса 1 шт-0,45кг) | 1 т | 0,0027 | 12416,98 | | 12,70 | | 172,95 | 0,63 |
| | МДС35 п.4.7 | | | | | | | E06-01-015-01 | | |
| | ЗП | | | | 2608,28 | 1,15 | 8,10 | 16,00 | 129,58 | |
| | ЭМ | | | | 44,47 | 1,25 | 0,15 | 8,76 | 1,31 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 3,16 | 1,25 | (0,01) | 16,00 | (0,17) | |
| | МР | | | | 9764,23 | 1,00 | 26,36 | 11,36 | 299,49 | |
| | НР от ФОТ | | % | 80 | | | 7,70 | | 103,80 | |
| | СП от ФОТ | | % | 44 | | | 4,48 | | 57,09 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 315,01 | | 1,15 | | | | 0,98 |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|-------|--------|---------|------|--------|---------------|---------|------|
| 35 | E09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (металлоконструкции козырька) | 1 т | 0,0362 | 1242,85 | | 46,79 | | 591,27 | 0,98 |
| | МДС35 п.4.7 | | конст | | | | | E09-03-014-01 | | |
| | ЗП | | | | 517,00 | 1,15 | 21,52 | 16,00 | 344,36 | |
| | ЭМ | | | | 469,76 | 1,25 | 21,26 | 7,92 | 168,35 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 48,40 | 1,25 | (2,19) | 16,00 | (35,04) | |
| | МР | | | | 256,09 | 1,00 | 9,27 | 5,14 | 47,65 | |
| | НР от ФОТ | | % | 69 | | | 19,21 | | 261,79 | |
| | СП от ФОТ | | % | 58 | | | 17,13 | | 220,05 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 63,28 | | 1,15 | | | | 2,63 |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|--------|--------|----------|------|---------|----------|---------|--|
| 36 | 2010775 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,0362 | 42729,30 | 1,00 | 1546,80 | 1,00 | 1546,80 | |
| 37 | P58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 0,0237 | 1875,93 | | | P58-12-2 | | |
| | ЗП | | | | 158,63 | 1,00 | 3,76 | 16,00 | 60,15 | |
| | ЭМ | | | | 20,96 | 1,00 | 0,50 | 8,68 | 4,31 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 4,04 | 1,00 | (0,10) | 16,00 | (1,53) | |
| | МР | | | | 1696,34 | 1,00 | 40,20 | 3,91 | 157,19 | |
| | НР от ФОТ | | % | 71 | | | 3,20 | | 43,79 | |
| | СП от ФОТ | | % | 52 | | | 2,51 | | 32,07 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 21,35 | | 1,00 | | | | |

0,51

Исполнитель:

Еренина Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------|------------------------------|---|--------|--------|----------|------|--------|---------------|---------|------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 38 | P58-13-1 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,025 | 1088,55 | | | P58-13-1 | 297,51 | 0,51 |
| | | ЗП | | | 33,85 | 1,00 | 0,85 | 16,00 | 13,54 | |
| | | ЭМ | | | 3,61 | 1,00 | 0,09 | 9,30 | 0,84 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 1051,09 | 1,00 | 26,28 | 3,75 | 98,54 | |
| | | НР от ФОТ | % | 71 | | | 0,70 | | 9,61 | |
| | | СП от ФОТ | % | 52 | | | 0,55 | | 7,04 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 4,52 | | 1,00 | | | | 0,11 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 39 | E09-04-002-01 МДС35 п.4.7 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька | 100 м2 | 0,023 | 1098,62 | | | E09-04-002-01 | 129,57 | 0,11 |
| | | покры | | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 290,04 | 1,15 | 7,67 | 16,00 | 122,74 | |
| | | ЭМ | | | 640,18 | 1,25 | 18,41 | 4,48 | 82,46 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 35,00 | 1,25 | (1,01) | 16,00 | (16,10) | |
| | | МР | | | 168,40 | 1,00 | 3,87 | 6,23 | 24,13 | |
| | | НР от ФОТ | % | 69 | | | 7,03 | | 95,80 | |
| | | СП от ФОТ | % | 58 | | | 6,27 | | 80,53 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 35,50 | | 1,15 | | | | 0,94 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 40 | РХЦС. 2кв2015 стр63 | Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062 | м2 | 2,645 | 243,27 | 1,00 | 643,45 | 1,00 | 405,66 | 0,94 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 41 | E12-01-010-01 МДС35 п.4.7 | Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания) | 100 м2 | 0,009 | 14460,12 | | | E12-01-010-01 | | |
| | | покры | | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 898,62 | 1,15 | 9,30 | 16,00 | 148,81 | |
| | | ЭМ | | | 19,16 | 1,25 | 0,22 | 7,83 | 1,69 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 2,52 | 1,25 | (0,03) | 16,00 | (0,45) | |
| | | МР | | | 13542,34 | 1,00 | 121,88 | 2,35 | 286,42 | |
| | | НР от ФОТ | % | 92 | | | 10,08 | | 137,32 | |
| | | СП от ФОТ | % | 44 | | | 5,15 | | 65,67 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 112,75 | | 1,15 | | | | 1,17 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 146,63 | | 639,91 | 1,17 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|------------------------------|---|----------------------|-------|---------|------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 42 | Е07-05-039-06 МДС35 п.4.7 | Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой | 100 м шва | 0,022 | 2613,14 | | | Е07-05-039-06 | | |
| | ЗП | | | | 159,34 | 1,15 | 4,03 | 16,00 | 64,50 | |
| | ЭМ | | | | 833,00 | 1,25 | 22,91 | 3,78 | 86,59 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 34,50 | 1,25 | (0,95) | 16,00 | (15,18) | |
| | МР | | | | 1620,80 | 1,00 | 35,66 | 2,41 | 85,93 | |
| | НР от ФОТ | | % | 119 | | | 6,97 | | 94,82 | |
| | СП от ФОТ | | % | 68 | | | 4,23 | | 54,18 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 18,79 | | 1,15 | | | | 0,48 |
| | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | 73,80 | | 386,02 | 0,48 |
| 43 | Е12-01-009-02 МДС35 п.4.7 | Устройство желобов подвесных | 100 м желоб ов | 0,023 | 9470,31 | | | Е12-01-009-02 | | |
| | ЗП | | | | 250,34 | 1,15 | 6,62 | 16,00 | 105,94 | |
| | ЭМ | | | | 18,08 | 1,25 | 0,52 | 8,18 | 4,25 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 2,02 | 1,25 | (0,06) | 16,00 | (0,93) | |
| | МР | | | | 9201,89 | 1,00 | 211,64 | 2,91 | 615,88 | |
| | НР от ФОТ | | % | 92 | | | 7,21 | | 98,32 | |
| | СП от ФОТ | | % | 44 | | | 3,69 | | 47,02 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 31,41 | | 1,15 | | | | 0,83 |
| | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | 229,68 | | 871,41 | 0,83 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---|--------------------------------|--------|--------|------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 44 | Е13-03-004-26 {К=2} МДС35 п.4.7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза вручную) | 100 м2 окраш иваем ой | 0,0185 | 735,68 | | | Е13-03-004-26 | | |
| | ЗП | | | | 64,96 | 1,15 | 1,38 | 16,00 | 22,11 | |
| | ЭМ | | | | 11,88 | 1,25 | 0,27 | 5,89 | 1,62 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,18 | 1,25 | (0,00) | 16,00 | (0,07) | |
| | МР | | | | 658,84 | 1,00 | 12,19 | 3,90 | 47,54 | |
| | НР от ФОТ | | % | 69 | | | 1,12 | | 15,30 | |
| | СП от ФОТ | | % | 48 | | | 0,82 | | 10,65 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 7,66 | | 1,15 | | | | 0,16 |
| | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | 15,78 | | 97,22 | 0,16 |
| | Итого по подразделу | | | | | | 2991,02 | | 7660,80 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|--|---|------|-------|--|--|---------------|--|--|
| Разные работы | | | | | | | | | | |
| 45 | А311-01-146-1 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,44 | 24,19 | | | А311-01-146-1 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|------------|---|-------|------|-------|------|--------|-------|--------|------|
| | ЗП | | | | 3,88 | 1,00 | 1,71 | 16,00 | 27,32 | |
| | ЭМ | | | | 20,31 | 1,00 | 8,94 | 7,07 | 63,18 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | НР от ФОТ | | % | 85 | | | 1,71 | | 23,22 | |
| | СП от ФОТ | | % | 48 | | | 1,02 | | 13,11 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 0,58 | | 1,00 | | | | 0,26 |

Всего по позиции

13,38 126,83 0,26

46 А310-3005-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т
т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)

ЭМ
в т.ч. ЗПМ

8,56 1,00 3,77 4,42 16,65
0,00 1,00 (0,00) 0,00 (0,00)

Всего по позиции

3,77 16,65 0,00

Итого по подразделу

17,15 143,48

Прямые затраты по разделу

34535,27 75638,00

Накладные расходы по разделу

984,21 13354,16

Сметная прибыль по разделу

630,55 8072,94

Итого по разделу

36150,04 97065,10

Итого по всем разделам

97065,10

Масса мусора

0,44

Заработная плата

16986,68

Эксплуатация машин

3204,83

в том числе заработная плата машинистов

811,38

Материалы

55446,49

Накладные расходы по смете

13354,16

Сметная прибыль по смете

8072,94

Итого

97065,10

| | | |
|----------|---|--|
| Составил | / | (должность, подпись (инициалы, фамилия)) |
| Проверил | / | (должность, подпись (инициалы, фамилия)) |

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр»
по переподготовке в строительстве

Yours

Согласовано в сумме 144 536,2

Исполнитель: Ерсул
Еренина Н.Н.