

Объект: Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Узловая, ул. квартал 5-я Пятилетка, пер. Брикетный д.4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(Локальный сметный расчет)

Сметная стоимость:
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:

784.856 тыс. руб.
1.452 тыс. чел.ч
187.829 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Капитальный ремонт фасада жилого дома

Замена деревянного окна на окно ПВХ с отливом

1. ТЕР	Разборка деревянных заполнений проемов	100 м2	0.041	1 536.72							
46-04-012-02	оконных без подоконных досок							E46-04-012-02			
	<i>Зарплата рабочих</i>				1 306.07		53.55		16	856.80	
	<i>Эксплуатация машин</i>				230.65		9.46		7.93	75.02	
	<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>				97.68		4.00		16	64.00	
	<i>Накладные расходы</i>	%			99		56.97		84	773.47	
	<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%			60		34.53		48	441.98	
	<i>Затраты труда</i>	чел-ч		173							
							154.51			2 147.27	7.1
2. ТЕР	Установка в жилых и общественных зданиях	100 м2	0.041	13 222.51				E10-01-034-03			7.1
10-01-034-03	оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25 Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы	проемов									
	<i>Зарплата рабочих</i>				1 765.37	1.15	83.24				

Исполнитель: *Иванов П.Р.*
18 331.84

< 32 * 6 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин			409.18	1.25	20.97		7.81	163.78	
		в т.ч. зарплата машинистов			22.21	1.25	1.14		16	18.24	
		Материальные ресурсы			11 047.96		452.97		4.7	2 128.96	
		Накладные расходы	%		106		89.44		90	1 215.07	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		54		45.57		43	580.53	
		Затраты труда	чел-ч	248							10
							692.19			5 420.18	10
3. С.Зкв.кат.ст.49		Оконный блок из ПВХ профилей поворотного-откидного с площадью проема до 2 м2 одностворчатый (3333,33/1,18*1,02=2881,34)	м2	4.1				[цена]	2 881.34	11 813.49	
4. ТЕРр 58-20-1		Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.034	3 582.78			E58-20-1			
		Зарплата рабочих			330.04		11.22		16	179.52	
		Эксплуатация машин			4.79		0.16		8.62	1.38	
		в т.ч. зарплата машинистов			1.01		0.03		16	0.48	
		Материальные ресурсы			3 247.95		110.43		2.4	265.03	
		Накладные расходы	%		83		9.34		71	127.80	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		7.31		52	93.60	
		Затраты труда	чел-ч	41							1.4
							138.46			667.33	1.4
5. ТССЦ 101-1875		Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0.006256	17 152.02		-107.30	[цена]	39 841.2	-249.25	
		Объем: (0.034)*(-0.184)									
6. С.Зкв.кат.ст.50		Отлив оцинкованный 200 мм (220,0/1,18*1,02=190,17)	м	3.4				[цена]	190.17	646.58	
		Замена деревянной двери на металлическую									
7. ТЕР 46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.03	1 016.21			E46-04-012-03			
		Зарплата рабочих			785.56		23.57		16	377.12	
		Эксплуатация машин			230.65		6.92		7.93	54.88	
		в т.ч. зарплата машинистов			97.68		2.93		16	46.88	
		Накладные расходы	%		99		26.24		84	356.16	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		15.90		48	203.52	
		Затраты труда	чел-ч	104							3.1
							72.63			991.68	3.1
8. ТЕР 09-04-012-01		Установка металлических дверных блоков в готовые проемы МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	1 м2 проема	3	62.10			E09-04-012-01			
		Зарплата рабочих			22.25		66.75		16	1 068.00	
		Эксплуатация машин			14.47		43.41		8.19	355.53	
		Материальные ресурсы			25.38		76.14		8.17	622.06	
		Накладные расходы	%		81		54.07		69	736.92	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		72		48.06		58	619.44	

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

< 32 * 6 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Затраты труда			чел-ч	2.4								7.2
						288.43			3 401.95			7.2
9. ТССЦ 203-8126	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1300x1800 мм	шт.	1	4 818.25	4 818.25	[цена]	14	14 701.99				
10. ТЕР 15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей больших дверей, количество окрасок 2 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.072	658.91	E15-04-030-02			701.99				
Объем: 3.0*2.4												
Зарплата рабочих				101.10	1.15	8.37	16	133.92				
Эксплуатация машин				2.10	1.25	0.19	9.12	1.73				
в т.ч. зарплата машинистов				0.13	1.25	0.01	16	0.16				
Материальные ресурсы				555.71		40.01	3.19	127.63				
Накладные расходы			%	95		7.96	80	107.26				
Плановые накопления / Сметная прибыль			%	47		3.94	37	49.61				
Затраты труда			чел-ч	14								1
Ремонт фасада						60.47			420.15			1
11. ТЕР 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.616	752.69	E08-07-001-02							
Объем: 446.6+15												
Зарплата рабочих				351.05		1 620.45	16	25 927.20				
Эксплуатация машин				4.21		19.43	9.31	180.89				
Материальные ресурсы				397.43		1 834.54	5.18	9 502.92				
Накладные расходы			%	110		1 782.50	93	24 112.30				
Плановые накопления / Сметная прибыль			%	68		1 101.91	54	14 000.69				
Затраты труда			чел-ч	44								201
						6 358.83			73 724.00			201
12. ТЕРр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1.2	31.48	E53-14-1							
Зарплата рабочих				22.71		27.25	16	436.00				
Материальные ресурсы				8.77		10.52	8.82	92.79				
Накладные расходы			%	86		23.44	73	318.28				
Плановые накопления / Сметная прибыль			%	70		19.08	56	244.16				
Затраты труда			чел-ч	2.7								3.3
						80.29			1 091.23			3.3
13. ТЕР 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен (откосов)	100 м2	0.251	166.36	E46-02-009-02							

Исполнитель:

Иванова Л.В.

< 32 * 6 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих			166.36		41.76		16	668.16	
		Накладные расходы	%		99		41.34		84	561.25	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		25.06		48	320.72	
		Затраты труда	чел-ч	23							5.7
					108.16					1 550.13	5.7
14. ТЕР 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.251	4 343.08			E15-02-031-01			
	Зарплата рабочих				1 771.24	1.15	511.27		16	8 180.32	
	Эксплуатация машин				61.39	1.25	19.26		7.93	152.73	
	в т.ч. зарплата машинистов				26.00	1.25	8.16		16	130.56	
	Материальные ресурсы				2 510.45		630.12		3.9	2 457.47	
	Накладные расходы	%			95		493.46		80	6 648.70	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			47		244.13		37	3 075.03	
	Затраты труда	чел-ч		235							59
					1 898.24					20 514.25	59
15. ТЕРр 62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов (откосов) под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности		0.251	368.26			E62-25-1			
	Зарплата рабочих				34.62		8.69		16	139.04	
	Эксплуатация машин				26.22		6.58		5.59	36.78	
	Материальные ресурсы				307.42		77.16		8.15	628.85	
	Накладные расходы	%			80		6.95		68	94.55	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			50		4.35		40	55.62	
	Затраты труда	чел-ч		4.3							1.1
					103.73					954.84	1.1
16. ТССЦ 113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	-0.0040411	19 094.40			-77.16 [цена]		155 543.43	-628.57	
	Объем: (0.251)*(-0.0161)										
17. С.Зкв.кат.ст.76	Грунтовка акриловая фасадная глубокого проникновения OLECOLLOR (64,38/1,18*1,02*1,152=64,11)	кг		3.765			[цена]		64.11	241.37	
	Объем: 0.15*25.1										
18. ТЕРр 62-27-1	Сплошная шпаклевка (толщ. 2мм) ранее оштукатуренных поверхностей (откосов) цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли	100 м2 ошпаклеванной поверхности		0.251	317.30			E62-27-1			
	Зарплата рабочих				191.68		48.11		16	769.76	
	Эксплуатация машин				0.60		0.15		9.33	1.40	

Исполнитель: *Ильина П.Р.*

< 32 * 6 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			125.02		31.38		4.6	144.35	
		Накладные расходы	%		80		38.49		68	523.44	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		24.06		40	307.90	
		Затраты труда	чел-ч	24							6
							142.19			1 746.85	6
19. ТССЦ 101-0001	Асбест хризотилковый		т	-0.003012	3 694.81		-11.13 [цена]		17 841.98	-53.74	
		Объем: (0.251)*(-0.012)									
20. ТССЦ 101-0620	Мел природный молотый		т	-0.003012	940.03		-2.83 [цена]		5 012.18	-15.10	
		Объем: (0.251)*(-0.012)									
21. ТССЦ 101-1320	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400		т	-0.003012	511.61		-1.54 [цена]		4 147.69	-12.49	
		Объем: (0.251)*(-0.012)									
22. ТССЦ 101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)		т	-0.000753	17 038.08		-12.83 [цена]		58 154.49	-43.79	
		Объем: (0.251)*(-0.003)									
23. ТССЦ 101-1840	Клей малярный жидкий		кг	-0.3514	8.42		-2.96 [цена]		52.35	-18.40	
		Объем: (0.251)*(-1.4)									
24. С.Зкв.кат.ст.30	Шпатлевка финишная Старатель (расход на 1мм=0,9кг) (16,86/1,18*1,02*1,152=16,79)		кг	45.18			[цена]		16.79	758.57	
		Объем: 25.1*1.8									
25. ТЕРр 62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов балконных плит под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработан ной поверхнос ти		0.08	368.26			Е62-25- 1			
	Зарплата рабочих				34.62		2.77		16	44.32	
	Эксплуатация машин				26.22		2.10		5.59	11.74	
	Материальные ресурсы				307.42		24.59		8.15	200.41	
	Накладные расходы	%			80		2.22		68	30.14	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			50		1.39		40	17.73	
	Затраты труда	чел-ч		4.3							0.3
							33.07			304.34	0.3
26. ТССЦ 113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая		т	-0.001288	19 094.40		-24.59 [цена]		155 543.43	-200.34	
		Объем: (0.08)*(-0.0161)									
27. С.Зкв.кат.ст.76	Грунтовка акриловая фасадная глубокого проникновения OLECOLLOR (64,38/1,18*1,02*1,152=64,11)		кг	1.2			[цена]		64.11	76.93	
		Объем: 0.15*8									

Исполнитель: 

Иванова Л.В.

< 32 * 6 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28. ТЕРр 62-27-1	Сплошная шпаклевка (толщ. 2мм) ранее оштукатуренных поверхностей балконных плит цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли	100 м2 ошпаклеванной поверхности	0.08	317.30				E62-27-1			
	Зарплата рабочих				191.68		15.33		16	245.28	
	Эксплуатация машин				0.60		0.05		9.33	0.47	
	Материальные ресурсы				125.02		10.00		4.6	46.00	
	Накладные расходы	%			80		12.26		68	166.79	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			50		7.67		40	98.11	
	Затраты труда	чел-ч	24								1.9
							45.31			556.65	1.9
29. ТССЦ 101-0001	Асбест хризотилковый	т	-0.00096	3 694.81			-3.55 [цена]		17	-17.13	
	Объем: (0.08)*(-0.012)								841.98		
30. ТССЦ 101-0620	Мел природный молотый	т	-0.00096	940.03			-0.90 [цена]		5 012.18	-4.81	
	Объем: (0.08)*(-0.012)										
31. ТССЦ 101-1320	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400	т	-0.00096	511.61			-0.49 [цена]		4 147.69	-3.98	
	Объем: (0.08)*(-0.012)										
32. ТССЦ 101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	-0.00024	17 038.08			-4.09 [цена]		58	-13.96	
	Объем: (0.08)*(-0.003)								154.49		
33. ТССЦ 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	-0.112	8.42			-0.94 [цена]		52.35	-5.86	
	Объем: (0.08)*(-1.4)										
34. С.Зкв.кат.ст.30	Шпатлевка финишная Старатель (расход на 1мм=0,9кг) (16,86/1,18*1,02*1,152=16,79)	кг	14.4				[цена]		16.79	241.78	
	Объем: 8*1.8										
35. ТЕР 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	3.573	166.36				E46-02-009-02			
	Зарплата рабочих			166.36			594.40		16	9 510.40	
	Накладные расходы	%		99			588.46		84	7 988.74	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60			356.64		48	4 564.99	
	Затраты труда	чел-ч	23								82
							1 539.50			22 064.13	82
36. ТЕРр 61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	3.573	3 959.57				E61-28-1			
	Зарплата рабочих			594.86			2 125.43		16	34 006.88	
	Эксплуатация машин			7.99			28.55		9.23	263.52	
	Материальные ресурсы			3 356.72					5.07		
	Накладные расходы	%		79			1 679.09		67	22 784.61	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50			1 062.72		40	13 602.75	

Исполнитель
Иванова Л.В.

< 32 * 6 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Затраты труда												чел-ч	82	4 895.79		70 657.76	292
37. С.счет№3794	Сетка сварная ОЦП 25*25/1,0/1,0/25 (65,0/1,18*1,02*1,152=64,72)	м	393.03					[цена]	64.72	25 436.90							
Объем: 357.3*1.1																	
38. ТЕР 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	100 м2 оштукатур иваемой поверхнос ти	3.573	1 788.10				E15-02- 001-01									
Зарплата рабочих					637.21	1.15	2 618.26		16	41 892.16							
Эксплуатация машин					57.64	1.25	257.43		10.22	2 630.93							
в т.ч. зарплата машинистов					23.16	1.25	103.44		16	1 655.04							
Материальные ресурсы					1 093.25		3 906.18		4.49	17 538.75							
Накладные расходы				%	95		2 585.62		80	34 837.76							
Плановые накопления / Сметная прибыль				%	47		1 279.20		37	16 112.46							
Затраты труда				чел-ч	82	10 646.69		113 012.06		291							
39. ТЕРр 61-26-2	Перетирка штукатурки фасадов гладких	100 м2 перетерто й поверхнос ти	0.893	305.87				E61-26- 2									
Объем: 446.6-357.3																	
Зарплата рабочих					288.34		257.49		16	4 119.84							
Эксплуатация машин					0.17		0.15		5.53	0.83							
Материальные ресурсы					17.36		15.50		4.5	69.75							
Накладные расходы				%	79		203.42		67	2 760.29							
Плановые накопления / Сметная прибыль				%	50		128.75		40	1 647.94							
Затраты труда				чел-ч	36	605.31		8 598.65		32							
40. ТЕР 15-04-029-04	Оклейка тканями стен МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	100 м2 отделывае мой поверхнос ти	4.466	1 190.77				E15-04- 029-04									
Зарплата рабочих					144.72	1.15	743.28		16	11 892.48							
Эксплуатация машин					7.81	1.25	43.59		9.21	401.46							
в т.ч. зарплата машинистов					0.25	1.25	1.38		16	22.08							
Материальные ресурсы					1 038.24				5.33								
Накладные расходы				%	95		707.43		80	9 531.65							
Плановые накопления / Сметная прибыль				%	47		349.99		37	4 408.39							
Затраты труда				чел-ч	20	1 844.29		26 233.98		89							

Исполнитель:

Иванова Л.В.

< 32 * 6 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41. С.счет №3794	Сетка стеклоткань фасадная Стелс 5*5 (20,46/1,18*1,02*1,152=20,36)	м	491.26					[цена]	20.36	10 002.05	
Объем: 446.6*1.1											
42. ТЕРр 62-25-7	Шпатлевка (толщ.8мм) ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработан ной поверхнос ти	4.466	1 071.10				E62-25- 7			
	Зарплата рабочих			188.09			840.01		16	13 440.16	
	Эксплуатация машин			1.37			6.12		8.85	54.16	
	Материальные ресурсы			881.64			3 937.40		2.99	11 772.83	
	Накладные расходы	%		80			672.01		68	9 139.31	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50			420.01		40	5 376.06	
	Затраты труда	чел-ч	24								105
5 875.55										39 782.52	105
43. ТССЦ 113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	-0.2233	17 625.60			-3 935.80	[цена]	52	-11 748.74	
Объем: (4.466)*(-0.05)											
44. С.Зкв.кат.ст.30	Шпаклевка фасадная "Старатели" (расход на 1мм=1кг.) (18,49/1,18*1,02*1,152=18,41)	кг	3572.8					[цена]	18.41	65 775.25	
Объем: 8*446.6											
45. ТЕРр 62-27-1	Сплошная шпаклевка (толщ. 2мм) ранее оштукатуренных поверхностей (до 2мм) цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли	100 м2 ошпаклев анной поверхнос ти	4.616	317.30				E62-27- 1			
Объем: 446.6+15											
	Зарплата рабочих			191.68			884.79		16	14 156.64	
	Эксплуатация машин			0.60			2.77		9.33	25.84	
	Материальные ресурсы			125.02			577.09		4.6	2 654.61	
	Накладные расходы	%		80			707.83		68	9 626.52	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50			442.40		40	5 662.66	
	Затраты труда	чел-ч	24								111
2 614.88										32 126.27	111
46. ТССЦ 101-0001	Асбест хризотилковый	т	-0.055392	3 694.81			-204.66	[цена]	17	-988.30	
Объем: (4.616)*(-0.012)											
47. ТССЦ 101-0620	Мел природный молотый	т	-0.055392	940.03			-52.07	[цена]	5 012.18	-277.63	
Объем: (4.616)*(-0.012)											
48. ТССЦ 101-1320	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400	т	-0.055392	511.61			-28.34	[цена]	4 147.69	-229.75	
Объем: (4.616)*(-0.012)											

Исполнитель:

Иванова Л.В.

< 32 * 6 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49. ТССЦ 101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	-0.013848	17 038.08			-235.94	[цена]	58 154.49	-805.32	
	Объем: (4.616)*(-0.003)										
50. ТССЦ 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	-6.4624	8.42			-54.41	[цена]	52.35	-338.31	
	Объем: (4.616)*(-1.4)										
51. С.Зкв.кат.ст.30	Шпатлевка финишная (расход 1мм=0,9кг) (16,86/1,18*1,02*1,152=16,79)	кг	830.88					[цена]	16.79	13 950.48	
	Объем: (446.6+15)*1.8										
52. ТЕРр 62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработан ной поверхнос ти	4.616	368.26				E62-25- 1			
	Зарплата рабочих			34.62			159.81		16	2 556.96	
	Эксплуатация машин			26.22			121.03		5.59	676.56	
	Материальные ресурсы			307.42			1 419.05		8.15	11 565.26	
	Накладные расходы	%		80			127.85		68	1 738.73	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50			79.91		40	1 022.78	
	Затраты труда	чел-ч	4.3								20
							1 907.65			17 560.29	20
53. ТССЦ 113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	-0.0743176	19 094.40			-1 419.05	[цена]	155 543.43	-11 559.61	
	Объем: (4.616)*(-0.0161)										
54. С.Зкв.кат.ст.76	Грунтовка акриловая фасадная глубокого проникновения OLECOLLOR (64,38/1,18*1,02*1,152=64,11)	кг	69.24					[цена]	64.11	4 438.98	
	Объем: 0.15*461.6										
55. ТЕРр 62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов (цоколь) без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.15	370.14				E62-21- 1			
	Зарплата рабочих			123.62			18.54		16	296.64	
	Эксплуатация машин			6.18			0.93		9.21	8.57	
	Материальные ресурсы			240.34			36.05		3.1	111.76	
	Накладные расходы	%		80			14.83		68	201.72	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50			9.27		40	118.66	
	Затраты труда	чел-ч	15								2.2
							79.62			737.35	2.2
56. ТЕР 15-04-014-03	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	4.797	673.10				E15-04- 014-03			

Исполнитель:

Иванова Л.В.

< 32 * 6 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем: 446.6+25.1+8									
		Зарплата рабочих			58.50	1.15	322.74		16	5 163.84	
		Эксплуатация машин			3.28	1.25	19.67		8.99	176.83	
		Материальные ресурсы			611.32		2 932.50		1.93	5 659.73	
		Накладные расходы	%		95		306.60		80	4 131.07	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		151.69		37	1 910.62	
		Затраты труда	чел-ч	7.8							37
							3 733.20			17 042.09	37
57. ТССЦ 101-0348	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая	т	-0.182286	16 087.47			-2 932.52 [цена]		30 968.32	-5 645.09	
	Объем: (4.797)*(-0.038)										
58. С.счет	Лакра фасадная (69,51/1,18*1,02*1,152=69,22)	кг	137.1942				[цена]		69.22	9 496.58	
	Объем: (0.143*479.7)*2										
	Устройство бетонной отмоски										
59. ТЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.164	1 122.66				E01-02-057-02			
	Зарплата рабочих			1 122.66			184.12		16	2 945.92	
	Накладные расходы	%		72			132.57		61	1 797.01	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		38			69.97		31	913.24	
	Затраты труда	чел-ч	154								25
							386.66			5 656.17	25
60. ТЕР 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	1 т	0.082	5 822.09				E06-01-015-10			
	Зарплата рабочих			104.66	1.15		9.87		16	157.92	
	Эксплуатация машин			27.45	1.25		2.81		8.74	24.56	
	в т.ч. зарплата машинистов			2.02	1.25		0.21		16	3.36	
	Материальные ресурсы			5 689.98			466.58		5.26	2 454.21	
	Накладные расходы	%		95			9.58		80	129.02	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55			5.54		44	70.96	
	Затраты труда	чел-ч	15								1.2
							494.38			2 836.67	1.2
61. ТССЦ 101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0.002296	9 777.98			-22.45 [цена]		32 943.79	-75.64	
	Объем: (0.082)*(-0.028)										
62. ТССЦ 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0.082	5 416.20			-444.13 [цена]		28 983.27	-2 376.63	
	Объем: (0.082)*(-1.0)										
63. ТССЦ 204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой (расход на 1м2=1кг)	т	0.082	8 489.38			696.13 [цена]		46 194.08	3 787.91	
	Объем: 82*0.001										

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

< 32 * 6 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64. ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.082	3 506.85				E27-04-001-04			
	Зарплата рабочих				182.88		15.00		16	240.00	
	Эксплуатация машин				3 314.87		271.82		5.51	1 497.73	
	в т.ч. зарплата машинистов				260.38		21.35		16	341.60	
	Материальные ресурсы				9.10		0.75		12.02	9.02	
	Накладные расходы	%			128		46.53		109	633.94	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			81		29.44		65	378.04	
	Затраты труда	чел-ч	24								2
							363.54			2 758.73	2
65. ТССЦ 408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм Объем: 8.2*1.26	м3	10.332	97.12			1 003.44 [цена]		997.45	10 305.65	
66. ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0.082	64 662.60				E06-01-001-01			
	Зарплата рабочих				1 312.20	1.15	123.74		16	1 979.84	
	Эксплуатация машин				1 377.50	1.25	141.19		7.39	1 043.39	
	в т.ч. зарплата машинистов				227.16	1.25	23.28		16	372.48	
	Материальные ресурсы				61 972.90		5 081.78		4.64	23 579.46	
	Накладные расходы	%			95		139.67		80	1 881.86	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			55		80.86		44	1 035.02	
	Затраты труда	чел-ч	207								17
							5 567.24			29 519.57	17
67. ТССЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) Объем: (0.082)*(-102.0)	м3	-8.364	581.57			-4 864.25 [цена]		2 716.84	-22 723.65	
68. ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Устройство козырька над подъездной дверью	м3	8.364	472.83			3 954.75 [цена]		4 278.65	35 786.63	
69. ТЕРр 69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.06	54.04				E69-2-1			
	Зарплата рабочих				43.76		2.63		16	42.08	
	Эксплуатация машин				10.28		0.62		5.5	3.41	
	Накладные расходы	%			78		2.05		66	27.77	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			50		1.32		40	16.83	
	Затраты труда	чел-ч	5.5								0.3
							6.62			90.09	0.3

Исполнитель:

Иванова П Р

11

< 32 * 6 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70. ТЕРр 69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0.06	51.96	E69-2-2						
	Зарплата рабочих			42.08	2	5.05	16	80.80			
	Эксплуатация машин			9.88	2	1.19	5.5	6.55			
	Накладные расходы	%		78		3.94	66	53.33			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		2.53	40	32.32			
	Затраты труда	чел-ч	11								0.6
							12.71		173.00		0.6
71. ТЕР 06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	1 т	0.0027	12 416.98	E06-01-015-01						
	Зарплата рабочих			2 608.28	1.15	8.10	16	129.60			
	Эксплуатация машин			44.47	1.25	0.15	8.76	1.31			
	в т.ч. зарплата машинистов			3.16	1.25	0.01	16	0.16			
	Материальные ресурсы			9 764.23		26.36	11.36	299.45			
	Накладные расходы	%		95		7.70	80	103.81			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		4.46	44	57.09			
	Затраты труда	чел-ч	362								1
							46.77		591.26		1
72. ТЕР 09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	1 т конструкц ий	0.03616	1 242.85	E09-03-014-01						
	Зарплата рабочих			517.00	1.15	21.50	16	344.00			
	Эксплуатация машин			469.76	1.25	21.23	7.92	168.14			
	в т.ч. зарплата машинистов			48.40	1.25	2.19	16	35.04			
	Материальные ресурсы			256.09		9.26	5.14	47.60			
	Накладные расходы	%		81		19.19	69	261.54			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		72		17.06	58	219.84			
	Затраты труда	чел-ч	73								2.6
							88.24		1 041.12		2.6
73. ТССЦ 201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0.03616	7 775.46	281.16	[цена]	42 729.3	1 545.09			
74. ТЕРр 58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0.02365	1 875.93	E58-12-2						
	Зарплата рабочих			158.63		3.75	16	60.00			
	Эксплуатация машин			20.96		0.50	8.68	4.34			
	в т.ч. зарплата машинистов			4.04		0.10	16	1.60			
	Материальные ресурсы			1 696.34		40.12	3.91	156.87			
	Накладные расходы	%		83		3.20	71	43.74			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		2.50	52	32.03			
	Затраты труда	чел-ч	21								0.5

Исполнитель: *И*
Иванова Л.В.


0.5

12

< 32 * 6 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
50.07								296.98		0.5		
75. ТЕРр 58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0.025	1 088.55			E58-13-1					
	Зарплата рабочих			33.85			0.85	16	13.60			
	Эксплуатация машин			3.61			0.09	9.3	0.84			
	Материальные ресурсы			1 051.09			26.28	3.75	98.55			
	Накладные расходы	%		83			0.71	71	9.66			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			0.55	52	7.07			
	Затраты труда	чел-ч	4.5								0.1	
28.48								129.72		0.1		
76. ТЕР 09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	100 м2 покрытия	0.023	1 098.62			E09-04-002-01					
	Зарплата рабочих			290.04	1.15		7.67	16	122.72			
	Эксплуатация машин			640.18	1.25		18.41	4.48	82.48			
	в т.ч. зарплата машинистов			35.00	1.25		1.01	16	16.16			
	Материальные ресурсы			168.40			3.87	6.23	24.11			
	Накладные расходы	%		81			7.03	69	95.83			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		72			6.25	58	80.55			
	Затраты труда	чел-ч	41								0.9	
43.23								405.69		0.9		
77. С.3кв.кат.ст.59	Профнастил оцинкованный НС44Р 07х1000 (320,0/1,18*1,02*1,062=293,76)	м2	2.645				[цена]	293.76	777.00			
Объем: 2.3*1.15												
78. ТЕР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	100 м2 покрытия	0.009	14 460.12			E12-01-010-01					
	Зарплата рабочих			898.62	1.15		9.30	16	148.80			
	Эксплуатация машин			19.16	1.25		0.22	7.83	1.72			
	в т.ч. зарплата машинистов			2.52	1.25		0.03	16	0.48			
	Материальные ресурсы			13 542.34			121.88	2.35	286.42			
	Накладные расходы	%		108			10.08	92	137.34			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55			5.13	44	65.68			
	Затраты труда	чел-ч	130								1.2	
146.61								639.96		1.2		
79. ТЕР 07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	100 м шва	0.022	2 613.14			E07-05-039-06					
	Зарплата рабочих			159.34	1.15		4.03	16	64.48			
	Эксплуатация машин			833.00	1.25		22.91	3.78	86.60			
	в т.ч. зарплата машинистов			34.50	1.25		0.95	16	15.20			
	Материальные ресурсы			1 620.80			35.66	15	85.94			
Исполнитель:  Иванова Л.В.												
13												

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

< 32 * 6 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	%		140		6.97		119	94.82	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		85		4.23		68	54.18	
		Затраты труда	чел-ч	22							0.5
							73.80			386.02	0.5
80. ТЕР	12-01-009-02	Устройство желобов подвесных МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	100 м желобов	0.023	9 470.31			E12-01-009-02			
		Зарплата рабочих			250.34	1.15	6.62		16	105.92	
		Эксплуатация машин			18.08	1.25	0.52		8.18	4.25	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.02	1.25	0.06		16	0.96	
		Материальные ресурсы			9 201.89		211.64		2.91	615.87	
		Накладные расходы	%		108		7.21		92	98.33	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		3.67		44	47.03	
		Затраты труда	чел-ч	36							0.8
							229.66			871.40	0.8
81. ТЕР	13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.018478	367.84			E13-03-004-26			
		Поправки: ОЗП: *2; ЭМ: *2; ЗПМ: *2									
		Зарплата рабочих			32.48	*2)*1.15	1.38		16	22.08	
		Эксплуатация машин			5.94	*2)*1.25	0.27		5.89	1.59	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.09	*2)*1.25			16		
		Материальные ресурсы			329.42		12.17		3.9	47.46	
		Накладные расходы	%		81		1.12		69	15.24	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		0.83		48	10.60	
		Затраты труда	чел-ч	4.4							0.1
							15.77			96.97	0.1
82. 311-01-146-1		Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	20.1978	24.19			E311-01-146-1			
		Объем: (25.1*0,02*1.8)+(357.3*0,03*1.8)									
		Зарплата рабочих			3.88		78.37		16	1 253.92	
		Эксплуатация машин			20.31		410.22		7.07	2 900.26	
		Накладные расходы	%		100		78.37		85	1 065.83	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		47.02		48	601.88	
		Затраты труда	чел-ч	0.6							12
							613.98			5 821.89	12
83. 310-3005-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	20.1978	8.56		172.89	X310-30 05-1	4.42	764.17	
		Объем: (25.1*0,02*1.8)+(357.3*0,03*1.8)									

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							172.89			764.17	

ИТОГО ПО СМЕТЕ	31 710.80	442 012.59	1435
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	31 161.40	437 632.86	1424
МАТЕРИАЛОВ -	10 472.57	64 582.18	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 7, 13, 35; %=90 - по стр. 2; %=71 - по стр. 4, 74, 75; %=80 - по стр. 10, 14, 38, 40, 56, 60, 66, 71; %=93 - по стр. 11; %=73 - по стр. 12; %=68 - по стр. 15, 18, 25, 28, 42, 45, 52, 55; %=67 - по стр. 36, 39; %=61 - по стр. 59; %=109 - по стр. 64; %=66 - по стр. 69, 70; %=92 - по стр. 78, 80; %=119 - по стр. 79; %=69 - по стр. 81; %=85 - по стр. 82)	10 633.45	143 867.31	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7, 13, 35, 81, 82; %=43 - по стр. 2; %=52 - по стр. 4, 74, 75; %=37 - по стр. 10, 14, 38, 40, 56; %=54 - по стр. 11; %=56 - по стр. 12; %=40 - по стр. 15, 18, 25, 28, 36, 39, 42, 45, 52, 55, 69, 70; %=31 - по стр. 59; %=44 - по стр. 60, 66, 71, 78, 80; %=65 - по стр. 64; %=68 - по стр. 79)	6 073.53	77 238.48	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	47 868.38	658 738.65	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	549.40	4 379.73	11
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 8, 72, 76)	80.29	1 094.29	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 8, 72, 76)	71.37	919.83	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	701.06	6 393.85	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	48 569.44	665 132.50	
Материалы	18 467.78	245 041.26	
Оплата труда рабочих	11 569.06	185 104.96	
Эксплуатация машин	1 673.96	11 866.37	
в т. ч. оплата труда механизаторов	170.28	2 724.48	
Накладные расходы	10 713.74	144 961.60	
Сметная прибыль	6 144.90	78 158.31	
НДС	8 742.50	119 723.85	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС	57 311.94	784 856.35	

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 784 856 руб. 35 коп.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

23.03.16г.

Подписи:

Специалист по капитальному ремонту Фонда капитального ремонта Тульской области

Третьяков С.В.

Представитель собственников помещений в МКД

Исполнитель:

Иванова Л.В.