

Объект: Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Узловая, ул. квартал 5-я Пятилетка, ул. Брикетная д.4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Узловая, ул. квартал 5-я Пятилетка, ул. Брикетная д.4

Сметная стоимость:

Нормативная трудоемкость:

Сметная заработная плата:

1 145.882 тыс. руб.
2.119 тыс. чел.ч
274.336 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

| № пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Цена на единицу измерения | Поправ. коэфф. | Стоимость в ценах 2000 г. | Пункт коэфф. пересч. | Коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах | Затраты труда рабочих |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Раздел 1. Капитальный ремонт фасада жилого дома

Замена деревянного окна на окно ПВХ с отливом

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|-------|-----------|--|--|--------|---------------|------|----------|-----|
| 1. ТЕР | Разборка деревянных заполнений проемов | 100 м2 | 0.036 | 1 536.72 | | | | | | | |
| 46-04-012-02 | оконных без подоконных досок | | | | | | | E46-04-012-02 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 1 306.07 | | | 47.02 | | 16 | 752.32 | |
| | Эксплуатация машин | | | 230.65 | | | 8.30 | | 7.93 | 65.82 | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | 97.68 | | | 3.52 | | 16 | 56.32 | |
| | Накладные расходы | % | | 99 | | | 50.03 | | 84 | 679.26 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 60 | | | 30.32 | | 48 | 388.15 | |
| | Затраты труда | чел-ч | 173 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 135.67 | | | | |
| 2. ТЕР | Установка в жилых и общественных зданиях | 100 м2 | 0.036 | 13 222.51 | | | | | | | 6.2 |
| 10-01-034-03 | оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25 Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы | проемов | | | | | | E10-01-034-03 | | 1 885.55 | 6.2 |

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

< 32 * 4 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------|--|---------------------------------------|-------|-----------|-----------|------|---------------|---------------|----------|-----------------|------------|
| | | Зарплата рабочих | | | 1 765.37 | 1.15 | 73.09 | | 16 | 1 169.44 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 409.18 | 1.25 | 18.41 | | 7.81 | 143.78 | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 22.21 | 1.25 | 1.00 | | 16 | 16.00 | |
| | | Материальные ресурсы | | | 11 047.96 | | 397.73 | | 4.7 | 1 869.33 | |
| | | Накладные расходы | % | | 106 | | 78.54 | | 90 | 1 066.90 | |
| | | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 54 | | 40.01 | | 43 | 509.74 | |
| | | Затраты труда | чел-ч | 248 | | | | | | | 8.9 |
| | | | | | | | 607.78 | | | 4 759.19 | 8.9 |
| 3. С.3кв.кат.ст.49 | Оконный блок из ПВХ профилей поворотно-откидной с площадью проема до 2 м2 одностворчатый (3333,33/1,18*1,02=2881,34) | м2 | | 3.6 | | | | [цена] | 2 881.34 | 10 372.82 | |
| 4. ТЕРр 58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | | 0.034 | 3 582.78 | | | E58-20-1 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | | 330.04 | | 11.22 | | 16 | 179.52 | |
| | Эксплуатация машин | | | | 4.79 | | 0.16 | | 8.62 | 1.38 | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | | 1.01 | | 0.03 | | 16 | 0.48 | |
| | Материальные ресурсы | | | | 3 247.95 | | 110.43 | | 2.4 | 265.03 | |
| | Накладные расходы | % | | | 83 | | 9.34 | | 71 | 127.80 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | | 65 | | 7.31 | | 52 | 93.60 | |
| | Затраты труда | чел-ч | | 41 | | | | | | | 1.4 |
| | | | | | | | 138.46 | | | 667.33 | 1.4 |
| 5. ТССЦ 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | | -0.006256 | 17 152.02 | | -107.30 | [цена] | 39 841.2 | -249.25 | |
| | Объем: (0.034)*(-0.184) | | | | | | | | | | |
| 6. С.3кв.кат.ст.50 | Отлив оцинкованный 200 мм (220,0/1,18*1,02=190,17) | м | | 3.4 | | | | [цена] | 190.17 | 646.58 | |
| | Замена деревянной двери на металлическую | | | | | | | | | | |
| 7. ТЕР 46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | | 0.046 | 1 016.21 | | | E46-04-012-03 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | | 785.56 | | 36.14 | | 16 | 578.24 | |
| | Эксплуатация машин | | | | 230.65 | | 10.61 | | 7.93 | 84.14 | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | | 97.68 | | 4.49 | | 16 | 71.84 | |
| | Накладные расходы | % | | | 99 | | 40.22 | | 84 | 546.07 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | | 60 | | 24.38 | | 48 | 312.04 | |
| | Затраты труда | чел-ч | | 104 | | | | | | | 4.8 |
| | | | | | | | 111.35 | | | 1 520.49 | 4.8 |
| 8. ТЕР 09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25 | 1 м2 проема | | 4.6 | 62.10 | | | E09-04-012-01 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | | 22.25 | | 102.35 | | 16 | 1 637.60 | |
| | Эксплуатация машин | | | | 14.47 | | 66.56 | | 8.19 | 545.13 | |
| | Материальные ресурсы | | | | 25.38 | | 116.75 | | 8.17 | 953.85 | |
| | Накладные расходы | % | | | 81 | | 82.90 | | 69 | 1 129.94 | |

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

< 32 * 4 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------|--|---|--------|-----|--------|------|------------------|---------------|--------|-------------------|------------|
| | | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 72 | | 73.69 | | 58 | 949.81 | |
| | | Затраты труда | чел-ч | 2.4 | | | | | | | 11 |
| | | | | | | | 442.25 | | | 5 216.33 | 11 |
| 9. ТССЦ 203-8126 | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1300x1800 мм | шт. | 2 | 4 | 818.25 | | 9 636.50 | [цена] | 14 | 29 403.98 | |
| | | | | | | | | | 701.99 | | |
| 10. ТЕР 15-04-030-02 | Масляная окраска металлических поверхностей больших дверей, количество окрасок 2 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1104 | | 658.91 | | | E15-04-030-02 | | | |
| | Объем: 4.6*2.4 | | | | | | | | | | |
| | Зарплата рабочих | | | | 101.10 | 1.15 | 12.84 | | 16 | 205.44 | |
| | Эксплуатация машин | | | | 2.10 | 1.25 | 0.29 | | 9.12 | 2.64 | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | | 0.13 | 1.25 | 0.02 | | 16 | 0.32 | |
| | Материальные ресурсы | | | | 555.71 | | 61.35 | | 3.19 | 195.71 | |
| | Накладные расходы | % | | | 95 | | 12.22 | | 80 | 164.61 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | | 47 | | 6.04 | | 37 | 76.13 | |
| | Затраты труда | чел-ч | 14 | | | | | | | | 1.6 |
| | | | | | | | 92.74 | | | 644.53 | 1.6 |
| Ремонт фасада | | | | | | | | | | | |
| 11. ТЕР 08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 7.451 | | 752.69 | | | E08-07-001-02 | | | |
| | Объем: 704.1+41.0 | | | | | | | | | | |
| | Зарплата рабочих | | | | 351.05 | | 2 615.67 | | 16 | 41 850.72 | |
| | Эксплуатация машин | | | | 4.21 | | 31.37 | | 9.31 | 292.05 | |
| | Материальные ресурсы | | | | 397.43 | | 2 961.25 | | 5.18 | 15 339.28 | |
| | Накладные расходы | % | | | 110 | | 2 877.24 | | 93 | 38 921.17 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | | 68 | | 1 778.66 | | 54 | 22 599.39 | |
| | Затраты труда | чел-ч | 44 | | | | | | | | 324 |
| | | | | | | | 10 264.19 | | | 119 002.61 | 324 |
| 12. ТЕРр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 0.9 | | 31.48 | | | E53-14-1 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | | 22.71 | | 20.44 | | 16 | 327.04 | |
| | Материальные ресурсы | | | | 8.77 | | 7.89 | | 8.82 | 69.59 | |
| | Накладные расходы | % | | | 86 | | 17.58 | | 73 | 238.74 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | | 70 | | 14.31 | | 56 | 183.14 | |
| | Затраты труда | чел-ч | 2.7 | | | | | | | | 2.4 |
| | | | | | | | 60.22 | | | 818.51 | 2.4 |

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

< 32 * 4 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|---|---------|---------------|--------|------------------|------------|
| 13. ТЕР 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен (откосов) | 100 м2 | 0.379 | 166.36 | | | | E46-02-009-02 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 166.36 | | | 63.05 | | 16 | 1 008.80 | |
| | Накладные расходы | % | | 99 | | | 62.42 | | 84 | 847.39 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 60 | | | 37.83 | | 48 | 484.22 | |
| | Затраты труда | чел-ч | 23 | | | | | | | | 8.6 |
| | | | | | 163.30 | | | | | 2 340.41 | 8.6 |
| 14. ТЕР 15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских МДС 81-35.2004, п.4.7 Кэтр=1.15; Кэм=1.25 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.379 | 4 343.08 | | | | E15-02-031-01 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 1 771.24 | 1.15 | | 772.00 | | 16 | 12 352.00 | |
| | Эксплуатация машин | | | 61.39 | 1.25 | | 29.08 | | 7.93 | 230.60 | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | 26.00 | 1.25 | | 12.32 | | 16 | 197.12 | |
| | Материальные ресурсы | | | 2 510.45 | | | 951.46 | | 3.9 | 3 710.69 | |
| | Накладные расходы | % | | 95 | | | 745.10 | | 80 | 10 039.30 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 47 | | | 368.63 | | 37 | 4 643.17 | |
| | Затраты труда | чел-ч | 235 | | | | | | | | 89 |
| | | | | | 2 866.27 | | | | | 30 975.76 | 89 |
| 15. ТЕРр 62-25-1 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов (откосов) под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0.379 | 368.26 | | | | E62-25-1 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 34.62 | | | 13.12 | | 16 | 209.92 | |
| | Эксплуатация машин | | | 26.22 | | | 9.94 | | 5.59 | 55.56 | |
| | Материальные ресурсы | | | 307.42 | | | 116.51 | | 8.15 | 949.56 | |
| | Накладные расходы | % | | 80 | | | 10.50 | | 68 | 142.75 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 50 | | | 6.56 | | 40 | 83.97 | |
| | Затраты труда | чел-ч | 4.3 | | | | | | | | 1.6 |
| | | | | | 156.63 | | | | | 1 441.76 | 1.6 |
| 16. ТССЦ 113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | -0.0061019 | 19 094.40 | | | -116.51 | [цена] | 155 | -949.11 | |
| | Объем: (0.379)*(-0.0161) | | | | | | | | 543.43 | | |
| 17. С.3кв.кат.ст.76 | Грунтовка акриловая фасадная глубокого проникновения OLECOLLOR (64,38/1,18*1,02*1,152=64,11) | кг | 5.685 | | | | | [цена] | 64.11 | 364.47 | |
| | Объем: 0.15*37.9 | | | | | | | | | | |
| 18. ТЕРр 62-27-1 | Сплошная шпаклевка (толщ. 2мм) ранее оштукатуренных поверхностей (откосов) цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 0.379 | 317.30 | | | | E62-27-1 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 191.68 | | | 72.65 | | 16 | 1 162.40 | |

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

< 32 * 4 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------|---|---|-------|-----------|-----------|---|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------|
| | | Эксплуатация машин | | | 0.60 | | 0.23 | | 9.33 | 2.15 | |
| | | Материальные ресурсы | | | 125.02 | | 47.38 | | 4.6 | 217.95 | |
| | | Накладные расходы | % | | 80 | | 58.12 | | 68 | 790.43 | |
| | | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 50 | | 36.33 | | 40 | 464.96 | |
| | | Затраты труда | чел-ч | 24 | | | | | | | 9.1 |
| | | | | | | | 214.71 | | | 2 637.89 | 9.1 |
| 19. ТССЦ 101-0001 | Асбест хризотилковый | | т | -0.004548 | 3 694.81 | | -16.80 [цена] | | 17 841.98 | -81.15 | |
| | | Объем: (0.379)*(-0.012) | | | | | | | | | |
| 20. ТССЦ 101-0620 | Мел природный молотый | | т | -0.004548 | 940.03 | | -4.28 [цена] | | 5 012.18 | -22.80 | |
| | | Объем: (0.379)*(-0.012) | | | | | | | | | |
| 21. ТССЦ 101-1320 | Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400 | | т | -0.004548 | 511.61 | | -2.33 [цена] | | 4 147.69 | -18.86 | |
| | | Объем: (0.379)*(-0.012) | | | | | | | | | |
| 22. ТССЦ 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | | т | -0.001137 | 17 038.08 | | -19.37 [цена] | | 58 154.49 | -66.12 | |
| | | Объем: (0.379)*(-0.003) | | | | | | | | | |
| 23. ТССЦ 101-1840 | Клей малярный жидкий | | кг | -0.5306 | 8.42 | | -4.47 [цена] | | 52.35 | -27.78 | |
| | | Объем: (0.379)*(-1.4) | | | | | | | | | |
| 24. С.Зкв.кат.ст.30 | Шпатлевка финишная Старатель (расход на 1мм=0,9 кг) (16,86/1,18*1,02*1,152=16,79) | | кг | 68.22 | | | [цена] | | 16.79 | 1 145.41 | |
| | | Объем: 37.9*1.8 | | | | | | | | | |
| 25. ТЕРр 62-25-1 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов балконных плит под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработан ной поверхнос ти | | 0.2 | 368.26 | | | Е62-25- 1 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | | 34.62 | | 6.92 | | 16 | 110.72 | |
| | Эксплуатация машин | | | | 26.22 | | 5.24 | | 5.59 | 29.29 | |
| | Материальные ресурсы | | | | 307.42 | | 61.48 | | 8.15 | 501.06 | |
| | Накладные расходы | % | | | 80 | | 5.54 | | 68 | 75.29 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | | 50 | | 3.46 | | 40 | 44.29 | |
| | Затраты труда | чел-ч | | 4.3 | | | | | | | 0.9 |
| | | | | | | | 82.64 | | | 760.65 | 0.9 |
| 26. ТССЦ 113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | | т | -0.00322 | 19 094.40 | | -61.48 [цена] | | 155 543.43 | -500.85 | |
| | | Объем: (0.2)*(-0.0161) | | | | | | | | | |
| 27. С.Зкв.кат.ст.76 | Грунтовка акриловая фасадная глубокого проникновения OLECOLLOR (64,38/1,18*1,02*1,152=64,11) | | кг | 3 | | | [цена] | | 64.11 | 192.33 | |
| | | Объем: 0.15*20.0 | | | | | | | | | |

Исполнитель: *лф*
Иванова Л.В.

< 32 * 4 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------|---|----------------------------------|---------|-----------|---|-----------------|--------|---------------|----------|------------------|------------|
| 28. ТЕРр 62-27-1 | Сплошная шпаклевка (толщ. 2 мм) ранее оштукатуренных поверхностей балконных плит цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 0.2 | 317.30 | | | | E62-27-1 | | | |
| | <i>Зарплата рабочих</i> | | | 191.68 | | 38.34 | | | 16 | 613.44 | |
| | <i>Эксплуатация машин</i> | | | 0.60 | | 0.12 | | | 9.33 | 1.12 | |
| | <i>Материальные ресурсы</i> | | | 125.02 | | 25.00 | | | 4.6 | 115.00 | |
| | <i>Накладные расходы</i> | % | | 80 | | 30.67 | | | 68 | 417.14 | |
| | <i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i> | % | | 50 | | 19.17 | | | 40 | 245.38 | |
| | <i>Затраты труда</i> | чел-ч | 24 | | | | | | | | 4.8 |
| | | | | | | 113.30 | | | | 1 392.08 | 4.8 |
| 29. ТССЦ 101-0001 | Асбест хризотилковый | т | -0.0024 | 3 694.81 | | -8.87 | [цена] | | 17 | -42.82 | |
| | Объем: (0.2)*(-0.012) | | | | | | | | 841.98 | | |
| 30. ТССЦ 101-0620 | Мел природный молотый | т | -0.0024 | 940.03 | | -2.26 | [цена] | | 5 012.18 | -12.03 | |
| | Объем: (0.2)*(-0.012) | | | | | | | | | | |
| 31. ТССЦ 101-1320 | Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400 | т | -0.0024 | 511.61 | | -1.23 | [цена] | | 4 147.69 | -9.95 | |
| | Объем: (0.2)*(-0.012) | | | | | | | | | | |
| 32. ТССЦ 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | -0.0006 | 17 038.08 | | -10.22 | [цена] | | 58 | -34.89 | |
| | Объем: (0.2)*(-0.003) | | | | | | | | 154.49 | | |
| 33. ТССЦ 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | -0.28 | 8.42 | | -2.36 | [цена] | | 52.35 | -14.66 | |
| | Объем: (0.2)*(-1.4) | | | | | | | | | | |
| 34. С.3кв.кат.ст.30 | Шпатлевка финишная Старатель (расход на 1мм=0,9 кг) (16,86/1,18*1,02*1,152=16,79) | кг | 36 | | | | [цена] | | 16.79 | 604.44 | |
| | Объем: 20.0*1.8 | | | | | | | | | | |
| 35. ТЕР 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 4.641 | 166.36 | | | | E46-02-009-02 | | | |
| | <i>Зарплата рабочих</i> | | | 166.36 | | 772.08 | | | 16 | 12 353.28 | |
| | <i>Накладные расходы</i> | % | | 99 | | 764.36 | | | 84 | 10 376.76 | |
| | <i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i> | % | | 60 | | 463.25 | | | 48 | 5 929.57 | |
| | <i>Затраты труда</i> | чел-ч | 23 | | | | | | | | 106 |
| | | | | | | 1 999.69 | | | | 28 659.61 | 106 |
| 36. ТЕРр 61-28-1 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 4.641 | 3 959.57 | | | | E61-28-1 | | | |
| | <i>Зарплата рабочих</i> | | | 594.86 | | 2 760.75 | | | 16 | 44 172.00 | |
| | <i>Эксплуатация машин</i> | | | 7.99 | | 37.08 | | | 9.23 | 342.25 | |
| | <i>Материальные ресурсы</i> | | | 3 356.72 | | | | | 5.07 | | |
| | <i>Накладные расходы</i> | % | | 79 | | 2 180.99 | | | 67 | 29 595.24 | |
| | <i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i> | % | | 50 | | 1 380.38 | | | 40 | 17 668.80 | |

Исполнитель:

< 32 * 4 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------------------------|--|---|--------|----------|-----------|------|----------|-------------------|-------|------------|-----|
| Затраты труда | | | чел-ч | 82 | | | | | | | 379 |
| | | | | | 6 359.20 | | | | | 91 778.29 | |
| | | | | | | | | | | 379 | |
| 37. С.счет№3794 | Сетка сварная ОЦП 25*25/1,0/1,0/25 (65,0/1,18*1,02*1,152=64,72) | м | 510.51 | | | | | [цена] | 64.72 | 33 040.21 | |
| Объем: 464.1*1.1 | | | | | | | | | | | |
| 38. ТЕР 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25 | 100 м2 оштукатур иваемой поверхнос ти | 4.641 | 1 788.10 | | | | E15-02- 001-01 | | | |
| Зарплата рабочих | | | | | 637.21 | 1.15 | 3 400.88 | | 16 | 54 414.08 | |
| Эксплуатация машин | | | | | 57.64 | 1.25 | 334.38 | | 10.22 | 3 417.36 | |
| в т.ч. зарплата машинистов | | | | | 23.16 | 1.25 | 134.36 | | 16 | 2 149.76 | |
| Материальные ресурсы | | | | | 1 093.25 | | 5 073.77 | | 4.49 | 22 781.23 | |
| Накладные расходы | | | | | % | | 3 358.48 | | 80 | 45 251.07 | |
| Плановые накопления / Сметная прибыль | | | | | % | | 1 661.56 | | 37 | 20 928.62 | |
| Затраты труда | | | | | чел-ч | 82 | | | | | 378 |
| | | | | | 13 829.07 | | | | | 146 792.36 | |
| | | | | | | | | | | 378 | |
| 39. ТЕРр 61-26-2 | Перетирка штукатурки фасадов гладких | 100 м2 перетерто й поверхнос ти | 2.4 | 305.87 | | | | E61-26- 2 | | | |
| Объем: 704.1-464.1 | | | | | | | | | | | |
| Зарплата рабочих | | | | | 288.34 | | 692.02 | | 16 | 11 072.32 | |
| Эксплуатация машин | | | | | 0.17 | | 0.41 | | 5.53 | 2.27 | |
| Материальные ресурсы | | | | | 17.36 | | 41.66 | | 4.5 | 187.47 | |
| Накладные расходы | | | | | % | | 546.70 | | 67 | 7 418.45 | |
| Плановые накопления / Сметная прибыль | | | | | % | | 346.01 | | 40 | 4 428.93 | |
| Затраты труда | | | | | чел-ч | 36 | | | | | 86 |
| | | | | | 1 626.80 | | | | | 23 109.44 | |
| | | | | | | | | | | 86 | |
| 40. ТЕР 15-04-029-04 | Оклейка тканями стен МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25 | 100 м2 отделывае мой поверхнос ти | 7.041 | 1 190.77 | | | | E15-04- 029-04 | | | |
| Зарплата рабочих | | | | | 144.72 | 1.15 | 1 171.83 | | 16 | 18 749.28 | |
| Эксплуатация машин | | | | | 7.81 | 1.25 | 68.72 | | 9.21 | 632.91 | |
| в т.ч. зарплата машинистов | | | | | 0.25 | 1.25 | 2.18 | | 16 | 34.88 | |
| Материальные ресурсы | | | | | 1 038.24 | | | | 5.33 | | |
| Накладные расходы | | | | | % | | 1 115.31 | | 80 | 15 027.33 | |
| Плановые накопления / Сметная прибыль | | | | | % | | 551.78 | | 37 | 6 950.14 | |
| Затраты труда | | | | | чел-ч | 20 | | | | | 140 |
| | | | | | 2 907.64 | | | | | 41 359.66 | |
| | | | | | | | | | | 140 | |

Исполнитель:

Исполнитель: П.Б.

< 32 * 4 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------------|---|--|-----------|-----------|---|---|-----------------|--------------|--------------|------------------|------------|
| 41. С.счет №3794 | Сетка стеклоткань фасадная Стелс 5*5 (20,46/1,18*1,02*1,152=20,36) | м | 774.51 | | | | | [цена] | 20.36 | 15 769.02 | |
| Объем: 704.1*1.1 | | | | | | | | | | | |
| 42. ТЕРр 62-25-7 | Шпатлевка (толщ.8мм) ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработан ной поверхнос ти | 7.041 | 1 071.10 | | | | E62-25- 7 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 188.09 | | | 1 324.34 | | 16 | 21 189.44 | |
| | Эксплуатация машин | | | 1.37 | | | 9.65 | | 8.85 | 85.40 | |
| | Материальные ресурсы | | | 881.64 | | | 6 207.63 | | 2.99 | 18 560.81 | |
| | Накладные расходы | % | | 80 | | | 1 059.47 | | 68 | 14 408.82 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 50 | | | 662.17 | | 40 | 8 475.78 | |
| | Затраты труда | чел-ч | 24 | | | | | | | | 166 |
| | | | | | | | 9 263.26 | | | 62 720.25 | 166 |
| 43. ТССЦ 113-0196 | Шпатлевка ХВ-005 серая | т | -0.35205 | 17 625.60 | | | -6 205.09 | [цена] | 52 614.17 | -18 522.82 | |
| Объем: (7.041)*(-0.05) | | | | | | | | | | | |
| 44. С.Зкв.кат.ст.30 | Шпаклевка фасадная "Старатели" (расход на 1м ² =1кг.) (18,49/1,18*1,02*1,152=18,41) | кг | 5632.8 | | | | | [цена] | 18.41 | 103 699.85 | |
| Объем: 8*704.1 | | | | | | | | | | | |
| 45. ТЕРр 62-27-1 | Сплошная шпаклевка (толщ. 2 мм) ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли | 100 м2 ошпаклев анной поверхнос ти | 7.451 | 317.30 | | | | E62-27- 1 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 191.68 | | | 1 428.21 | | 16 | 22 851.36 | |
| | Эксплуатация машин | | | 0.60 | | | 4.47 | | 9.33 | 41.71 | |
| | Материальные ресурсы | | | 125.02 | | | 931.52 | | 4.6 | 4 284.99 | |
| | Накладные расходы | % | | 80 | | | 1 142.57 | | 68 | 15 538.92 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 50 | | | 714.11 | | 40 | 9 140.54 | |
| | Затраты труда | чел-ч | 24 | | | | | | | | 179 |
| | | | | | | | 4 220.88 | | | 51 857.52 | 179 |
| 46. ТССЦ 101-0001 | Асбест хризотилковый | т | -0.089412 | 3 694.81 | | | -330.36 | [цена] | 17 841.98 | -1 595.29 | |
| Объем: (7.451)*(-0.012) | | | | | | | | | | | |
| 47. ТССЦ 101-0620 | Мел природный молотый | т | -0.089412 | 940.03 | | | -84.05 | [цена] | 5 012.18 | -448.15 | |
| Объем: (7.451)*(-0.012) | | | | | | | | | | | |
| 48. ТССЦ 101-1320 | Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400 | т | -0.089412 | 511.61 | | | -45.74 | [цена] | 4 147.69 | -370.85 | |
| Объем: (7.451)*(-0.012) | | | | | | | | | | | |

Исполнитель: *ИВ*

Иванова П.В.

< 32 * 4 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------------|--|--|------------|-----------|--------|---|-----------------|-------------------|---------------|------------------|------------|
| 49. ТССЦ 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) Объем: (7.451)*(-0.003) | т | -0.022353 | 17 038.08 | | | -380.85 | [цена] | 58 154.49 | -1 299.93 | |
| 50. ТССЦ 101-1840 | Клей малярный жидкий Объем: (7.451)*(-1.4) | кг | -10.4314 | 8.42 | | | -87.83 | [цена] | 52.35 | -546.08 | |
| 51. С.3кв.кат.ст.30 | Шпатлевка финишная Старатель (расход на 1мм=0,9кг) (16,86/1,18*1,02*1,152=16,79) Объем: (704.1+41)*1.8 | кг | 1341.18 | | | | | [цена] | 16.79 | 22 518.41 | |
| 52. ТЕРр 62-25-1 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов Зарплата рабочих Эксплуатация машин Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда | 100 м2 обработан ной поверхнос ти чел-ч | 7.451 | 368.26 | | | | Е62-25- 1 | | | |
| | | | | | 34.62 | | 257.95 | | 16 | 4 127.20 | |
| | | | | | 26.22 | | 195.37 | | 5.59 | 1 092.12 | |
| | | | | | 307.42 | | 2 290.59 | | 8.15 | 18 668.31 | |
| | | % | | | 80 | | 206.36 | | 68 | 2 806.50 | |
| | | % | | | 50 | | 128.98 | | 40 | 1 650.88 | |
| | | | 4.3 | | | | | | | | 32 |
| | | | | | | | 3 079.25 | | | 28 345.01 | 32 |
| 53. ТССЦ 113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая Объем: (7.451)*(-0.0161) | т | -0.1199611 | 19 094.40 | | | -2 290.59 | [цена] | 155 543.43 | -18 659.16 | |
| 54. С.3кв.кат.ст.76 | Грунтовка акриловая фасадная глубокого проникновения OLECOLLOR (64,38/1,18*1,02*1,152=64,11) Объем: 0.15*745.1 | кг | 111.765 | | | | | [цена] | 64.11 | 7 165.25 | |
| 55. ТЕРр 62-21-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов (цоколь) без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов Зарплата рабочих Эксплуатация машин Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти чел-ч | 0.41 | 370.14 | | | | Е62-21- 1 | | | |
| | | | | | 123.62 | | 50.68 | | 16 | 810.88 | |
| | | | | | 6.18 | | 2.53 | | 9.21 | 23.30 | |
| | | | | | 240.34 | | 98.54 | | 3.1 | 305.47 | |
| | | % | | | 80 | | 40.54 | | 68 | 551.40 | |
| | | % | | | 50 | | 25.34 | | 40 | 324.35 | |
| | | | 15 | | | | | | | | 6.1 |
| | | | | | | | 217.63 | | | 2 015.40 | 6.1 |
| 56. ТЕР 15-04-014-03 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25 | 100 м2 окрашива емой поверхнос ти | 7.62 | 673.10 | | | | Е15-04- 014-03 | | | |

Исполнитель:


Иванова Л.В.

< 32 * 4 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|------------------|---------------|-----------|------------------|------------|
| | | Объем: 704.1+20.0+37.9 | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих | | | 58.50 | 1.15 | 512.67 | | 16 | 8 202.72 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 3.28 | 1.25 | 31.24 | | 8.99 | 280.85 | |
| | | Материальные ресурсы | | | 611.32 | | 4 658.26 | | 1.93 | 8 990.44 | |
| | | Накладные расходы | % | | 95 | | 487.04 | | 80 | 6 562.18 | |
| | | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 47 | | 240.95 | | 37 | 3 035.01 | |
| | | Затраты труда | чел-ч | 7.8 | | | | | | | 59 |
| | | | | | | | 5 930.16 | | | 27 071.20 | 59 |
| 57. ТССЦ 101-0348 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая | т | -0.28956 | 16 087.47 | | | -4 658.29 [цена] | | 30 968.32 | -8 967.19 | |
| | Объем: (7.62)*(-0.038) | | | | | | | | | | |
| 58. С.счет | Лакра фасадная (69,51/1,18*1,02*1,152=69,22) | кг | 217.932 | | | | [цена] | | 69.22 | 15 085.25 | |
| | Объем: (0.143*762)*2 | | | | | | | | | | |
| Устройство бетонной отмоски | | | | | | | | | | | |
| 59. ТЕР 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.208 | 1 122.66 | | | | E01-02-057-02 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 1 122.66 | | | 233.51 | | 16 | 3 736.16 | |
| | Накладные расходы | % | | 72 | | | 168.13 | | 61 | 2 279.06 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 38 | | | 88.73 | | 31 | 1 158.21 | |
| | Затраты труда | чел-ч | 154 | | | | | | | | 32 |
| | | | | | | | 490.37 | | | 7 173.43 | 32 |
| 60. ТЕР 06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25 | 1 т | 0.104 | 5 822.09 | | | | E06-01-015-10 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 104.66 | 1.15 | | 12.52 | | 16 | 200.32 | |
| | Эксплуатация машин | | | 27.45 | 1.25 | | 3.57 | | 8.74 | 31.20 | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | 2.02 | 1.25 | | 0.26 | | 16 | 4.16 | |
| | Материальные ресурсы | | | 5 689.98 | | | 591.76 | | 5.26 | 3 112.66 | |
| | Накладные расходы | % | | 95 | | | 12.14 | | 80 | 163.58 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 55 | | | 7.03 | | 44 | 89.97 | |
| | Затраты труда | чел-ч | 15 | | | | | | | | 1.5 |
| | | | | | | | 627.02 | | | 3 597.73 | 1.5 |
| 61. ТССЦ 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | -0.002912 | 9 777.98 | | | -28.47 [цена] | | 32 943.79 | -95.93 | |
| | Объем: (0.104)*(-0.028) | | | | | | | | | | |
| 62. ТССЦ 204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | -0.104 | 5 416.20 | | | -563.28 [цена] | | 28 983.27 | -3 014.26 | |
| | Объем: (0.104)*(-1.0) | | | | | | | | | | |
| 63. ТССЦ 204-0084 | Сетка из проволоки холоднотянутой (расход на 1м2=1 кг) | т | 0.104 | 8 489.38 | | | 882.90 [цена] | | 46 194.08 | 4 804.18 | |
| | Объем: 104*0.001 | | | | | | | | | | |

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

< 32 * 4 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------------|---|--|---------|-----------|------|---|------------------|---------------|----------|------------------|------------|
| 64. ТЕР 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.104 | 3 506.85 | | | | E27-04-001-04 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 182.88 | | | 19.02 | | 16 | 304.32 | |
| | Эксплуатация машин | | | 3 314.87 | | | 344.75 | | 5.51 | 1 899.57 | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | 260.38 | | | 27.08 | | 16 | 433.28 | |
| | Материальные ресурсы | | | 9.10 | | | 0.95 | | 12.02 | 11.42 | |
| | Накладные расходы | % | | 128 | | | 59.01 | | 109 | 803.98 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 81 | | | 37.34 | | 65 | 479.44 | |
| | Затраты труда | чел-ч | 24 | | | | | | | | 2.5 |
| | | | | | | | 461.07 | | | 3 498.73 | 2.5 |
| 65. ТССЦ 408-0018 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм | м3 | 13.104 | 97.12 | | | 1 272.66 [цена] | | 997.45 | 13 070.58 | |
| | Объем: 10.4*1.26 | | | | | | | | | | |
| 66. ТЕР 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25 | 100 м3 бетона, бутобетон а и железобетона в деле | 0.104 | 64 662.60 | | | | E06-01-001-01 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 1 312.20 | 1.15 | | 156.94 | | 16 | 2 511.04 | |
| | Эксплуатация машин | | | 1 377.50 | 1.25 | | 179.08 | | 7.39 | 1 323.40 | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | 227.16 | 1.25 | | 29.53 | | 16 | 472.48 | |
| | Материальные ресурсы | | | 61 972.90 | | | 6 445.18 | | 4.64 | 29 905.64 | |
| | Накладные расходы | % | | 95 | | | 177.15 | | 80 | 2 386.82 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 55 | | | 102.56 | | 44 | 1 312.75 | |
| | Затраты труда | чел-ч | 207 | | | | | | | | 22 |
| | | | | | | | 7 060.91 | | | 37 439.65 | 22 |
| 67. ТССЦ 401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | -10.608 | 581.57 | | | -6 169.29 [цена] | | 2 716.84 | -28 820.24 | |
| | Объем: (0.104)*(-102.0) | | | | | | | | | | |
| 68. ТССЦ 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 10.608 | 472.83 | | | 5 015.78 [цена] | | 4 278.65 | 45 387.92 | |
| | Устройство козырька над подъездной дверью | | | | | | | | | | |
| 69. ТЕРр 69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.12 | 54.04 | | | | E69-2-1 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 43.76 | | | 5.25 | | 16 | 84.00 | |
| | Эксплуатация машин | | | 10.28 | | | 1.23 | | 5.5 | 6.77 | |
| | Накладные расходы | % | | 78 | | | 4.10 | | 66 | 55.44 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 50 | | | 2.63 | | 40 | 33.60 | |
| | Затраты труда | чел-ч | 5.5 | | | | | | | | 0.7 |
| | | | | | | | 13.21 | | | 179.81 | 0.7 |

Исполнитель: 

Иванова Л.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------------|--|---------------------|---------|-----------|---------------|--------|---------------|----------|----|-----------------|------------|
| 70. ТЕРр 69-2-2 | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 0.12 | 51.96 | Е69-2-2 | | | | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 42.08 | 2 | 10.10 | 16 | 161.60 | | | |
| | Эксплуатация машин | | | 9.88 | 2 | 2.37 | 5.5 | 13.04 | | | |
| | Накладные расходы | % | | 78 | | 7.88 | 66 | 106.66 | | | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 50 | | 5.05 | 40 | 64.64 | | | |
| | Затраты труда | чел-ч | 11 | | | | | | | | 1.3 |
| | | | | | | | 25.40 | | | 345.94 | 1.3 |
| 71. ТЕР 06-01-015-01 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25 | 1 т | 0.0054 | 12 416.98 | Е06-01-015-01 | | | | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 2 608.28 | 1.15 | 16.20 | 16 | 259.20 | | | |
| | Эксплуатация машин | | | 44.47 | 1.25 | 0.30 | 8.76 | 2.63 | | | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | 3.16 | 1.25 | 0.02 | 16 | 0.32 | | | |
| | Материальные ресурсы | | | 9 764.23 | | 52.73 | 11.36 | 599.01 | | | |
| | Накладные расходы | % | | 95 | | 15.41 | 80 | 207.62 | | | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 55 | | 8.92 | 44 | 114.19 | | | |
| | Затраты труда | чел-ч | 362 | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | 93.56 | | | 1 182.65 | 2 |
| 72. ТЕР 09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25 | 1 т конструкц ий | 0.07232 | 1 242.85 | Е09-03-014-01 | | | | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 517.00 | 1.15 | 43.00 | 16 | 688.00 | | | |
| | Эксплуатация машин | | | 469.76 | 1.25 | 42.47 | 7.92 | 336.36 | | | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | 48.40 | 1.25 | 4.38 | 16 | 70.08 | | | |
| | Материальные ресурсы | | | 256.09 | | 18.52 | 5.14 | 95.19 | | | |
| | Накладные расходы | % | | 81 | | 38.38 | 69 | 523.08 | | | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 72 | | 34.11 | 58 | 439.69 | | | |
| | Затраты труда | чел-ч | 73 | | | | | | | | 5.3 |
| | | | | | | | 176.48 | | | 2 082.32 | 5.3 |
| 73. ТССЦ 201-0775 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0.07232 | 7 775.46 | | 562.32 | [цена] | 42 729.3 | | 3 090.18 | |
| 74. ТЕРр 58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 0.0473 | 1 875.93 | Е58-12-2 | | | | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 158.63 | | 7.50 | 16 | 120.00 | | | |
| | Эксплуатация машин | | | 20.96 | | 0.99 | 8.68 | 8.59 | | | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | 4.04 | | 0.19 | 16 | 3.04 | | | |
| | Материальные ресурсы | | | 1 696.34 | | 80.24 | 3.91 | 313.74 | | | |
| | Накладные расходы | % | | 83 | | 6.38 | 71 | 87.36 | | | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 65 | | 5.00 | 52 | 63.98 | | | |
| | Затраты труда | чел-ч | 21 | | | | | | | | |


Исполнитель: 
Иванова Л.В.

< 32 * 4 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------|---|-----------------|-------|-----------|---------------|---|--------|---------------|--------|-----------------|------------|
| | | | | | 100.11 | | | | | 593.67 | 1 |
| 75. ТЕРр 58-13-1 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 кровли | 0.05 | 1 088.55 | | | | E58-13-1 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 33.85 | | | 1.69 | | 16 | 27.04 | |
| | Эксплуатация машин | | | 3.61 | | | 0.18 | | 9.3 | 1.67 | |
| | Материальные ресурсы | | | 1 051.09 | | | 52.55 | | 3.75 | 197.06 | |
| | Накладные расходы | % | | 83 | | | 1.40 | | 71 | 19.20 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 65 | | | 1.10 | | 52 | 14.06 | |
| | Затраты труда | чел-ч | 4.5 | | | | | | | | 0.2 |
| | | | | | 56.92 | | | | | 259.03 | 0.2 |
| 76. ТЕР 09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25 | 100 м2 покрытия | 0.046 | 1 098.62 | | | | E09-04-002-01 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 290.04 | 1.15 | | 15.34 | | 16 | 245.44 | |
| | Эксплуатация машин | | | 640.18 | 1.25 | | 36.81 | | 4.48 | 164.91 | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | 35.00 | 1.25 | | 2.01 | | 16 | 32.16 | |
| | Материальные ресурсы | | | 168.40 | | | 7.75 | | 6.23 | 48.28 | |
| | Накладные расходы | % | | 81 | | | 14.05 | | 69 | 191.54 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 72 | | | 12.49 | | 58 | 161.01 | |
| | Затраты труда | чел-ч | 41 | | | | | | | | 1.9 |
| | | | | | 86.44 | | | | | 811.18 | 1.9 |
| 77. С.Зкв.кат.ст.59 | Профнастил оцинкованный НС44Р 07х1000 (320,0/1,18*1,02*1,062=293,76) | м2 | 5.29 | | | | | [цена] | 293.76 | 1 553.99 | |
| | Объем: 4.6*1.15 | | | | | | | | | | |
| 78. ТЕР 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25 | 100 м2 покрытия | 0.018 | 14 460.12 | | | | E12-01-010-01 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 898.62 | 1.15 | | 18.60 | | 16 | 297.60 | |
| | Эксплуатация машин | | | 19.16 | 1.25 | | 0.43 | | 7.83 | 3.37 | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | 2.52 | 1.25 | | 0.06 | | 16 | 0.96 | |
| | Материальные ресурсы | | | 13 542.34 | | | 243.76 | | 2.35 | 572.84 | |
| | Накладные расходы | % | | 108 | | | 20.15 | | 92 | 274.68 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 55 | | | 10.26 | | 44 | 131.37 | |
| | Затраты труда | чел-ч | 130 | | | | | | | | 2.3 |
| | | | | | 293.20 | | | | | 1 279.86 | 2.3 |
| 79. ТЕР 07-05-039-06 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей тиоколовой МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25 | 100 м шва | 0.044 | 2 613.14 | | | | E07-05-039-06 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 159.34 | 1.15 | | 8.06 | | 16 | 128.96 | |
| | Эксплуатация машин | | | 833.00 | 1.25 | | 45.82 | | 3.78 | 173.20 | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | 34.50 | 1.25 | | 1.90 | | 16 | 30.40 | |
| | Материальные ресурсы | | | 1 620.80 | | | 71.32 | | | 171.88 | |

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

< 32 * 4 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------|--------------|---|---------------------------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|------|-----------------|------------|
| | | Накладные расходы | % | | 140 | | 13.94 | | 119 | 189.64 | |
| | | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 85 | | 8.47 | | 68 | 108.36 | |
| | | Затраты труда | чел-ч | 22 | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | 147.61 | | | 772.04 | 1 |
| 80. ТЕР | 12-01-009-02 | Устройство желобов подвесных МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25 | 100 м желобов | 0.046 | 9 470.31 | | | E12-01-009-02 | | | |
| | | Зарплата рабочих | | | 250.34 | 1.15 | 13.24 | | 16 | 211.84 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 18.08 | 1.25 | 1.04 | | 8.18 | 8.51 | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 2.02 | 1.25 | 0.12 | | 16 | 1.92 | |
| | | Материальные ресурсы | | | 9 201.89 | | 423.29 | | 2.91 | 1 231.77 | |
| | | Накладные расходы | % | | 108 | | 14.43 | | 92 | 196.66 | |
| | | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 55 | | 7.35 | | 44 | 94.05 | |
| | | Затраты труда | чел-ч | 36 | | | | | | | 1.7 |
| | | | | | | | 459.35 | | | 1 742.83 | 1.7 |
| 81. ТЕР | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.036956 | 367.84 | | | E13-03-004-26 | | | |
| | | Поправки: ОЗП: *2; ЭМ: *2; ЗПМ: *2 | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих | | | 32.48 | *2)*1.15 | 2.76 | | 16 | 44.16 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 5.94 | *2)*1.25 | 0.55 | | 5.89 | 3.24 | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 0.09 | *2)*1.25 | 0.01 | | 16 | 0.16 | |
| | | Материальные ресурсы | | | 329.42 | | 24.35 | | 3.9 | 94.97 | |
| | | Накладные расходы | % | | 81 | | 2.24 | | 69 | 30.58 | |
| | | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 60 | | 1.66 | | 48 | 21.27 | |
| | | Затраты труда | чел-ч | 4.4 | | | | | | | 0.2 |
| | | | | | | | 31.56 | | | 194.22 | 0.2 |
| 82. 311-01-146-1 | | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 26.4258 | 24.19 | | | E311-01-146-1 | | | |
| | | Объем: (37.9*0,02*1.8)+(464.1*0,03*1.8) | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих | | | 3.88 | | 102.53 | | 16 | 1 640.48 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 20.31 | | 536.71 | | 7.07 | 3 794.54 | |
| | | Накладные расходы | % | | 100 | | 102.53 | | 85 | 1 394.41 | |
| | | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 60 | | 61.52 | | 48 | 787.43 | |
| | | Затраты труда | чел-ч | 0.6 | | | | | | | 15 |
| | | | | | | | 803.29 | | | 7 616.86 | 15 |
| 83. 310-3005-1 | | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1) | т | 26.4258 | 8.56 | | 226.20 | X310-30 05-1 | 4.42 | 999.80 | |
| | | Объем: (37.9*0,02*1.8)+(464.1*0,03*1.8) | | | | | | | | | |

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|----|---|-----------|---|----|--------------|------|
| | | | | | | | 226.20 | | | 999.80 | |
| . | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | | 47 549.62 | | | 644 767.88 | 2096 |
| . | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | 46 537.75 | | | 636 962.94 | 2078 |
| . | МАТЕРИАЛОВ - | | | | | | 16 807.84 | | | 92 666.66 | |
| . | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 7, 13, 35; %=90 - по стр. 2; %=71 - по стр. 4, 74, 75; %=80 - по стр. 10, 14, 38, 40, 56, 60, 66, 71; %=93 - по стр. 11; %=73 - по стр. 12; %=68 - по стр. 15, 18, 25, 28, 42, 45, 52, 55; %=67 - по стр. 36, 39; %=61 - по стр. 59; %=109 - по стр. 64; %=66 - по стр. 69, 70; %=92 - по стр. 78, 80; %=119 - по стр. 79; %=69 - по стр. 81; %=85 - по стр. 82) | | | | | | 15 504.23 | | | 209 789.21 | |
| . | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7, 13, 35, 81, 82; %=43 - по стр. 2; %=52 - по стр. 4, 74, 75; %=37 - по стр. 10, 14, 38, 40, 56; %=54 - по стр. 11; %=56 - по стр. 12; %=40 - по стр. 15, 18, 25, 28, 36, 39, 42, 45, 52, 55, 69, 70; %=31 - по стр. 59; %=44 - по стр. 60, 66, 71, 78, 80; %=65 - по стр. 64; %=68 - по стр. 79) | | | | | | 8 895.16 | | | 113 134.12 | |
| . | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | 70 937.14 | | | 959 886.27 | |
| . | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | | | 1 011.87 | | | 7 804.94 | 18 |
| . | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 8, 72, 76) | | | | | | 135.33 | | | 1 844.56 | |
| . | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 8, 72, 76) | | | | | | 120.29 | | | 1 550.51 | |
| . | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | | | 1 267.49 | | | 11 200.01 | |
| . | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | | | 72 204.63 | | | 971 086.28 | |
| . | Материалы | | | | | | 28 340.44 | | | 357 864.93 | |
| . | Оплата труда рабочих | | | | | | 16 922.52 | | | 270 760.32 | |
| . | Эксплуатация машин | | | | | | 2 286.66 | | | 16 142.63 | |
| . | в т. ч. оплата труда механизаторов | | | | | | 223.48 | | | 3 575.68 | |
| . | Накладные расходы | | | | | | 15 639.56 | | | 211 633.77 | |
| . | Сметная прибыль | | | | | | 9 015.45 | | | 114 684.63 | |
| . | НДС | | | | 18 | | 12 996.83 | | | 174 795.53 | |
| . | ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС | | | | | | 85 201.46 | | | 1 145 881.81 | |

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 1 145 881 руб. 81 коп.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

23.03.2016г.

Подписи:

Специалист по капитальному ремонту Фонда капитального ремонта Тульской области

Третьяков С.В.

Представитель собственников помещений в МКД

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.