

**Стройка:** Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Узловая, квартал 5-я Пятилетка, ул.Брикетная д.1

**Объект:** Капитальный ремонт системы водоотведения жилого дома по адресу: Узловая, квартал 5-я Пятилетка, ул.Брикетная д.1

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт системы водоотведения жилого дома по адресу: Узловая, квартал 5-я Пятилетка, ул.Брикетная д.1

Сметная стоимость: **108.418** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.169** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **23.433** тыс. руб.

оставлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

#### Раздел 1. Капитальный ремонт системы водоотведения жилого дома

1. E46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне (кв.№№1,2,3,4,9,10,11,12) отсутствие подвального помещения Объем: 18.3*0.35	1 м3	6.405	255.73				E46-04-009-02			
	Зарплата рабочих			66.14			423.63		16	6 778.03	
	Эксплуатация машин			189.59			1 214.32		4.04	4 905.87	
	в т.ч. зарплата машинистов			17.48			111.96		16	1 791.35	
	Накладные расходы	%		99			530.23		84	7 198.28	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60			321.35		48	4 113.30	

подготовитель:  
 анферова С.Е.

&lt; 34 \* 20 \* 2 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты труда				чел-ч	7.8						49.959
				2 489.54					22 995.48		49.959
2. E16-01-005-02 (МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.в)	Демонтаж по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм При демонтаже (разборке) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции)	100 м трубопров ода	0.409	12 903.39	E16-01- 005-02						
Начисления: H3= 0.4, H4= 0.4, H5= 0.4, H48= 0											
Зарплата рабочих					768.38	0.4	125.71		16	2 011.31	
Эксплуатация машин					87.05	0.4	14.24		8.72	124.18	
в т.ч. зарплата машинистов					4.54	0.4	0.74		16	11.88	
Материальные ресурсы					12 047.96				5.15		
Накладные расходы				%	115		145.42		98	1 982.73	
Плановые накопления / Сметная прибыль				%	71		89.78		56	1 132.99	
Затраты труда				чел-ч	34.188						13.982892
				375.15					5 251.21		13.982892
3. E16-01-005-01 (МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.в))	Демонтаж по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм При демонтаже (разборке) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции)	100 м трубопров ода	0.195	9 288.46	E16-01- 005-01						
Начисления: H3= 0.4, H4= 0.4, H5= 0.4, H48= 0											
Зарплата рабочих					698.52	0.4	54.48		16	871.75	
Эксплуатация машин					58.84	0.4	4.59		8.73	40.07	
в т.ч. зарплата машинистов					3.03	0.4	0.24		16	3.78	
Материальные ресурсы					8 531.10				5.12		
Накладные расходы				%	115		62.93		98	858.02	
Плановые накопления / Сметная прибыль				%	71		38.85		56	490.30	
Затраты труда				чел-ч	31.08						6.0606
				160.85					2 260.14		6.0606
4. E16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	100 м трубопров ода	0.4099	8 292.65	E16-04- 001-02						
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15											
Зарплата рабочих					571.03	1.15	269.17		16	4 306.80	
Эксплуатация машин					5.22	1.25	2.67		8.13	21.74	
в т.ч. зарплата машинистов					0.63	1.25	0.32		16	5.16	

Исполнитель:

Панферова С

Исполнитель:

Панферова С.С.

&lt; 34 \* 20 \* 2 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			7 716.40		3 162.95		2.58	8 160.42	
		Накладные расходы	%		115		309.91		98	4 225.72	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		71		191.34		56	2 414.70	
		Затраты труда	чел-ч	70.84							29.037316
							<b>3 936.05</b>			<b>19 129.38</b>	<b>29.037316</b>
5. С302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм		м	-40.90802	75.87		-3 103.69	[цена]	193.07	-7 898.11	
	Объем: (0.4099)*(-99.8)										
6. С.Полимерстрой	Труба ПП 110мм для внутренней канализации (157,79/1,18*1,08*1,02=147,3)		м	40.9				[цена]	147.3	6 024.57	
7. E16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25		100 м трубопровод	0.1954	4 888.34			E16-04-001-01			
	Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих				595.50	1.15	133.81		16	2 141.04	
	Эксплуатация машин				2.24	1.25	0.55		8.23	4.50	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.25	1.25	0.06		16	0.98	
	Материальные ресурсы				4 290.60		838.38		2.57	2 154.64	
	Накладные расходы	%			115		153.95		98	2 099.18	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			71		95.05		56	1 199.53	
	Затраты труда		чел-ч	73.876							14.43537
							<b>1 221.75</b>			<b>7 598.89</b>	<b>14.43537</b>
8. С302-3339	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм		м	-19.50092	42.42		-827.23	[цена]	108.06	-2 107.27	
	Объем: (0.1954)*(-99.8)										
9. С.Полимерстрой	Труба ПП 50 мм для внутренней канализации (60,82/1,18*1,02*1,08=56,78)		м	19.5				[цена]	56.78	1 107.21	
10. С.Полимерстрой	Отвод 110х45* (37,96/1,18*1,02*1,112=36,49)		шт.	6				[цена]	36.49	218.94	
11. С.Полимерстрой	Отвод 50х90* (12,58/1,18*1,02*1,112=12,09)		шт.	16				[цена]	12.09	193.44	
12. С.Полимерстрой	Отвод 50х45* (12,58/1,18*1,02*1,112=12,09)		шт.	6				[цена]	12.09	72.54	
13. С.Полимерстрой	Отвод 110х90* (37,96/1,18*1,02*1,112=36,49)		шт.	5				[цена]	36.49	182.45	
14. С.Полимерстрой	Тройник 110х45* (71,55/1,18*1,02*1,112=68,77)		шт.	7				[цена]	68.77	481.39	
15. С.Полимерстрой	Тройник 110х50х45* (50,14/1,18*1,02*1,112=48,19)		шт.	6				[цена]	48.19	289.14	
16. С.Полимерстрой	Тройник 110х50х90* (50,14/1,18*1,02*1,112=48,19)		шт.	4				[цена]	48.19	192.76	

Исполнитель:

Панферова С.Г.



&lt; 34 \* 20 \* 2 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	С.Полимерстрой	Тройник 50х45* (26,14/1,18*1,02*1,112=25,12)	шт.	5				[цена]	25.12	125.60	
18.	С.Полимерстрой	Ревизия 110 (77,86/1,18*1,02*1,112=74,84)	шт.	5				[цена]	74.84	374.20	
19.	С.Полимерстрой	Крепление 50 (8,0/1,18*1,02*1,112=7,69)	шт.	24				[цена]	7.69	184.56	
20.	С.Полимерстрой	Муфта проходная 50 (20,89/1,18*1,02*1,112=20,08)	шт.	4				[цена]	20.08	80.32	
21.	С.Полимерстрой	Муфта проходная 110 (39,66/1,18*1,02*1,112=38,12)	шт.	2				[цена]	38.12	76.24	
22.	С.Полимерстрой	Муфта переходная 110х50 (28,2/1,18*1,02*1,112=27,1)	шт.	8				[цена]	27.1	216.80	
23.	С.Полимерстрой	Крестовина 110х110х110х90* (156,74/1,18*1,02*1,112=150,66)	шт.	6				[цена]	150.66	903.96	
24.	E06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0.06405	64 662.60			E06-01- 001-01			
		Зарплата рабочих			1 312.20		84.05		16	1 344.74	
		Эксплуатация машин			1 377.50		88.23		7.39	652.01	
		в т.ч. зарплата машинистов			227.16		14.55		16	232.79	
		Материальные ресурсы			61 972.90		3 969.36		4.64	18 417.85	
		Накладные расходы	%		95		93.67		80	1 262.02	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		54.23		44	694.11	
		Затраты труда	чел-ч	180							11.529
							<b>4 289.54</b>			<b>22 370.74</b>	<b>11.529</b>
25.	E16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	1 врезка	3	208.01			E16-07- 004-02			
		Зарплата рабочих			71.25	1.15	245.81		16	3 933.00	
		Эксплуатация машин			0.60	1.25	2.25		9.33	20.99	
		Материальные ресурсы			136.16		408.48		3.78	1 544.05	
		Накладные расходы	%		115		282.68		98	3 854.34	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		71		174.53		56	2 202.48	
		Затраты труда	чел-ч	10.281							30.843
							<b>1 113.75</b>			<b>11 554.87</b>	<b>30.843</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>7 111.78</b>			<b>58 151.75</b>	<b>155.84718</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							<b>5 779.59</b>			<b>42 822.62</b>	<b>61.488</b>

Исполнитель:  
Панферова С.Е.

&lt; 34 \* 20 \* 2 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01


Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=80 - по стр. 24)					623.90			8 460.30	
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=44 - по стр. 24)					375.58			4 807.42	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					6 779.07			56 090.34	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 332.19			15 329.13	94.359178
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 2-4, 7, 25)					954.89			13 019.99	
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 2-4, 7, 25)					589.54			7 439.99	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 876.62			35 789.11	
		. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					9 655.69			91 879.45	
		Материалы					4 448.25			30 995.70	
		Оплата труда рабочих					1 336.66			21 386.67	
		Эксплуатация машин					1 326.85			5 769.36	
		в т. ч. оплата труда механизаторов					127.87			2 045.94	
		Накладные расходы					1 578.79			21 480.29	
		Сметная прибыль					965.12			12 247.41	
		НДС		18			1 738.02			16 538.30	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС					11 393.71			108 417.75	

Специалист по капитальному ремонту Фонда капитального ремонта Тульской области

Третьяков С.В.

Представитель собственников помещений в МКД



Исполнитель:

Панферова С.С.

Согласовано в сумме 108417,75 руб

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

17.12.15