

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

_____/_____/_____/

_____/_____/_____/

«____» _____ 20__ г.

«____» _____ 20__ г.

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Узловая, ул. Беклемищева д.46

Объект: Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Узловая, ул. Беклемищева д.46

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Узловая, ул. Беклемищева д.46


Сметная стоимость: **1 340.082** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **2.274** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **294.593** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Капитальный ремонт фасада жилого дома											
<i>Замена деревянной двери на металлическую</i>											
1. ТЕР	46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.069	1 016.21			E46-04-012-03			
		<i>Зарплата рабочих</i>			785.56		54.20		16	867.20	
		<i>Эксплуатация машин</i>			230.65		15.91		7.93	126.17	
		<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>			97.68		6.74		16	107.84	
		<i>Накладные расходы</i>	%		99		60.33		84	819.03	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		60		36.56		48	468.02	
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	104							7.2
							167.00			2 280.42	7.2
2. ТЕР	09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы МДС 81-35.2004, п.4.7	1 м2 проема	6.9	62.10			E09-04-012-01			
		<i>Кзтр=1.15; Кэм=1.25</i>									
		<i>Зарплата рабочих</i>			22.25	1.15	176.57		16	2 825.12	
		<i>Эксплуатация машин</i>			14.47	1.25	124.82		8.19	1 022.28	
		<i>Материальные ресурсы</i>			25.38		175.12		8.17	1 430.73	
		<i>Накладные расходы</i>	%		81		143.02		69	1 949.33	

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		72		127.13		58	1 638.57	
		Затраты труда	чел-ч	2.8							19
							746.66			8 866.03	19
3. ТССЦ 203-8126	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1300x1800 мм	шт.	3	4 818.25		14 454.75	[цена]	14	701.99	44 105.97	
4. ТЕР 15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей больших дверей, количество окрасок 2 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1656	658.91				E15-04-030-02			
	Объем: 6.9*2.4										
	Зарплата рабочих				101.10	1.15	19.25		16	308.00	
	Эксплуатация машин				2.10	1.25	0.44		9.12	4.01	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.13	1.25	0.03		16	0.48	
	Материальные ресурсы				555.71		92.03		3.19	293.58	
	Накладные расходы	%			95		18.32		80	246.78	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			47		9.06		37	114.14	
	Затраты труда	чел-ч	14								2.3
							139.10			966.51	2.3
Ремонт фасада											
5. ТЕР 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	22.14	752.69				E08-07-001-02			
	Зарплата рабочих				351.05		7 772.25		16	124 356.00	
	Эксплуатация машин				4.21		93.21		9.31	867.79	
	Материальные ресурсы				397.43		8 799.10		5.18	45 579.34	
	Накладные расходы	%			110		8 549.48		93	115 651.08	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			68		5 285.13		54	67 152.24	
	Затраты труда	чел-ч	44								963
							30 499.17			353 606.45	963
6. ТЕРр 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (балконных плит)	100 м2 отремонтированной поверхности	0.133	2 922.74				E61-10-1			
	Зарплата рабочих				1 649.03		219.32		16	3 509.12	
	Эксплуатация машин				1.21		0.16		5.49	0.88	
	Материальные ресурсы				1 272.50		169.24		4.49	759.89	
ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	0.64372								
	Накладные расходы	%			79		173.26		67	2 351.11	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			50		109.66		40	1 403.65	

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты труда			чел-ч	202							27
					671.64					8 024.65	27
7. ТЕРр 62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов балконных плит под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (1 бал.=2 м2)	100 м2 обработанной поверхности		0.38	368.26			E62-25-1			
	Объем: 19*2										
	Зарплата рабочих				34.62		13.16		16	210.56	
	Эксплуатация машин				26.22		9.96		5.59	55.68	
	Материальные ресурсы				307.42		116.82		8.15	952.08	
	Накладные расходы	%			80		10.53		68	143.18	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			50		6.58		40	84.22	
	Затраты труда	чел-ч		4.3							1.6
					157.05					1 445.72	1.6
8. ТССЦ 113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т		-0.006118	19 094.40		-116.82 [цена]		155 543.43	-951.61	
	Объем: (0.38)*(-0.0161)										
9. С.3кв.кат.ст.76	Грунтовка акриловая фасадная глубокого проникновения(64,38/1,18*1,02*1,152=64,11)	л		5.7			[цена]		64.11	365.43	
	Объем: 0.15*38										
10. ТЕРр 62-27-1	Сплошная шпаклевка (толщ.2мм) ранее оштукатуренных поверхностей балконных плит цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли	100 м2 ошпаклеванной поверхности		0.38	317.30			E62-27-1			
	Зарплата рабочих				191.68		72.84		16	1 165.44	
	Эксплуатация машин				0.60		0.23		9.33	2.15	
	Материальные ресурсы				125.02		47.51		4.6	218.55	
	Накладные расходы	%			80		58.27		68	792.50	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			50		36.42		40	466.18	
	Затраты труда	чел-ч		24							9.1
					215.27					2 644.82	9.1
11. ТССЦ 101-0001	Асбест хризотилковый	т		-0.00456	3 694.81		-16.85 [цена]		17 841.98	-81.36	
	Объем: (0.38)*(-0.012)										
12. ТССЦ 101-0620	Мел природный молотый	т		-0.00456	940.03		-4.29 [цена]		5 012.18	-22.86	
	Объем: (0.38)*(-0.012)										
13. ТССЦ 101-1320	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400	т		-0.00456	511.61		-2.33 [цена]		4 147.69	-18.91	
	Объем: (0.38)*(-0.012)										
14. ТССЦ 101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т		-0.00114	17 038.08		-19.42 [цена]		58 154.49	-66.30	


Исполнитель: 
Иванова Л.В.

< 32 * 8 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем: (0.38)*(-0.003)											
15. ТССЦ 101-1840	Клей малярный жидкий		кг	-0.532	8.42		-4.48	[цена]	52.35	-27.85	
Объем: (0.38)*(-1.4)											
16. С.3кв.кат.ст.30	Шпатлевка финишная Старатели (расход 1мм=0,9кг) (16,86/1,18*1,02* 1,152=16,79)		кг	68.4				[цена]	16.79	1 148.44	
Объем: 38*1.8											
17. ТЕР 15-04-014-03	Окраска фасадов (балконных плит)с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная МДС 81-35.2004, п.4.7 Кэтр=1.15; Кэм=1.25	100 м2 окрашива емой поверхнос ти		0.38	673.10			E15-04- 014-03			
	Зарплата рабочих				58.50	1.15	25.57		16	409.12	
	Эксплуатация машин				3.28	1.25	1.56		8.99	14.02	
	Материальные ресурсы				611.32		232.30		1.93	448.34	
	Накладные расходы	%			95		24.29		80	327.30	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			47		12.02		37	151.37	
	Затраты труда	чел-ч		7.8							2.9
										295.74	1 350.15
18. ТССЦ 101-0348	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая	т		-0.01444	16 087.47		-232.30	[цена]	30	-447.18	
Объем: (0.38)*(-0.038)											
19. С.счет	Лакра фасадная (69,51/1,18*1,02*1,152=69,22)	кг		10.868				[цена]	69.22	752.28	
Объем: (0.143*38)*2											
20. ТЕРр 53-15-2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти стен		0.3	10 872.91			E53-15- 2			
	Зарплата рабочих				2 808.86		842.66		16	13 482.56	
	Эксплуатация машин				88.87		26.66		8.21	218.88	
	в т.ч. зарплата машинистов				12.62		3.79		16	60.64	
	Материальные ресурсы				7 975.18		2 392.55		6.72	16 077.94	
	Накладные расходы	%			86		727.95		73	9 886.54	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			70		592.52		56	7 584.19	
	Затраты труда	чел-ч		362							108
										4 582.34	47 250.11
21. ТЕР 46-04-001-04	Разборка кирпичных стен (горизонтальная тяга)	1 м3		0.94	185.45			E46-04- 001-04			
	Зарплата рабочих				68.23		64.14		16	1 026.24	
	Эксплуатация машин				117.22		110.19		4.04	445.17	
	в т.ч. зарплата машинистов				10.81		10.16		16	162.56	
	Накладные расходы	%			99		73.56		84	998.59	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			60		44.58		48	570.62	
	Затраты труда	чел-ч		8.2							7.7

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

7.7

4

< 32 * 8 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							292.47			3 040.62	7.7
22. ТЕРр 69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (защитный пояс)	100 отверстий		4.68	54.04			E69-2-1			
	Объем: 6*78										
	Зарплата рабочих				43.76		204.80		16	3 276.80	
	Эксплуатация машин				10.28		48.11		5.5	264.61	
	Накладные расходы	%			78		159.74		66	2 162.69	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			50		102.40		40	1 310.72	
	Затраты труда	чел-ч		5.5							26
							515.05			7 014.82	26
23. ТЕРр 69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий		4.68	51.96			E69-2-2			
	Объем: 6*78										
	Зарплата рабочих				42.08		196.93		16	3 150.88	
	Эксплуатация машин				9.88		46.24		5.5	254.32	
	Накладные расходы	%			78		153.61		66	2 079.58	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			50		98.47		40	1 260.35	
	Затраты труда	чел-ч		5.3							25
							495.25			6 745.13	25
24. ТЕР 09-03-037-01	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	1 т конструкц ий		2.277	1 121.14			E09-03- 037-01			
	Объем: 1.1*2.07										
	Зарплата рабочих				167.22	1.15	437.87		16	7 005.92	
	Эксплуатация машин				649.39	1.25	1 848.33		6.77	12 513.19	
	в т.ч. зарплата машинистов				82.17	1.25	233.87		16	3 741.92	
	Материальные ресурсы				304.53		693.41		5.91	4 098.05	
ТССЦ 201-9002	Конструкции стальные	т		2.277							
	Накладные расходы	%			81		544.11		69	7 416.01	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			72		483.65		58	6 233.75	
	Затраты труда	чел-ч		22							51
							4 007.37			37 266.92	51
25. ТССЦ 204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т		0.021528	9 760.89		210.13 [цена]	110 859.16		2 386.58	
	Объем: 468*0.000046										
26. ТССЦ 201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т		2.277	7 775.46		17 704.72 [цена]	42 729.3		97 294.62	

Исполнитель: 

Иванова Л.В.

< 32 * 8 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27. ТЕР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	100 м2 покрытия	1.98	14 460.12				E12-01-010-01			
	Зарплата рабочих			898.62	1.15	2 046.15		16	32 738.40		
	Эксплуатация машин			19.16	1.25	47.42		7.83	371.30		
	в т.ч. зарплата машинистов			2.52	1.25	6.24		16	99.84		
	Материальные ресурсы			13 542.34		26 813.83		2.35	63 012.50		
	Накладные расходы	%		108		2 216.58		92	30 211.18		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		1 128.81		44	14 448.83		
	Затраты труда	чел-ч	130								257
							32 252.79			140 782.21	257
28. ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-1.54836	17 152.02			-26 557.50 [цена]	39 841.2		-61 688.52	
	Объем: (1.98)*(-0.782)										
29. С.кат.3кв.ст.39	Лист оц.0,7х1250х2500 (1м2=0,00577т) (49600,0/1,18*1,02*1,062=45532,8)	т	1.14246				[цена]	45 532.8		52 019.40	
	Объем: 198*0.00577										
30. ТЕР 07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей тиоколовой МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	100 м шва	2.33	2 613.14				E07-05-039-06			
	Зарплата рабочих			159.34	1.15	426.95		16	6 831.20		
	Эксплуатация машин			833.00	1.25	2 426.11		3.78	9 170.70		
	в т.ч. зарплата машинистов			34.50	1.25	100.49		16	1 607.84		
	Материальные ресурсы			1 620.80		3 776.46		2.41	9 101.27		
	Накладные расходы	%		140		738.42		119	10 042.46		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		85		448.32		68	5 738.55		
	Затраты труда	чел-ч	22								50
							7 816.26			40 884.18	50
31. ТЕР 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен (цоколя)	100 м2	1.94	166.36				E46-02-009-02			
	Зарплата рабочих			166.36		322.74		16	5 163.84		
	Накладные расходы	%		99		319.51		84	4 337.63		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		193.64		48	2 478.64		
	Затраты труда	чел-ч	23								44
							835.89			11 980.11	44
32. ТЕРр 61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (цоколя)	100 м2 поверхности	1.94	3 959.57				E61-28-1			
	Зарплата рабочих			594.86		1 154.03		16	18 464.48		
	Эксплуатация машин			7.99		15.50		9.23	143.07		
	Материальные ресурсы			3 356.72				5.07			
	Накладные расходы	%		79		911.68		67	12 371.20		

Исполнитель: *Иванова П Р*

< 32 * 8 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%								
		Затраты труда	чел-ч	82	50		577.02		40	7 385.79	
											158
							2 658.23			38 364.54	158
33. С.счет№3794		Сетка сварная ОЦП 25*25/1,0/1,0/25 (65,0/1,18*1,02*1,152=64,72)	м2	213.4				[цена]	64.72	13 811.25	
		Объем: 194*1.1									
34. ТЕР 15-02-001-01		Улучшенная штукатурка фасадов (цоколя) цементно-известковым раствором по камню стен МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	100 м2 штукатур иваемой поверхнос ти	1.94	1 788.10			E15-02- 001-01			
		Зарплата рабочих			637.21	1.15	1 421.61		16	22 745.76	
		Эксплуатация машин			57.64	1.25	139.78		10.22	1 428.55	
		в т.ч. зарплата машинистов			23.16	1.25	56.16		16	898.56	
		Материальные ресурсы			1 093.25		2 120.91		4.49	9 522.89	
		Накладные расходы	%		95		1 403.88		80	18 915.46	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		694.55		37	8 748.40	
		Затраты труда	чел-ч	82							158
							5 780.73			61 361.06	158
35. ТЕРр 62-27-1		Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей (до 2мм) цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли	100 м2 ошпаклев анной поверхнос ти	1.94	317.30			E62-27- 1			
		Зарплата рабочих			191.68		371.86		16	5 949.76	
		Эксплуатация машин			0.60		1.16		9.33	10.82	
		Материальные ресурсы			125.02		242.54		4.6	1 115.68	
		Накладные расходы	%		80		297.49		68	4 045.84	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		185.93		40	2 379.90	
		Затраты труда	чел-ч	24							47
							1 098.98			13 502.00	47
36. ТССЦ 101-0001		Асбест хризотилитовый	т	-0.02328	3 694.81		-86.02	[цена]	17	-415.36	
		Объем: (1.94)*(-0.012)							841.98		
37. ТССЦ 101-0620		Мел природный молотый	т	-0.02328	940.03		-21.88	[цена]	5 012.18	-116.68	
		Объем: (1.94)*(-0.012)									
38. ТССЦ 101-1320		Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400	т	-0.02328	511.61		-11.91	[цена]	4 147.69	-96.56	
		Объем: (1.94)*(-0.012)									
39. ТССЦ 101-1813		Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	-0.00582	17 038.08		-99.16	[цена]	58	-338.46	
		Объем: (1.94)*(-0.003)							154.49		
40. ТССЦ 101-1840		Клей малярный жидкий	кг	-2.716	8.42		-22.87	[цена]	52.35	-142.18	

Исполнитель: *цв*

Иванова П Р

< 32 * 8 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем: (1.94)*(-1.4)											
41. С.3кв.кат.ст.30	Шпатлевка финишная Старатели (расход 1мм=0,9кг) (16,86/1,18*1,02* 1,152=16,79)	кг	349.2					[цена]	16.79	5 863.07	
Объем: 194*1.8											
42. ТЕРр 62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов (цоколь) без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	1.94	370.14				E62-21-1			
	Зарплата рабочих			123.62			239.82		16	3 837.12	
	Эксплуатация машин			6.18			11.99		9.21	110.43	
	Материальные ресурсы			240.34			466.26		3.1	1 445.41	
	Накладные расходы	%		80			191.86		68	2 609.24	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50			119.91		40	1 534.85	
	Затраты труда	чел-ч	15								29
										1 029.84	9 537.05
43. ТЕРр 58-20-5	Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам по цоколю	100 м	1.3	2 181.26				E58-20-5			
	Зарплата рабочих			519.72			675.64		16	10 810.24	
	Эксплуатация машин			3.29			4.28		8.7	37.24	
	в т.ч. зарплата машинистов			0.63			0.82		16	13.12	
	Материальные ресурсы			1 658.25			2 155.73		2.51	5 410.88	
	Накладные расходы	%		83			561.46		71	7 684.59	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			439.70		52	5 628.15	
	Затраты труда	чел-ч	65								85
										3 836.81	29 571.10
Устройство бетонной отмоски											
44. ТЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.216	1 122.66				E01-02-057-02			
Объем: 108*0.2											
	Зарплата рабочих			1 122.66			242.49		16	3 879.84	
	Накладные расходы	%		72			174.59		61	2 366.70	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		38			92.15		31	1 202.75	
	Затраты труда	чел-ч	154								33
										509.23	7 449.29
45. ТЕР 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25 ,	1 т	0.108	5 822.09				E06-01-015-10			
	Зарплата рабочих			104.66	1.15		13.00		16	208.00	
	Эксплуатация машин			27.45	1.25		3.71		8.74	32.43	
	в т.ч. зарплата машинистов			2.02	1.25		0.27		16	4.32	
	Материальные ресурсы			5 689.98			614.52		5.26	3 232.38	
	Накладные расходы	%		95			12.61		80	169.86	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55			7.30		44	93.42	

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

< 32 * 8 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты труда			чел-ч	15							
					651.14					3 736.09	1.6
46. ТССЦ 101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0.003024	9 777.98	-29.57	[цена]	32		943.79	-99.62	
Объем: (0.108)*(-0.028)											
47. ТССЦ 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0.108	5 416.20	-584.95	[цена]	28		983.27	-3 130.19	
Объем: (0.108)*(-1.0)											
48. ТССЦ 204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой (расход на 1м2=1кг)	т	0.108	8 489.38	916.85	[цена]	46		194.08	4 988.96	
Объем: 108*0.001											
49. ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.108	3 506.85	Е27-04-001-04						
Зарплата рабочих				182.88	19.75		16			316.00	
Эксплуатация машин				3 314.87	358.01		5.51			1 972.64	
в т.ч. зарплата машинистов				260.38	28.12		16			449.92	
Материальные ресурсы				9.10	0.98		12.02			11.78	
Накладные расходы				%	128		109			834.85	
Плановые накопления / Сметная прибыль				%	81		65			497.85	
Затраты труда				чел-ч	24						2.6
					478.78					3 633.12	2.6
50. ТССЦ 408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	13.608	97.12	1 321.61	[цена]	997.45			13 573.30	
Объем: 10.8*1.26											
51. ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.108	64 662.60	Е06-01-001-01						
Зарплата рабочих				1 312.20	1.15	162.98		16		2 607.68	
Эксплуатация машин				1 377.50	1.25	185.96		7.39		1 374.24	
в т.ч. зарплата машинистов				227.16	1.25	30.67		16		490.72	
Материальные ресурсы				61 972.90		6 693.07		4.64		31 055.84	
Накладные расходы				%	95	183.97		80		2 478.72	
Плановые накопления / Сметная прибыль				%	55	106.51		44		1 363.30	
Затраты труда				чел-ч	207						22
					7 332.49					38 879.78	22
52. ТССЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-11.016	581.57	-6 406.58	[цена]	2 716.84			-29 928.71	
Объем: (0.108)*(-102.0)											

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

< 32 * 8 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53. ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		11.016	472.83		5 208.70	[цена]	4 278.65	47 133.61	
<i>Устройство козырька над подъездной дверью</i>											
54. ТЕРр 69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий		0.48	54.04			E69-2-1			
	<i>Зарплата рабочих</i>				43.76		21.00		16	336.00	
	<i>Эксплуатация машин</i>				10.28		4.93		5.5	27.12	
	<i>Накладные расходы</i>	%			78		16.38		66	221.76	
	<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%			50		10.50		40	134.40	
	<i>Затраты труда</i>	чел-ч		5.5							2.6
							52.81			719.28	2.6
55. ТЕРр 69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий		0.48	51.96			E69-2-2			
	<i>Зарплата рабочих</i>				42.08	2	40.40		16	646.40	
	<i>Эксплуатация машин</i>				9.88	2	9.48		5.5	52.14	
	<i>Накладные расходы</i>	%			78		31.51		66	426.62	
	<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%			50		20.20		40	258.56	
	<i>Затраты труда</i>	чел-ч		11							5.1
							101.59			1 383.72	5.1
56. ТЕР 06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	1 т		0.002208	12 416.98			E06-01-015-01			
	Объем: 48*0.000046										
	<i>Зарплата рабочих</i>				2 608.28	1.15	6.62		16	105.92	
	<i>Эксплуатация машин</i>				44.47	1.25	0.12		8.76	1.05	
	<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>				3.16	1.25	0.01		16	0.16	
	<i>Материальные ресурсы</i>				9 764.23		21.56		11.36	244.92	
	<i>Накладные расходы</i>	%			95		6.30		80	84.86	
	<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%			55		3.65		44	46.68	
	<i>Затраты труда</i>	чел-ч		362							0.8
							38.25			483.43	0.8
57. ТЕР 09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	1 т конструкц ий		0.288	1 242.85			E09-03-014-01			
	<i>Зарплата рабочих</i>				517.00	1.15	171.23		16	2 739.68	
	<i>Эксплуатация машин</i>				469.76	1.25	169.11		7.92	1 339.35	
	<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>				48.40	1.25	17.42		16	278.72	
	<i>Материальные ресурсы</i>				256.09		73.75		5.14	379.08	
	<i>Накладные расходы</i>	%			81		152.81		69	2 082.70	
	<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%			72		135.83		58	1 750.67	
	<i>Затраты труда</i>	чел-ч		73							21
							702.73			8 291.48	21

Исполнитель: *ИВ*


Иванова Л.В.

< 32 * 8 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58. ТССЦ 201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0.288	7 775.46	2 239.33		[цена]	42 729.3		12 306.04	
59. ТЕРр 58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали Объем: 2.3*8	100 м2	0.184	1 875.93			E58-12-2				
	Зарплата рабочих			158.63			29.19		16	467.04	
	Эксплуатация машин			20.96			3.86		8.68	33.50	
	в т.ч. зарплата машинистов			4.04			0.74		16	11.84	
	Материальные ресурсы			1 696.34			312.13		3.91	1 220.43	
	Накладные расходы	%		83			24.84		71	340.00	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			19.45		52	249.02	
	Затраты труда	чел-ч	21								3.9
							389.47			2 309.99	3.9
60. ТЕРр 58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок Объем: 2.3*8	100 м2 кровли	0.184	1 088.55			E58-13-1				
	Зарплата рабочих			33.85			6.23		16	99.68	
	Эксплуатация машин			3.61			0.66		9.3	6.14	
	Материальные ресурсы			1 051.09			193.40		3.75	725.25	
	Накладные расходы	%		83			5.17		71	70.77	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			4.05		52	51.83	
	Затраты труда	чел-ч	4.5								0.8
							209.51			953.67	0.8
61. ТЕР 09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25 Объем: 2.3*8	100 м2 покрытия	0.184	1 098.62			E09-04-002-01				
	Зарплата рабочих			290.04	1.15		61.37		16	981.92	
	Эксплуатация машин			640.18	1.25		147.24		4.48	659.64	
	в т.ч. зарплата машинистов			35.00	1.25		8.05		16	128.80	
	Материальные ресурсы			168.40			30.99		6.23	193.07	
	Накладные расходы	%		81			56.23		69	766.40	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		72			49.98		58	644.22	
	Затраты труда	чел-ч	41								7.5
							345.81			3 245.25	7.5
62. С.3кв.кат.ст.59	Профнастил оцинкованный НС44Р 07х1000 (320,0/1,18*1,02*1,062=293,76) Объем: 18.4*1.15	м2	21.16				[цена]	293.76		6 215.96	
63. ТЕР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	100 м2 покрытия	0.072	14 460.12			E12-01-010-01				

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

< 32 * 8 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем: 0.9*8									
		Зарплата рабочих			898.62	1.15	74.41		16	1 190.56	
		Эксплуатация машин			19.16	1.25	1.72		7.83	13.47	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.52	1.25	0.23		16	3.68	
		Материальные ресурсы			13 542.34		975.05		2.35	2 291.37	
		Накладные расходы	%		108		80.61		92	1 098.70	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		41.05		44	525.47	
		Затраты труда	чел-ч	130							9.3
							1 172.84			5 119.57	9.3
64. ТЕР 07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей тиоколовой МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	100 м шва	0.176	2 613.14				E07-05-039-06			
	Объем: 2.2*8										
		Зарплата рабочих			159.34	1.15	32.25		16	516.00	
		Эксплуатация машин			833.00	1.25	183.26		3.78	692.72	
		в т.ч. зарплата машинистов			34.50	1.25	7.59		16	121.44	
		Материальные ресурсы			1 620.80		285.26		2.41	687.48	
		Накладные расходы	%		140		55.78		119	758.55	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		85		33.86		68	433.46	
		Затраты труда	чел-ч	22							3.8
							590.41			3 088.21	3.8
65. ТЕР 12-01-009-02	Устройство желобов подвесных МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	100 м желобов	0.184	9 470.31				E12-01-009-02			
	Объем: 2.3*8										
		Зарплата рабочих			250.34	1.15	52.97		16	847.52	
		Эксплуатация машин			18.08	1.25	4.16		8.18	34.03	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.02	1.25	0.47		16	7.52	
		Материальные ресурсы			9 201.89		1 693.15		2.91	4 927.07	
		Накладные расходы	%		108		57.72		92	786.64	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		29.39		44	376.22	
		Затраты труда	чел-ч	36							6.6
							1 837.39			6 971.48	6.6
66. ТЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.147824	367.84				E13-03-004-26			
	Объем: 1.8478*8										
	Поправки: ОЗП: *2; ЭМ: *2; ЗПМ: *2										
	Зарплата рабочих				32.48	*2)*1.15	11.04		16	176.64	
	Эксплуатация машин				5.94	*2)*1.25	2.20		5.89	12.96	

Исполнитель:

цб

< 32 * 8 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							73.65			325.53	

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	92 980.31	739 802.87	2224
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	68 893.59	594 611.94	2123
. МАТЕРИАЛОВ -	23 661.67	120 916.28	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 21, 31; %=80 - по стр. 4, 17, 34, 45, 51, 56; %=93 - по стр. 5; %=67 - по стр. 6, 32; %=68 - по стр. 7, 10, 35, 42; %=73 - по стр. 20; %=66 - по стр. 22, 23, 54, 55; %=92 - по стр. 27, 63, 65; %=119 - по стр. 30, 64; %=71 - по стр. 43, 59, 60; %=61 - по стр. 44; %=109 - по стр. 49; %=69 - по стр. 66; %=65 - по стр. 69; %=85 - по стр. 70)	17 511.07	237 364.60	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 21, 31, 66, 69, 70; %=37 - по стр. 4, 17, 34; %=54 - по стр. 5; %=40 - по стр. 6, 7, 10, 22, 23, 32, 35, 42, 54, 55; %=56 - по стр. 20; %=44 - по стр. 27, 45, 51, 56, 63, 65; %=68 - по стр. 30, 64; %=52 - по стр. 43, 59, 60; %=31 - по стр. 44; %=65 - по стр. 49)	10 639.89	135 571.94	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	97 044.55	967 548.48	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	24 086.72	145 190.93	101
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 2, 24, 57, 61, 67)	913.76	12 454.23	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 2, 24, 57, 61, 67)	812.23	10 468.77	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	25 812.71	168 113.93	
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	122 857.26	1 135 662.41	
Материалы	68 778.40	418 483.49	
Оплата труда рабочих	17 899.54	286 392.64	
Эксплуатация машин	6 302.37	34 926.74	
в т. ч. оплата труда механизаторов	512.52	8 200.32	
Накладные расходы	18 424.83	249 818.83	
Сметная прибыль	11 452.12	146 040.71	
НДС	22 114.31	204 419.23	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС	144 971.57	1 340 081.64	



Подписи:

Специалист по капитальному ремонту Фонда капитального ремонта Тульской области

Третьяков С.В.

Представитель собственников помещений в МКД

Согласовано в сумме 1340081.64 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

11.04.2016г.

Исполнитель: *ИВ*
 Иванова Л.В.