

Объект: Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Узловая, ул. квартал 5-я Пятилетка, ул. Центральная д.3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Узловая, ул. квартал 5-я Пятилетка, ул. Центральная д.3

Сметная стоимость:
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:

639.976 тыс. руб.
1.133 тыс. чел.ч
147.017 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Капитальный ремонт фасада жилого дома

Замена деревянного окна на окно ПВХ с отливом

1. ТЕР	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.028	1 536.72				E46-04-012-02			
46-04-012-02	Зарплата рабочих			1 306.07			36.57		16	585.12	
	Эксплуатация машин			230.65			6.46		7.93	51.23	
	в т.ч. зарплата машинистов			97.68			2.74		16	43.84	
	Накладные расходы	%		99			38.92		84	528.33	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60			23.59		48	301.90	
	Затраты труда	чел-ч	173								
							105.54				4.8
2. ТЕР	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25 Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы	100 м2 проемов	0.028	13 222.51				E10-01-034-03		1 466.58	4.8
10-01-034-03											

Исполнитель: *Ерош*
Ерошина Н.Н.

< 2 * 5 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих			1 765.37	1.15	56.85		16	909.60	
		Эксплуатация машин			409.18	1.25	14.32		7.81	111.84	
		в т.ч. зарплата машинистов			22.21	1.25	0.78		16	12.48	
		Материальные ресурсы			11 047.96		309.34		4.7	1 453.90	
		Накладные расходы	%		106		61.09		90	829.87	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		54		31.12		43	396.49	
		Затраты труда	чел-ч	248							7
							472.72			3 701.70	7
3. С.3кв.кат.ст.49	Оконный блок из ПВХ профилей поворотного-откидной с площадью проема до 2 м2 одностворчатый (3333,33/1,18*1,02=2881,34)	м2		2.8				[цена]	2 881.34	8 067.75	
4. ТЕРр 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м		0.034	3 582.78			E58-20-1			
	Зарплата рабочих				330.04		11.22		16	179.52	
	Эксплуатация машин				4.79		0.16		8.62	1.38	
	в т.ч. зарплата машинистов				1.01		0.03		16	0.48	
	Материальные ресурсы				3 247.95		110.43		2.4	265.03	
	Накладные расходы	%			83		9.34		71	127.80	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		7.31		52	93.60	
	Затраты труда	чел-ч		41							1.4
							138.46			667.33	1.4
5. ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т		-0.006256	17 152.02		-107.30	[цена]	39 841.2	-249.25	
	Объем: (0.034)*(-0.184)										
6. С.3кв.кат.ст.50	Отлив оцинкованный 200 мм (220,0/1,18*1,02=190,17)	м		3.4				[цена]	190.17	646.58	
7. ТЕР 46-04-012-03	Замена деревянной двери на металлическую Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2		0.03	1 016.21			E46-04-012-03			
	Зарплата рабочих				785.56		23.57		16	377.12	
	Эксплуатация машин				230.65		6.92		7.93	54.88	
	в т.ч. зарплата машинистов				97.68		2.93		16	46.88	
	Накладные расходы	%			99		26.24		84	356.16	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			60		15.90		48	203.52	
	Затраты труда	чел-ч		104							3.1
							72.63			991.68	3.1
8. ТЕР 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	1 м2 проема		3	62.10			E09-04-012-01			
	Зарплата рабочих				22.25		66.75		16	1 068.00	
	Эксплуатация машин				14.47		43.41		8.19	355.53	
	Материальные ресурсы				25.38		76.14		8.17	622.06	
	Накладные расходы	%			81		54.07		6.99	736.92	

Исполнитель
Еронина Н.Н.

< 32 * 5 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		72		48.06		58	619.44	
		Затраты труда	чел-ч	2.4							7.2
							288.43			3 401.95	7.2
9. ТССЦ 203-8126	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1300x1800 мм	шт.		1	4 818.25		4 818.25 [цена]		14 701.99	14 701.99	
10. ТЕР 15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей больших дверей, количество окрасок 2 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	100 м2 окрашива емой поверхнос ти		0.072	658.91			E15-04- 030-02			
	Объем: 3.0*2.4										
	Зарплата рабочих				101.10	1.15	8.37		16	133.92	
	Эксплуатация машин				2.10	1.25	0.19		9.12	1.73	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.13	1.25	0.01		16	0.16	
	Материальные ресурсы				555.71		40.01		3.19	127.63	
	Накладные расходы	%			95		7.96		80	107.26	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			47		3.94		37	49.61	
	Затраты труда	чел-ч		14							1
							60.47			420.15	1
Ремонт фасада											
11. ТЕР 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикаль ной проекции для наружных лесов		4.462	752.69			E08-07- 001-02			
	Объем: 431.2+15										
	Зарплата рабочих				351.05		1 566.39		16	25 062.24	
	Эксплуатация машин				4.21		18.79		9.31	174.93	
	Материальные ресурсы				397.43		1 773.33		5.18	9 185.85	
	Накладные расходы	%			110		1 723.03		93	23 307.88	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			68		1 065.15		54	13 533.61	
	Затраты труда	чел-ч		44							194
							6 146.69			71 264.51	194
12. ТЕРр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин		1.4	31.48			E53-14- 1			
	Зарплата рабочих				22.71		31.79		16	508.64	
	Материальные ресурсы				8.77		12.28		8.82	108.31	
	Накладные расходы	%			86		27.34		73	371.31	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			70		22.25		56	284.84	
	Затраты труда	чел-ч		2.7							3.8
							93.66			1 273.10	3.8

Исполнитель: *Ер.*
Еренина Н.Н.

Форма 4а

Исполнитель: *Ероф*
16 809.60
Еронина Н.Н.

< 32 * 5 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин			0.60		0.16		9.33	1.49	
		Материальные ресурсы			125.02		33.01		4.6	151.85	
		Накладные расходы	%		80		40.48		68	550.53	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		25.30		40	323.84	
		Затраты труда	чел-ч	24							6.3
							149.55			1 837.31	6.3
19. ТССЦ 101-0001	Асбест хризотилковый		т	-0.003168	3 694.81		-11.71 [цена]		17 841.98	-56.52	
	Объем: (0.264)*(-0.012)										
20. ТССЦ 101-0620	Мел природный молотый		т	-0.003168	940.03		-2.98 [цена]		5 012.18	-15.88	
	Объем: (0.264)*(-0.012)										
21. ТССЦ 101-1320	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400		т	-0.003168	511.61		-1.62 [цена]		4 147.69	-13.14	
	Объем: (0.264)*(-0.012)										
22. ТССЦ 101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)		т	-0.000792	17 038.08		-13.49 [цена]		58 154.49	-46.06	
	Объем: (0.264)*(-0.003)										
23. ТССЦ 101-1840	Клей малярный жидкий		кг	-0.3696	8.42		-3.11 [цена]		52.35	-19.35	
	Объем: (0.264)*(-1.4)										
24. С.Зкв.кат.ст.30	Шпатлевка финишная Старатель (расход на 1мм=0,9кг) (16,86/1,18*1,02*1,152=16,79)		кг	47.52			[цена]		16.79	797.86	
	Объем: 26.4*1.8										
25. ТЕР 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2		1.724	166.36			E46-02- 009-02			
	Зарплата рабочих				166.36		286.80		16	4 588.80	
	Накладные расходы	%			99		283.93		84	3 854.59	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			60		172.08		48	2 202.62	
	Затраты труда	чел-ч		23							39
							742.81			10 646.01	39
26. ТЕРр 61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям(100 м2 поверхнос ти		1.724	3 959.57			E61-28- 1			
	Зарплата рабочих				594.86		1 025.54		16	16 408.64	
	Эксплуатация машин				7.99		13.77		9.23	127.10	
	Материальные ресурсы				3 356.72				5.07		
	Накладные расходы	%			79		810.18		67	10 993.79	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			50		512.77		40	6 563.46	
	Затраты труда	чел-ч		82							141
							2 362.26			34 092.99	141
27. С.счет№3794	Сетка сварная ОЦП 25*25/1,0/1,0/25 (65,0/1,18*1,02*1,152=64,72)	м		189.64			[цена]		64.72	12 273.50	
	Объем: 172.4*1.1										

Исполнитель: 
Еренина Н.Н.

< 32 * 5 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28. ТЕР 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	100 м2 оштукатур иваемой поверхнос ти	1.724	1 788.10				E15-02- 001-01			
	<i>Зарплата рабочих</i>				637.21	1.15	1 263.33		16	20 213.28	
	<i>Эксплуатация машин</i>				57.64	1.25	124.21		10.22	1 269.43	
	<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>				23.16	1.25	49.91		16	798.56	
	<i>Материальные ресурсы</i>				1 093.25		1 884.76		4.49	8 462.57	
	<i>Накладные расходы</i>	%			95		1 247.58		80	16 809.47	
	<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%			47		617.22		37	7 774.38	
	<i>Затраты труда</i>	чел-ч	82								141
					5 137.10					54 529.13	141
29. ТЕРр 61-26-2	Перетирка штукатурки фасадов гладких	100 м2 перетерто й поверхнос ти	2.588	305.87				E61-26- 2			
	Объем: 431.2-172.4										
	<i>Зарплата рабочих</i>				288.34		746.22		16	11 939.52	
	<i>Эксплуатация машин</i>				0.17		0.44		5.53	2.43	
	<i>Материальные ресурсы</i>				17.36		44.93		4.5	202.19	
	<i>Накладные расходы</i>	%			79		589.51		67	7 999.48	
	<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%			50		373.11		40	4 775.81	
	<i>Затраты труда</i>	чел-ч	36								92
					1 754.21					24 919.43	92
30. ТЕР 15-04-029-04	Оклейка тканями стен МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	100 м2 отделывае мой поверхнос ти	4.312	1 190.77				E15-04- 029-04			
	<i>Зарплата рабочих</i>				144.72	1.15	717.65		16	11 482.40	
	<i>Эксплуатация машин</i>				7.81	1.25	42.09		9.21	387.65	
	<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>				0.25	1.25	1.34		16	21.44	
	<i>Материальные ресурсы</i>				1 038.24				5.33		
	<i>Накладные расходы</i>	%			95		683.04		80	9 203.07	
	<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%			47		337.93		37	4 256.42	
	<i>Затраты труда</i>	чел-ч	20								86
					1 780.71					25 329.54	86
31. С.счет №3794	Сетка стеклоткань фасадная Стелс 5*5 (20,46/1,18*1,02*1,152=18,41)	м	474.32					[цена]	18.41	8 732.23	
	Объем: 431.2*1.1										

Исполнитель: 
Еронина Н.Н.

< 32 * 5 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32. ТЕРр 62-25-7	Шпатлевка (толщ.8мм) ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	4.312	1 071.10				E62-25-7			
	<i>Зарплата рабочих</i>			188.09			811.04		16	12 976.64	
	<i>Эксплуатация машин</i>			1.37			5.91		8.85	52.30	
	<i>Материальные ресурсы</i>			881.64			3 801.63		2.99	11 366.87	
	<i>Накладные расходы</i>	%		80			648.83		68	8 824.12	
	<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		50			405.52		40	5 190.66	
	<i>Затраты труда</i>	чел-ч	24								102
					5 672.93					38 410.59	102
33. ТССЦ 113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	-0.2156	17 625.60			-3 800.08 [цена]		52	-11 343.62	
	Объем: (4.312)*(-0.05)								614.17		
34. С.Зкв.кат.ст.30	Шпаклевка фасадная "Старатели" (расход на 1мм=1кг.) (18,49/1,18*1,02*1,152=18,41)	кг	3449.6				[цена]		18.41	63 507.14	
	Объем: 8*431.2										
35. ТЕРр 62-27-1	Сплошная шпаклевка (толщ. 2мм) ранее оштукатуренных поверхностей (до 2мм) цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли	100 м2 ошпаклеванной поверхности	4.462	317.30				E62-27-1			
	Объем: 431.2+15										
	<i>Зарплата рабочих</i>			191.68			855.28		16	13 684.48	
	<i>Эксплуатация машин</i>			0.60			2.68		9.33	25.00	
	<i>Материальные ресурсы</i>			125.02			557.84		4.6	2 566.06	
	<i>Накладные расходы</i>	%		80			684.22		68	9 305.45	
	<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		50			427.64		40	5 473.79	
	<i>Затраты труда</i>	чел-ч	24								107
					2 527.66					31 054.78	107
36. ТССЦ 101-0001	Асбест хризотилвый	т	-0.053544	3 694.81			-197.83 [цена]		17	-955.33	
	Объем: (4.462)*(-0.012)								841.98		
37. ТССЦ 101-0620	Мел природный молотый	т	-0.053544	940.03			-50.33 [цена]		5 012.18	-268.37	
	Объем: (4.462)*(-0.012)										
38. ТССЦ 101-1320	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400	т	-0.053544	511.61			-27.39 [цена]		4 147.69	-222.08	
	Объем: (4.462)*(-0.012)										
39. ТССЦ 101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	-0.013386	17 038.08			-228.07 [цена]		58	-778.46	
	Объем: (4.462)*(-0.003)								154.49		
40. ТССЦ 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	-6.2468	8.42			-52.60 [цена]		52.35	-327.02	


Еронина Н.Н.

< 32 * 5 * 1 >


ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем: (4.462)*(-1.4)											
41. С.Зкв.кат.ст.30	Шпатлевка финишная Старатель (расход 1мм=0,9кг) (16,86/1,18*1,02*1,152=16,79)	кг	803.16					[цена]	16.79	13 485.06	
Объем: (431.2+15)*1.8											
42. ТЕРр 62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	4.462	368.26				Е62-25-1			
	Зарплата рабочих			34.62			154.47		16	2 471.52	
	Эксплуатация машин			26.22			116.99		5.59	653.97	
	Материальные ресурсы			307.42			1 371.71		8.15	11 179.44	
	Накладные расходы	%		80			123.58		68	1 680.63	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50			77.24		40	988.61	
	Затраты труда	чел-ч	4.3								19
										1 843.99	16 974.17
43. ТССЦ 113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	-0.0718382	19 094.40			-1 371.71	[цена]	155 543.43	-11 173.96	19
Объем: (4.462)*(-0.0161)											
44. С.Зкв.кат.ст.76	Грунтовка акриловая фасадная глубокого проникновения OLECOLLOR (64,38/1,18*1,02*1,152=64,11)	л	66.93					[цена]	64.11	4 290.88	
Объем: 0.15*446.2											
45. ТЕРр 62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов (цоколь) без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	370.14				Е62-21-1			
	Зарплата рабочих			123.62			18.54		16	296.64	
	Эксплуатация машин			6.18			0.93		9.21	8.57	
	Материальные ресурсы			240.34			36.05		3.1	111.76	
	Накладные расходы	%		80			14.83		68	201.72	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50			9.27		40	118.66	
	Затраты труда	чел-ч	15								2.2
										79.62	737.35
46. ТЕР 15-04-014-03	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	100 м2 окрашиваемой поверхности	4.576	673.10				Е15-04-014-03			2.2
Объем: 431.2+26.4											
	Зарплата рабочих			58.50	1.15		307.87		16	4 925.92	
	Эксплуатация машин			3.28	1.25		18.76		8.99	168.65	
	Материальные ресурсы			611.32			2 797.40		1.93	5 398.08	
	Накладные расходы	%		95			292.48		80	3 940.74	

Исполнитель: 
 Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		144.70		37	1 822.59	
		Затраты труда	чел-ч	7.8							35
							3 561.21			16 256.88	35
47. ТССЦ 101-0348	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая Объем: (4.576)*(-0.038)	т	-0.173888	16 087.47			-2 797.42 [цена]		30 968.32	-5 385.02	
48. С.счет	Лакра фасадная (69,51/1,18*1,02*1,152=69,22) Объем: (0.143*457.6)*2	кг	130.8736				[цена]		69.22	9 059.07	
<i>Устройство бетонной отмоски</i>											
49. ТЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.164	1 122.66				E01-02-057-02			
	Зарплата рабочих			1 122.66			184.12		16	2 945.92	
	Накладные расходы	%		72			132.57		61	1 797.01	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		38			69.97		31	913.24	
	Затраты труда	чел-ч	154								25
							386.66			5 656.17	25
50. ТЕР 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	1 т	0.082	5 822.09				E06-01-015-10			
	Зарплата рабочих			104.66	1.15		9.87		16	157.92	
	Эксплуатация машин			27.45	1.25		2.81		8.74	24.56	
	в т.ч. зарплата машинистов			2.02	1.25		0.21		16	3.36	
	Материальные ресурсы			5 689.98			466.58		5.26	2 454.21	
	Накладные расходы	%		95			9.58		80	129.02	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55			5.54		44	70.96	
	Затраты труда	чел-ч	15								1.2
							494.38			2 836.67	1.2
51. ТССЦ 101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0.002296	9 777.98			-22.45 [цена]		32 943.79	-75.64	
	Объем: (0.082)*(-0.028)										
52. ТССЦ 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0.082	5 416.20			-444.13 [цена]		28 983.27	-2 376.63	
	Объем: (0.082)*(-1.0)										
53. ТССЦ 204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой (расход на 1м2=1,0кг)	т	0.082	8 489.38			696.13 [цена]		46 194.08	3 787.91	
	Объем: 82*0.001										
54. ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.082	3 506.85				E27-04-001-04			
	Зарплата рабочих			182.88			15.00		16	240.00	
	Эксплуатация машин			3 314.87			271.82		5.51	1 497.73	
	в т.ч. зарплата машинистов			260.38			21.35		16	341.60	

Исполнитель 
Ерони́на Н.Н.

< 32 * 5 * 1 >


ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			9.10		0.75		12.02	9.02	
		Накладные расходы	%		128		46.53		109	633.94	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		81		29.44		65	378.04	
		Затраты труда	чел-ч	24							2
							363.54			2 758.73	2
55. ТССЦ 408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3		10.332	97.12		1 003.44 [цена]		997.45	10 305.65	
	Объем: 8.2*1.26										
56. ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.082	64 662.60			E06-01-001-01			
	Зарплата рабочих				1 312.20	1.15	123.74		16	1 979.84	
	Эксплуатация машин				1 377.50	1.25	141.19		7.39	1 043.39	
	в т.ч. зарплата машинистов				227.16	1.25	23.28		16	372.48	
	Материальные ресурсы				61 972.90		5 081.78		4.64	23 579.46	
	Накладные расходы	%			95		139.67		80	1 881.86	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			55		80.86		44	1 035.02	
	Затраты труда	чел-ч		207							17
							5 567.24			29 519.57	17
57. ТССЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3		-8.364	581.57		-4 864.25 [цена]		2 716.84	-22 723.65	
	Объем: (0.082)*(-102.0)										
58. ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		8.364	472.83		3 954.75 [цена]		4 278.65	35 786.63	
	Устройство козырька над подъездной дверью										
59. ТЕРр 69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий		0.06	54.04			E69-2-1			
	Зарплата рабочих				43.76		2.63		16	42.08	
	Эксплуатация машин				10.28		0.62		5.5	3.41	
	Накладные расходы	%			78		2.05		66	27.77	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			50		1.32		40	16.83	
	Затраты труда	чел-ч		5.5							0.3
							6.62			90.09	0.3
60. ТЕРр 69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий		0.06	51.96			E69-2-2			
	Зарплата рабочих				42.08	2	5.05		16	80.80	
	Эксплуатация машин				9.88	2	1.19		5.5	6.55	
	Накладные расходы	%			78		3.94		66	53.33	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			50		2.53		40	32.32	
	Затраты труда	чел-ч		11							
							12.71			173.06	0.6

Исполнитель **Еронова Н.Н.** 06
0.6
10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61. ТЕР 06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	1 т	0.0027	12 416.98				E06-01-015-01			
					2 608.28	1.15	8.10		16	129.60	
					44.47	1.25	0.15		8.76	1.31	
					3.16	1.25	0.01		16	0.16	
					9 764.23		26.36		11.36	299.45	
		%			95		7.70		80	103.81	
		%			55		4.46		44	57.09	
		чел-ч		362							1
								46.77		591.26	1
62. ТЕР 09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	1 т конструкц ий	0.03616	1 242.85				E09-03-014-01			
					517.00	1.15	21.50		16	344.00	
					469.76	1.25	21.23		7.92	168.14	
					48.40	1.25	2.19		16	35.04	
					256.09		9.26		5.14	47.60	
		%			81		19.19		69	261.54	
		%			72		17.06		58	219.84	
		чел-ч		73							2.6
								88.24		1 041.12	2.6
63. ТССЦ 201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0.03616	7 775.46			281.16 [цена]	42 729.3		1 545.09	
64. ТЕРр 58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м2	0.02365	1 875.93				E58-12-2			
					158.63		3.75		16	60.00	
					20.96		0.50		8.68	4.34	
					4.04		0.10		16	1.60	
					1 696.34		40.12		3.91	156.87	
		%			83		3.20		71	43.74	
		%			65		2.50		52	32.03	
		чел-ч		21							0.5
								50.07		296.98	0.5
65. ТЕРр 58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок Зарплата рабочих Эксплуатация машин Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль	100 м2 кровли	0.025	1 088.55				E58-13-1			
					33.85		0.85		16	13.60	
					3.61		0.09		9.3	0.84	
					1 051.09		26.28		3.75	98.55	
		%			83		0.71		71	5.66	
		%			65		0.55		52	7.07	

Исполнитель: 
Еронина Н.Н.

< 32 * 5 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	4.5							0.1
					28.48					129.72	0.1
66. ТЕР 09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	100 м2 покрытия	0.023	1 098.62				E09-04- 002-01			
	<i>Зарплата рабочих</i>			290.04	1.15		7.67		16	122.72	
	<i>Эксплуатация машин</i>			640.18	1.25		18.41		4.48	82.48	
	<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>			35.00	1.25		1.01		16	16.16	
	<i>Материальные ресурсы</i>			168.40			3.87		6.23	24.11	
	<i>Накладные расходы</i>	%		81			7.03		69	95.83	
	<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		72			6.25		58	80.55	
	<i>Затраты труда</i>	чел-ч	41								0.9
					43.23					405.69	0.9
67. С.3кв.кат.ст.59	Профнастил оцинкованный НС44Р 07х1000 (320,0/1,18*1,02*1,062=293,76)	м2	2.645					[цена]	293.76	777.00	
	Объем: 2.3*1.15										
68. ТЕР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	100 м2 покрытия	0.009	14 460.12				E12-01- 010-01			
	<i>Зарплата рабочих</i>			898.62	1.15		9.30		16	148.80	
	<i>Эксплуатация машин</i>			19.16	1.25		0.22		7.83	1.72	
	<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>			2.52	1.25		0.03		16	0.48	
	<i>Материальные ресурсы</i>			13 542.34			121.88		2.35	286.42	
	<i>Накладные расходы</i>	%		108			10.08		92	137.34	
	<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		55			5.13		44	65.68	
	<i>Затраты труда</i>	чел-ч	130								1.2
					146.61					639.96	1.2
69. ТЕР 07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей тиоколовой МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	100 м шва	0.022	2 613.14				E07-05- 039-06			
	<i>Зарплата рабочих</i>			159.34	1.15		4.03		16	64.48	
	<i>Эксплуатация машин</i>			833.00	1.25		22.91		3.78	86.60	
	<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>			34.50	1.25		0.95		16	15.20	
	<i>Материальные ресурсы</i>			1 620.80			35.66		2.41	85.94	
	<i>Накладные расходы</i>	%		140			6.97		119	94.82	
	<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		85			4.23		68	54.18	
	<i>Затраты труда</i>	чел-ч	22								0.5
					73.80					386.02	0.5
70. ТЕР 12-01-009-02	Устройство желобов подвесных МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	100 м желобов	0.023	9 470.31				E12-01- 009-02			
	<i>Зарплата рабочих</i>			250.34	1.15		6.62		16	105.92	
	<i>Эксплуатация машин</i>			18.08	1.25		0.52		8.18	4.35	


Исполнитель: *Еронова Н.Н.*
 16 105.92
 8.18 4.35
 Еронова Н.Н.

< 32 * 5 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			2.02	1.25	0.06		16	0.96	
		Материальные ресурсы			9 201.89		211.64		2.91	615.87	
		Накладные расходы	%		108		7.21		92	98.33	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		3.67		44	47.03	
		Затраты труда	чел-ч	36							0.8
							229.66			871.40	0.8
71. ТЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25	100 м2 окрашива емой поверхнос ти		0.018478	367.84			E13-03- 004-26			
	Поправки: ОЗП: *2; ЭМ: *2; ЗПМ: *2										
	Зарплата рабочих				32.48	*2)*1.1 5	1.38		16	22.08	
	Эксплуатация машин				5.94	*2)*1.2 5	0.27		5.89	1.59	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.09	*2)*1.2 5			16		
	Материальные ресурсы				329.42		12.17		3.9	47.46	
	Накладные расходы	%			81		1.12		69	15.24	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			60		0.83		48	10.60	
	Затраты труда	чел-ч		4.4							0.1
							15.77			96.97	0.1
72. 311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную Объем: (26.4*0,02*1.8)+(172.4*0,03*1.8)	т		10.26	24.19			E311-01 -146-1			
	Зарплата рабочих				3.88		39.81		16	636.96	
	Эксплуатация машин				20.31		208.38		7.07	1 473.25	
	Накладные расходы	%			100		39.81		85	541.42	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			60		23.89		48	305.74	
	Затраты труда	чел-ч		0.6							5.9
							311.89			2 957.37	5.9
73. 310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1) Объем: (26.4*0,02*1.8)+(172.4*0,03*1.8)	т		10.26	8.56		87.83	X310-30 05-1	4.42	388.21	
							87.83			388.21	
. ИТОГО ПО СМЕТЕ							26 599.82			367 085.89	1122
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							26 050.42			362 706.16	1111
. МАТЕРИАЛОВ -							10 472.57			64 582.18	

Исполнитель: 
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<p>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 7, 13, 25; %=90 - по стр. 2; %=71 - по стр. 4, 64, 65; %=80 - по стр. 10, 14, 28, 30, 46, 50, 56, 61; %=93 - по стр. 11; %=73 - по стр. 12; %=68 - по стр. 15, 18, 32, 35, 42, 45; %=67 - по стр. 26, 29; %=61 - по стр. 49; %=109 - по стр. 54; %=66 - по стр. 59, 60; %=92 - по стр. 68, 70; %=119 - по стр. 69; %=69 - по стр. 71; %=85 - по стр. 72)</p> <p>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7, 13, 25, 71, 72; %=43 - по стр. 2; %=52 - по стр. 4, 64, 65; %=37 - по стр. 10, 14, 28, 30, 46; %=54 - по стр. 11; %=56 - по стр. 12; %=40 - по стр. 15, 18, 26, 29, 32, 35, 42, 45, 59, 60; %=31 - по стр. 49; %=44 - по стр. 50, 56, 61, 68, 70; %=65 - по стр. 54; %=68 - по стр. 69)</p> <p>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</p> <p>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</p> <p>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 8, 62, 66)</p> <p>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 8, 62, 66)</p> <p>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</p> <p>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</p> <p>Материалы</p> <p>Оплата труда рабочих</p> <p>Эксплуатация машин</p> <p>в т. ч. оплата труда механизаторов</p> <p>Накладные расходы</p> <p>Сметная прибыль</p> <p>НДС</p> <p>ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС</p>										
							8 293.52			112 242.23	
							4 794.66			61 010.32	
							39 138.60			535 958.71	
							549.40			4 379.73	11
							80.29			1 094.29	
							71.37			919.83	
							701.06			6 393.85	
							39 839.66			542 352.56	
							16 305.23			213 480.79	
							9 073.08			145 169.28	
							1 221.51			8 435.82	
							115.51			1 848.16	
							8 373.81			113 336.52	
							4 866.03			61 930.15	
							7 171.14			97 623.46	
							47 010.80			639 976.02	

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный отдел»
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 639 976,02 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

23.03.2016.

18

Подписи:

Специалист по капитальному ремонту Фонда капитального ремонта Тульской области

Третьяков С.В.

Представитель собственников помещений в МКД

Исполнитель: Ерошина Н.Н.