

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ " _____ 20__ г.

_____ " _____ 20__ г.

Тульская область, г.Алексин, ул.Горького. д.3/2
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Основание: дефектный акт

на Капитальный ремонт кровли здания по адресу : г.Алексин. ул.Горького. д.3/2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

544,236 тыс. руб.
89,056 тыс. руб.
705,510 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4,27	146,55			ТЕР46-04-008 04		67,89
		ЗП			115,91		495,00	16	7 920,00	
		ЭМ			30,64		131,00	5,5	721,00	
		В т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	110						
		СП от ФОТ	%	70		0,9	490,00	84=110*(0.9*0.85) 48=70*(0.85*0.8)	6 653,00	
		Всего по позиции				0,85	295,00		3 802,00	
2	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	4,27	1 088,55		1 411,00	ТЕРр58-13-1		19,3
		ЗП			33,85		145,00	16	2 320,00	
		ЭМ			3,61		15,00	9,3	140,00	
		В т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 051,09		4 488,00	3,75	16 830,00	
		НР от ФОТ	%	83			120,00	71=83*0.85	1 647,00	
		СП от ФОТ	%	65			94,00	52=65*0.8	1 206,00	
		Всего по позиции					4 862,00		22 143,00	
3	ТССЦ-101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506	м2	-491,1	33,31		-16 359,00		-16 359,00	
4	каталог 3 кв. стр.68	Изоспан Д (70м2) Ц=1546,19/70/1,18*1,02*1,152	м2	491,1	22,00		10 804,00		10 804,00	

Итого:

11249

КОПИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкции крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4,27	147,03			ТЕРр58-1-1		64,73 1,96
		ЗП			112,64		481,00	16	7 696,00	
		ЭМ			34,39		147,00	7,41	1 089,00	
		в т.ч. ЗПМ			5,81		25,00	16	400,00	
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			420,00	71=83*0,85	5 748,00	
		СП от ФОТ	%	65			329,00	52=65*0,8	4 210,00	
		Всего по позиции					1 377,00		18 743,00	
6	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (прим. Устройство контробрешетки)	1 м3 древесины в конструкции	0,56	2 589,99			ТЕР10-01-010 01		14,49
		ЗП			176,40	1,15	114,00	16	1 824,00	
		ЭМ			24,21	1,25	17,00	8,91	151,00	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			2 389,38		1 338,00	3,3	4 415,00	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	121,00	90=118*(0,9 *0,85)	1 642,00	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	61,00	43=63*(0,85 *0,8)	784,00	
		Всего по позиции					1 651,00		8 816,00	
7	ТЕРр58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю	100 м2	4,27	1 449,86			ТЕРр58-12-4		78,61 0,34
		ЗП			136,79		584,00	16	9 344,00	
		ЭМ			7,20		31,00	8,85	274,00	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		4,00	16	64,00	
		МР			1 305,87		5 576,00	3,82	21 300,00	
		НР от ФОТ	%	83			488,00	71=83*0,85	6 680,00	
		СП от ФОТ	%	65			382,00	52=65*0,8	4 892,00	
		Всего по позиции					7 061,00		42 490,00	
8	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогибам: простая кровля	100 м2 кровли	4,27	10 878,71			ТЕР12-01-023 01		189,2 4,22
		ЗП			310,94	1,15	1 527,00	16	24 432,00	
		ЭМ			91,91	1,25	491,00	8,03	3 943,00	
		в т.ч. ЗПМ			9,97	1,25	53,00	16	848,00	
		МР			10 475,86		44 731,00	3,54	158 348,00	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	92=120*(0,9 *0,85)		23 258,00	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	873,00	44=65*(0,85 *0,8)	11 123,00	
		Всего по позиции					49 328,00		221 104,00	
9	ТССЦ-101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-520,9	263,89		-137 460,00		-137 460,00	
10	ТССЦ-101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-68,32	266,88		-18 233,00		-18 233,00	
11	каталог 3 кв.стр.59	профлист НС-44 т 0,7 мм оцинков Ц=320/1,18*1,02*1,062	м2	491,05	293,76		144 251,00		144 251,00	
12	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм(конек)	т	0,0506	39 841,20		2 016,00		2 016,00	

Исполнитель: КОМПЕТ-2-2
Молчанов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилекс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обработанной поверхностью	4,27	148,12			ТЕР26-02-018 02		43,56 0,48
		ЗП			77,97	1,15	383,00	16	6 128,00	
		ЭМ			68,25	1,25	364,00	6,27	2 282,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,98	1,25	5,00	16	80,00	
		МР			1,90		8,00	10,53	84,00	
		НР от ФОТ	%	100		0,9	349,00	77=100*(0.9 *0.85)	4 780,00	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	231,00	48=70*(0.85 *0.8)	2 980,00	
		Всего по позиции					1 335,00		16 254,00	
14	каталог Эквартал стр.99	Сенеж Огнебио Проф Ц=1530/25/1,18*1,02*1,152	кг	130,662	60,94		7 963,00		7 963,00	
15	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,32	3 029,51			ТЕР12-01-012 01		2,45 0,12
		ЗП			55,23	1,15	20,00	16	320,00	
		ЭМ			46,96	1,25	19,00	7,3	139,00	
		в т.ч. ЗПМ			3,66	1,25	1,00	16	16,00	
		МР			2 927,32		937,00	5,53	5 182,00	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	23,00	92=120*(0.9 *0.85)	309,00	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	12,00	44=65*(0.85 *0.8)	148,00	
		Всего по позиции					1 011,00		6 098,00	
16	ТССЦ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,096	53 772,45		-5 162,00		-5 162,00	
17	каталог 3 кв. стр.58	Снегозадержатель трубчатый Ц=1800/3/1,18*1,02*1,062	м.п.	32	550,80		17 626,00		17 626,00	
	ТЕРр58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусев	100 м	0,6	7 758,35			ТЕРр58-5-3		90,05
		ЗП			1 196,22		718,00	16	11 488,00	
		ЭМ			21,25		13,00	8,95	116,00	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			6 540,88		3 924,00	2,88	11 301,00	
		НР от ФОТ	%	83			596,00	71=83*0.85	8 156,00	
		СП от ФОТ	%	65			467,00	52=65*0.8	5 974,00	
		Всего по позиции					5 718,00		37 035,00	
18	ТЕРр58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,75	4 739,29			ТЕРр58-5-5		120,16
		ЗП			1 276,87		958,00	16	15 328,00	
		ЭМ			40,97		31,00	9,02	280,00	

Копия
Подпись
Дата

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	В т.ч. ЗПМ							16		
	МР				3 421,45		2 565,00	4,47	11 466,00	
	НР от ФОТ		%	83			795,00	71=83*0.85	10 883,00	
	СП от ФОТ		%	65			623,00	52=65*0.8	7 971,00	
	Всего по позиции						4 972,00		45 928,00	
19	ТССЦ-102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	-3,54	2 730,25		-9 665,00		-9 665,00	
20	ТССЦ-102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	3,54	6 508,62		23 041,00		23 041,00	
21	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	13,7015	24,19			ТСЦП311-01-146-1		7,95
		ЗП					53,00	16	848,00	
		ЭМ					20,31	7,07	1 965,00	
		В т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	100			53,00	85=100*0.85	721,00	
		СП от ФОТ	%	60			32,00	48=60*0.8	407,00	
		Всего по позиции					416,00		3 941,00	
22	ТСЦП310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	1 т	13,7015	12,36			ТСЦП310-3008-1		
		ЗП								
		ЭМ					169,00	4,42	747,00	
		В т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0			0=0*0.85			
		СП от ФОТ	%	0			0=0*0.8			
		Всего по позиции					169,00		747,00	
Итого по разделу 1									747,00	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									461 217,00	
Накладные расходы									347 243,00	
Сметная прибыль									70 477,00	
Итого									43 497,00	
В том числе:									461 217,00	
Материалы									247 748,00	
Машины и механизмы									11 847,00	
ФОТ									89 056,00	
Накладные расходы									70 477,00	
Сметная прибыль									43 497,00	
НДС 18%									83 019,06	
ВСЕГО по смете									544 236,06	

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Согласовано в сумме 544,236,06 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Соловьев О.А.
- 4 -