

"СОГЛАСОВАНО"

Подписчик _____

" " _____ 2015 г.

Заказчик _____

"УТВЕРЖДАЮ"

" " _____ 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Горького, д.13, г. Алексин, Тульская область
Основание: Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ

Сметная стоимость 111,737 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 163 чел.час.
Сметная заработная плата 23,066 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп и коды ресурсов	Шифр расценок и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффиц. иенты	Стоимос ть в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффиц. иенты пересче та	Стоимос ть в текущих ценах, руб.	Зтр всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96			Р67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	3	16,00	44	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР оп ФОТ	%	72		1,00	2		32	0,38
		СП оп ФОТ	%	52			2			
		ЗТР	чел-ч	6,32					23	

Всего по позиции

2	Р67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			Р67-4-1	99	0,38
---	---------	--------------------------------	------------	------	-------	--	--	---------	----	------

10349

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				42,57	1,00	3	16,00	41	
	НР от ФОТ		%	72		1,00	2		30	0,35
	СП от ФОТ		%	52		1,00	2		21	
	ЗТР		цел-ч	5,84						

Всего по позиции

7 92 0,35

3 М08-03-599-09 Шттики осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, 1 шт. 4,00 7,96 М08-03-599-09
Демонтаж МДС масса шттика до 6 кг
81-37.2004 п.
3.2.1. (4)

ЗП	7,12	1,00	28	16,00	456	
ЭМ	0,84	1,00	3	6,31	21	
в т.ч. ЭПМ	0,04	1,00	(0)	16,00	(3)	
МР	0,00	1,00	0	6,18	0	
НР от ФОТ			27		372	3,07
СП от ФОТ			19		239	
ЗТР	%	81				
	%	52				
	цел-ч	0,768				

Всего по позиции

77 1088 3,07

4 Р67-3-1	100 м	0,15	70,58	1,00	11	16,00	169	
Демонтаж кабеля			70,28	1,00	0	7,87	0	
ЗП			0,30	1,00	(0)	16,00	(0)	
ЭМ			0,13	1,00	0	0,00	0	
в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	9		122	1,45
МР				1,00	7		88	
НР от ФОТ	%	72						
СП от ФОТ	%	52						
ЗТР	цел-ч	9,64						


Всего по позиции

27 379 1,45

Прямые затраты по разделу	49	731	
Накладные расходы по разделу	40	556	
Сметная прибыль по разделу	30	371	
Итого по разделу	118	1658	

Раздел 2. Монтажные работы

5 М08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, Высота и ширина до 600х600 мм 1 шт. 1,00 269,36 М08-03-572-03



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			21,51	1,00	22	16,00	344	
		ЭМ			25,57	1,00	26	6,39	163	
		В т.ч. ЗПМ			1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
		МР			222,28	1,00	222	3,42	760	
		НР оп ФОТ				1,00	22		295	2,32
		СП оп ФОТ					15		189	
		ЗТР		2,32						

Всего по позиции

307

1751

2,32

6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ШМПР 650х500х220 1Р 54 (ШРМ-3)	шт.	1,00	3717,01	1,00	3717	1,00	3717	
---	------------	--	-----	------	---------	------	------	------	------	--

7	М08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	5,00	10,78			М08-03-575-01		
---	---------------	--------------------	-------	------	-------	--	--	---------------	--	--

ЗП		10,38	1,00	52	16,00	830	
ЭМ		0,00	1,00	0	0,00	0	
В т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР		0,40	1,00	2	10,53	21	
НР оп ФОТ			1,00	49		672	5,60
СП оп ФОТ				34		432	
ЗТР							

Всего по позиции

137

1955

5,60

8	Прайс IEK оп	Выключатель-разъединитель ВРЗ2И-31А30220 100А IEK 30.10.2015	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	
---	--------------	--	-----	------	--------	------	-----	------	-----	--

9	Прайс IEK оп	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кВ х-ка С ИЭК 30.10.2015	шт.	2,00	269,45	1,00	539	1,00	539	
---	--------------	---	-----	------	--------	------	-----	------	-----	--

10	Прайс-листя IEK оп	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК 30.10.2015	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143	
----	--------------------	---	-----	------	-------	------	-----	------	-----	--

11	Прайс-листя IEK оп	DIN-рейка (30см) оцинкованная 30.10.2015	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
----	--------------------	--	-----	------	-------	------	----	------	----	--

12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (1 м) (кол-во-1м/100см*30см)	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
----	------------	---	---	------	--------	------	-----	------	-----	--

13	Прайс-лист ТЕК от 30.10.2015	Ширина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49
----	------------------------------------	-------------------------------	-----	------	-------	------	----	------	----

14	Прайс-лист ТЕК от 30.10.2015	Шина РЕ "Земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49
----	------------------------------------	-------------------------------	-----	------	-------	------	----	------	----

15	M08-03-599-09	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями,	1 шт.	4,00	70,24
		Масса шитка до 6 кг			
		ЭП			23,73
		ЭМ			1,00
		В т.ч. ЭПМ			95
		MP			16,00
		HP оп ФОТ			2,79
		CII оп ФОТ			11
		ЭТР			0,13
					1,00
					(1)
					16,00
					(8)
					1081
					175
					6,18
					43,72
					1,00
					91
					62
					81
					52
					2,56
					Чел.-ч
					2,56
					10,24
					794

16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый	шт.	4,00	381,42	1,00	1526	1,00	1526
					Всего по позиции	434		4701	10,24

	М08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	10,00	10,78		M08-03-			
							575-01			
ЗП					10,38	1,00	104	16,00	1661	
ЭМ					0,00	1,00	0	0,00	0	
В п.ч. ЗИМ					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МП					0,40	1,00	4	10,53	42	
HP от ФОРТ							99		1345	
CII от ФОТ							67		864	
ЗТП			%	81		1,00				
			%	52						
			участ-ы	1,12					11,20	

	Всего по позиции	274	3912	11,20
18	Прайс-лист ИЕК от 30.10.2015	шт.	2,00	71,62
	Авт. Выкл. РА47-29 1Р 10А 4,5кВ х-ка С ИЭК		1,00	143

19	Прайс-лист ИЕК от 30.10.2015	Авт., выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5КА х-ка С ИЭК	шт.	8,00	68,36	1,00	547	1,00	547
----	------------------------------------	---	-----	------	-------	------	-----	------	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина Н "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт., 4,00	48,81	1,00	195	1,00	195		

21	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт., 4,00	48,81	1,00	195	1,00	195		
----	------------------------------------	-------------------------------	--------------	-------	------	-----	------	-----	--	--

Ввод в здание

22	M08-02-411-04 Ввод гибкий, наружный диаметр металлопорукава до 27 мм	1	1,00	11,38						
		Ввод								
		ЭП		7,21	1,00	7	16,00	115		
		ЭМ		0,00	1,00	0	0,00	0		
		В п.ч. ЭПМ		0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
		МР		4,17	1,00	4	26,18	109		
		НР от ФОТ			1,00	7		93		
		СП от ФОТ				5		60		
		ЭТР	% цел-ч	81 0,82	52					0,82

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01 Прокладка металлопорукава на тросе	100 м	0,50	995,31						
		ЭП		244,01	1,00	122	16,00	1952		
		ЭМ		158,17	1,00	79	5,76	456		
		В п.ч. ЭПМ		2,27	1,00	(1)	16,00	(18)		
		МР		593,13	0,00	0	5,33	0		
		НР от ФОТ	%		1,00	117		1596		13,88
		СП от ФОТ	%			80		1024		
		ЭТР	% цел-ч	81 27,76	52					

Всего по позиции

398 5028 13,88

24	5090801 Трос стальной	м	50,00	48,04	1,00	2402	1,00	2402		
----	-----------------------	---	-------	-------	------	------	------	------	--	--

25	Каталог ЕХЦС Металлопорукав РЗ-ЦХ-32 3/2015, стр.277	м	30,00	55,31	1,00	1659	1,00	1659		
----	--	---	-------	-------	------	------	------	------	--	--

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

26 Каталог РХЦС Металлоручав РЗ-ЦХ-22
3/2015,
стр.277

27 1010813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная п
диаметром 3,0 мм

28 M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 35 мм2

100 м 0,30 127,29

M08-02-412-04

ЗП 78,76 1,00 24 16,00 378

ЭМ 11,60 1,00 3 6,68 23

в т.ч. ЗПМ 0,76 1,00 (0) 16,00 (4)

МР 36,93 1,00 11 4,48 50

НР от ФОТ 81 1,00 23 309

СП от ФОТ 52 16 199

ЗТР 8,96

% 81

% 52

цел-ч 8,96

Всего по позиции

77 959 2,69

29 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5 * 6
3/2015, стр.210

30 M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм2

100 м 0,20 65,63

M08-02-412-02

ЗП 47,38 1,00 9 16,00 152

ЭМ 3,87 1,00 1 6,68 5

в т.ч. ЗПМ 0,25 1,00 (0) 16,00 (1)

МР 14,38 1,00 3 4,86 14

НР от ФОТ 81 1,00 9 124

СП от ФОТ 52 6 80

ЗТР 5,39

% 81

% 52

цел-ч 5,39

Всего по позиции

28 375 1,08

31 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5
3/2015, стр.210

м 20,00 26,94 1,00 539 1,00 539

Исполнитель:

Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,90	548,03			E46-03-011-01		
		Бороз								
		ЗП			134,19	1,00	121	16,00	1932	
		ЭМ			413,84	1,00	372	4,04	1505	
		в т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(34)	16,00	(550)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР оп ФОТ					154		2085	14,08
		СП оп ФОТ					92		1191	
		ЗТР			15,64					
		%		84						
		%		48						
		Чел-ч		15,64						
<hr/>										
33	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,90	212,02			M08-10-010-01		
		ЗП			130,42	1,00	117	16,00	1878	
		ЭМ			63,24	1,00	57	5,50	313	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			18,36	1,00	17	10,00	165	
		НР оп ФОТ					112		1521	13,68
		СП оп ФОТ					76		977	
		ЗТР			15,20					
		%		81						
		%		52						
		Чел-ч		15,20						
<hr/>										
		Всего по позиции					379		4854	13,68
34	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	80,00	7,87	1,00	630	1,00	630	
35	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм	м	10,00	17,96	1,00	180	1,00	180	
36	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	140,00	1,48	1,00	207	1,00	207	
37	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм	шт.	17,00	4,17	1,00	71	1,00	71	
38	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или множительного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,10	127,29			M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	8	16,00	126	
		ЭМ			11,60	1,00	1	6,68	8	
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			36,93	1,00	4	4,48	17	
		НР оп ФОТ					8		103	0,90
		СП оп ФОТ					5		66	
		ЗТР								
		%		81						
		%		52						
		Чел-ч		8,96						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

39	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) – LS 5*6 3/2015, стр. 210		М	10,00	142,26	1,00	1423	1,00	1423	0,90
							26		320	

40	M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,40	65,63	M08-02-412-02					
----	---	-------	------	-------	---------------	--	--	--	--	--

ЗП	47,38	1,00	19	16,00	303	
ЭМ	3,87	1,00	2	6,68	10	
В п.ч. ЗПМ	0,25	1,00	(0)	16,00	(2)	
МР	14,38	1,00	6	4,86	28	
НР оп ФОТ			18		247	
СП оп ФОТ	81	1,00	12		159	2,16
ЗТР	52					
	5,39					

Всего по позиции

41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) – LS 3*1.5 3/2015, стр. 210	М	40,00	26,94	1,00	1078	1,00	1078		
						57		747	2,16	

42	M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	100 м	0,40	83,77	M08-02-412-03					
----	--	-------	------	-------	---------------	--	--	--	--	--

ЗП	55,29	1,00	22	16,00	354	
ЭМ	5,80	1,00	2	6,68	15	
В п.ч. ЗПМ	0,38	1,00	(0)	16,00	(2)	
МР	22,68	1,00	9	4,59	42	
НР оп ФОТ			21		288	
СП оп ФОТ	81	1,00	14		185	2,52
ЗТР	52					
	6,29					

Всего по позиции

43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) – LS 3*4 3/2015, стр. 210	М	40,00	62,45	1,00	2498	1,00	2498		
						68		884	2,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	M10-06-037-12	Установка соединительной коробки	100	0,08	455,63			M10-06-037-12		
		ЗП	шт.		204,68	1,00	16	16,00	262	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			250,95	1,00	20	2,32	47	
		НР оп ФОТ	%	85		1,00	16		223	1,98
		СП оп ФОТ	%	52			11		136	
		ЗТР	цел-ч	24,72						

Всего по позиции

63

668 1,98

45 Капалог РХЦС Коробка расп. 80x40 с крышкой IP20 GE41004
3/2015,
стр. 264

шт.

8,00

7,69

1,00

62

1,00

62

46 Е46-03-014-47 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях

стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм

100
отвер
стий

0,10

338,64

Е46-03-014-47

шт.

0,10

338,64

1,00

9

16,00

145

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

НР оп ФОТ

СП оп ФОТ

ЗТР

%

84

0,00

1,00

0

0,00

0

%

48

0,00

1,00

9

0,00

0

цел-ч

11,40

0,00

1,00

5

0,00

122

1,14

Всего по позиции

48

473 1,14

47 Р69-2-1

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100
отвер
стий

0,14

54,04

Р69-2-1

шт.

0,14

54,04

1,00

6

16,00

98

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

НР оп ФОТ

СП оп ФОТ

ЗТР

%

66

0,00

1,00

0

0,00

0

%

40

0,00

1,00

5

0,00

65

цел-ч

5,49

0,00

1,00

3

0,00

39

0,77

Всего по позиции

15

210 0,77

48 Р69-2-2

Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке Р69-2-1 (до толщины 500мм)

100
отвер
стий

0,14

155,88

Р69-2-2

шт.

0,14

155,88

1,00

15

0,77

0,77

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭП				126,24	1,00	18	16,00	283	
	ЭМ				29,64	1,00	4	5,50	23	
	В т.ч. ЭПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР оп ФОТ					1,00	14		187	2,22
	СП оп ФОТ						9		113	
	ЗТР				15,84					

Всего по позиции

45 606 2,22

49 Е46-03-017-05 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадей до 0,1 м2

1 м3 0,024 2002,23
Задел
ки

ЭП	568,66	1,00	14	16,00	218	
ЭМ	24,41	1,00	1	9,25	5	
В т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР	1409,16	1,00	34	5,11	173	
НР оп ФОТ		1,00	14		183	1,81
СП оп ФОТ			8		105	
ЗТР						

Всего по позиции

71 684 1,81

50 Р61-1-2
{K=2} Шпательное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 20мм)

100 0,095 1923,26
м2
повер

ЭП	658,42	1,00	63	16,00	1001	
ЭМ	38,14	1,00	4	7,93	29	
В т.ч. ЭПМ	16,16	1,00	(2)	16,00	(25)	
МР	1226,70	1,00	117	4,50	524	
НР оп ФОТ		1,00	51		687	8,05
СП оп ФОТ			32		410	
ЗТР						

Всего по позиции

267 2651 8,05

51 Е15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен МДС35 п.4.7

100 0,095 1442,59
м2
окраш
иваем
ой

ЭП	432,56	1,15	47	16,00	756	
ЭМ	6,91	1,25	1	9,25	8	
В т.ч. ЭПМ	0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
МР	1003,12	1,00	95	4,95	472	
НР оп ФОТ		1,00			605	5,57
СП оп ФОТ			45		280	
ЗТР						

Исполнитель:

Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37P			Чел-ч 51,01							

Всего по позиции

210 2121 5,57

Электроустановочные изделия

52	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,08	424,88					
			M08-03-591-01							
ЗП					292,93	1,00	23	16,00	375	
ЭМ					13,19	1,00	1	5,85	6	
В т.ч. ЗПМ					0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР					118,76	1,00	10	2,33	22	
НР от ФОТ						1,00	22		304	
СП от ФОТ							22		304	
37P			%	81			15		195	2,53
			%	52						
			Чел-ч	31,60						

Всего по позиции

71 902 2,53

53	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8,00	29,46	1,00	236	1,00	236	
----	---------	---	-----	------	-------	------	-----	------	-----	--

Светотехнические изделия

54	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,08	1420,03					
			M08-03-593-06							
ЗП					654,83	1,00	52	16,00	838	
ЭМ					201,43	1,00	16	6,49	105	
В т.ч. ЗПМ					11,11	1,00	(1)	16,00	(14)	
МР					563,77	1,00	45	3,24	146	
НР от ФОТ						1,00	51		690	
СП от ФОТ							51		690	
37P			%	81			35		443	5,65
			%	52						
			Чел-ч	70,64						


Всего по позиции

199 2222 5,65

55	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled Art SS 02-260	шт.	8,00	648,05	1,00	5184	1,00	5184	
----	------------	--	-----	------	--------	------	------	------	------	--

Система уравнивания потенциалов

56	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,05	548,03					
			E46-03-011-01							
ЗП					134,19	1,00	7	16,00	107	
ЭМ					413,84	1,00	21	4,04	84	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	В т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР оп ФОТ		%	84		1,00	9		116	0,78
	СП оп ФОТ		%	48			5		66	
	ЗТР		цел-ч	15,64						

Всего по позиции

42

373

0,78

57	M08-10-01-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02		M08-10-01-01			
	ЗП				130,42	1,00	39	16,00	626	
	ЭМ				63,24	1,00	19	5,50	104	
	В т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	6	10,00	55	
	НР оп ФОТ		%	81		1,00	37		507	4,56
	СП оп ФОТ		%	52			25		326	
	ЗТР		цел-ч	15,20						

Всего по позиции

126

1618

4,56

58	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 20мм	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236	
----	------------	--------------------------------	---	-------	------	------	-----	------	-----	--

59	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
----	------------	-------------------------	-----	-------	------	------	----	------	----	--

60	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29		M08-02-412-04			
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00	378	
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68	23	
	В т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
	МР				36,93	1,00	11	4,48	50	
	НР оп ФОТ		%	81		1,00	23		309	2,69
	СП оп ФОТ		%	52			16		199	
	ЗТР		цел-ч	8,96						

Всего по позиции

77

959

2,69

61	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	м	0,03	63261,61	1,00	1898	1,00	1898	
----	---------	---	---	------	----------	------	------	------	------	--

Прямые затраты по разделу

34042

55107

Накладные расходы по разделу



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Сметная прибыль по разделу

670

8602

Итого по разделу

35740

77622

Раздел 3. Воземление

62	E01-02-057-02	Разработка прунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 откосами, трупа прунтов 2	МЗ	0,063	1122,66		E01-02-057-02			
	ЗП				1122,66	1,00	71	16,00	1132	
	НР от ФОТ		%	61		1,00	51		691	9,70
	СП от ФОТ		%	31			27		351	
	ЗТР		цел-ч	154,00						

Всего по позиции

149

2174

9,70

63	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0,30	174,37		M08-02-471-01			
	ЗП				94,05	1,00	28	16,00	451	
	ЗМ				50,90	1,00	15	6,35	97	
	в т.ч. ЗПМ				2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
	МР				29,42	1,00	9	5,19	46	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	27		375	3,21
	СП от ФОТ		%	52			19		241	
	ЗТР		цел-ч	10,70						

Всего по позиции

98

1210

3,21

64	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,034	29477,17	1,00	1002	1,00	1002	
----	---------	---	---	-------	----------	------	------	------	------	--

65	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48		M08-02-472-07			
	ЗП				187,23	1,00	19	16,00	300	
	ЗМ				75,54	1,00	8	6,26	47	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
	МР				85,71	1,00	9	4,10	35	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	18		247	2,13
	СП от ФОТ		%	52			12		159	
	ЗТР		цел-ч	21,30						

Всего по позиции

66

788

2,13

66	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,02	30844,80	1,00	617	1,00	617	
----	---------	--------------------------------------	---	------	----------	------	-----	------	-----	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Накладные расходы по смете

1334

18128

Сметная прибыль по смете

866

11097

Итого

94692

НДС, %

18,00

17045

Всего

111737

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Исполнитель:
Архипова И.Г.

Согласовано в сумме 111737 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»