

< ТЕР 2 * 26 * 9519 >
«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: 435 630.23 руб.

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01
«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 435 630.23 руб.

Форма 4а

« _____ » _____ / _____ г.

« _____ » _____ / _____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на ремонт фасада жилого дома по адресу ул. Школьная д. 15 в п. Пахомово, Заокского района, Тульской области

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

Сметная стоимость: **435630.23** руб.
Нормативная трудоемкость: **806.938** чел.ч
Сметная заработная плата: **104153.76** руб.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2. ЗАМЕНА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН НА ОКНА ПВХ

1. ТЕР 46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок

100 м2 0.0624 1 536.72

E46-04-012-02

Зарплата рабочих 1 306.07 16 1 304.00
Эксплуатация машин 230.65 7.93 114.11
в т.ч. зарплата машинистов 97.68 16 97.60
Накладные расходы 99 84 1 177.34
Плановые накопления / Сметная прибыль 60 48 672.77
Затраты труда 172.76 101.78

2. ТЕР 10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых

100 м2 0.07 8 232.42

E10-01-034-06

Зарплата рабочих 1 190.53 16 1 533.44
Эксплуатация машин 311.76 8.28 225.88
в т.ч. зарплата машинистов 8.33 16 11.68
Материальные ресурсы 6 730.13 4.73 2 228.35
Блоки оконные пластиковые 471.11
ТССЦ 203-9096
Накладные расходы 106 90 1 390.61

235.17 3 268.22

10.78

Исполнитель: _____
Щепилов Н.Н.

№ 9519

< ТЕР 2 * 26 * 9519 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

4	5	6	7	8	9	10	11	12
%	167.578	54	52.15	43	664.40			

3. С-каталог 3 Оконный блок ПВХ поворотно-откидной 1шт кв15. Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057 **748.74** **6 042.68** **11.73**

4. ТЕР 46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок 100 м2 0.02 1 536.72 18 926.18 [цена] 2 703.74 18 926.18

Затраты труда	100 м2	0.02	1 536.72	18 926.18	2 703.74	18 926.18
Эксплуатация машин			1 306.07	26.12	16	417.92
в т.ч. зарплата машинистов			230.65	4.61	7.93	36.56
Накладные расходы	%		97.68	1.95	16	31.20
Плановые накопления / Сметная прибыль	%		99	27.79	84	377.26
Затраты труда	чел-ч	172.76	16.84	48	215.58	

5. ТЕР 10-01-034-01 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 100 м2 проемов 0.02 10 425.48 **75.36** **1 047.32** **3.455**

E10-01-034-01

Затраты труда	100 м2 проемов	0.02	10 425.48	106	34.61	90	470.16
Эксплуатация машин			1 395.03	1.15	32.09	16	513.44
в т.ч. зарплата машинистов			328.03	1.25	8.20	8.38	68.72
Материальные ресурсы			22.21	1.25	0.56	16	8.96
Блоки оконные пластиковые	м2	2	8 702.42	174.05	4.76	828.48	
Накладные расходы	%		106	34.61	90	470.16	
Плановые накопления / Сметная прибыль	%		54	17.63	43	224.63	
Затраты труда	чел-ч	196.363					

6. С-каталог 3 Оконный блок ПВХ глухой кв15. Ц=2310/1,26/1,18*1,02*1,057 **266.58** **3 350.16** **2 105.43** **3.927**

7. ТЕР 15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских 100 м2 штукатуриваемой поверхности 0.105 4 343.08 **E15-02-031-01** **3 350.16**

Затраты труда	100 м2 штукатуриваемой поверхности	0.105	4 343.08	1.15	213.88	16	3 422.08
Эксплуатация машин			1 771.24	1.25	8.06	7.93	63.92
в т.ч. зарплата машинистов			61.39	1.25	3.41	16	54.56
Материальные ресурсы			26.00	1.25	263.60	3.9	1 028.04
Накладные расходы	%		2 510.45	95	206.43	80	2 781.31
Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47	102.13	37	1 286.36	
Затраты труда	чел-ч	234.669					

794.10

8 581.71

24.64

Исполнитель
Щепилова

< ТЕР 2 * 26 * 9519 >

8. ТЕР 15-04-005-03 Окраска поливинилхлоридными водозмываемыми составами улучшенная по штукатурке стен 100 м2 окрашива емой поверхнос ти 0.156 1 762.95 Е15-04-005-03

Зарплата рабочих	359.50	1.15	64.50	16	1 032.00
Эксплуатация машин	9.62	1.25	1.88	9.22	17.33
в т.ч. зарплата машинистов	0.25	1.25	0.05	16	0.80
Материальные ресурсы	1 393.83	217.44	61.32	3.04	661.02
Накладные расходы	95	61.32	80	80	826.24
Плановые накопления / Сметная прибыль	47	30.34	37	37	382.14
Затраты труда	49.335				

9. ТЕРР 58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м 100 м 0.052 3 582.78 Е58-20-1 375.48 2 918.73 7.696

Зарплата рабочих	330.04	17.16	16	274.56
Эксплуатация машин	4.79	0.25	8.62	2.16
в т.ч. зарплата машинистов	1.01	0.05	16	0.80
Материальные ресурсы	3 247.95	168.89	2.4	405.34
Строительный мусор				
Накладные расходы				
Плановые накопления / Сметная прибыль	83	14.28	71	195.51
Затраты труда	41.41	11.19	52	143.19

10. ТССЦ 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т -0.009568 17 152.02 211.77 -164.11 [цена] 39 841.2 -381.20 1 020.76 2 153

11. С-каталог 3 Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062 м 5.2 160.65 835.38 [цена] 160.65 835.38

Раздел 3. ЗАМЕНА ДВЕРНОГО БЛОКА

12. ТЕР 46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 100 м2 0.0571 1 016.21 Е46-04-012-03

Зарплата рабочих	785.56	44.86	16	717.76
Эксплуатация машин	230.65	13.17	7.93	104.44
в т.ч. зарплата машинистов	97.68	5.58	16	89.28
Накладные расходы	99	49.94	84	677.91
Плановые накопления / Сметная прибыль	60	30.26	48	387.38
Затраты труда	103.91			

13. ТЕР 09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 1 м2 6 62.10 138.23 Е09-04-012-01 1 887.49 5.933

Исполнитель: Щепилова Н.А.

Исполнитель: Щепилова Н.Н.
27.597
27.597

< ТЕР 2 * 26 * 9519 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

18. ТЕР 08-07-001-02
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2
вертикаль
ной
проекции
для
наружных
лесов

6.33
752.69

E08-07-
001-02

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

чел-ч
%

43.5

351.05
4.21
397.43
110
68

2 222.15
26.65
2 515.73
2 444.37
1 511.06

16
9.31
5.18
93
54
35 554.40
248.11
13 031.48
33 065.59
19 199.38

19. ТЕР 53-14-1

Заделка трещин в стенах цементным раствором

10 м
трещин

0.4

31.48

8 719.96

E53-14-
1

101 098.96 275.355

Зарплата рабочих
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

чел-ч
%

2.71

22.71
8.77
86
70

9.08
3.51
7.81
6.36

16
8.82
73
56
145.28
30.96
106.05
81.36

20. ТЕР 61-10-1

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2
отремонта
рованной
поверхнос
ти

0.03

2 922.74

26.76

E61-10-
1

363.65 1 084

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Строительный мусор
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

т
%

0.1452

1 649.03
1.21
1 272.50
79
50

49.47
0.04
38.18
39.08
24.74

16
5.49
4.49
67
40
791.52
0.22
171.43
530.32
316.61

21. ТЕР 62-41-1

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов

100 м2

6.33

151.63

151.51

E62-41-
1

1 810.10 6.055

Зарплата рабочих
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

чел-ч
%

20.8

151.63
80
50

959.82
767.86
479.91

16
68
40
15 357.12
10 442.84
6 142.85

131.664

Исполнитель:
Щепилова Н.Н.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

22. ТЕРр 62-25-1

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

100 м2

6.33

368.26

2 207.59

Е62-25-1

31 942.81 131.664

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

чел-ч

4.29

50

109.57

40

1 402.50

27.156

23. ТЕРр 62-25-7

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

100 м2

6.33

1 071.10

2 615.96

Е62-25-7

24 080.41 27.156

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

чел-ч

23.6

50

595.30

40

7 619.90

149.388

24. ТЕР 15-04-019-07

Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности

100 м2

6.33

643.61

8 327.85

Е15-04-019-07

56 386.76 149.388

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

чел-ч

14.881

47

384.30

37

4 840.49

94.197

25. ТССЦ 101-3469

Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ

т

-0.24054

7 875.28

5 347.67

[цена]

52 289.28

-12 577.66

94.197

26. С-каталог 3 кв15.

Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00

кг

180.4

120.00

21 648.00 [цена]

120

21 648.00

Раздел 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

27. Е311-01-146-1

Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную

т

0.45

24.19

Е311-01-146-1

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Накладные расходы

%

3.88

20.31

1.75

16

28.00

%

100

9.14

7.07

64.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		60		1.05		48		13.44

28. Х310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	Т	0.45	8.56	3.85	Х310-3005-1	4.42	17.02			
			3.85		17.02						

- ИТОГО ПО СМЕТЕ
- СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
- МАТЕРИАЛОВ -
- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4, 16; %=90 - по стр. 2, 5; %=80 - по стр. 7, 8, 21, 22, 32; %=71 - по стр. 9; %=93 - по стр. 23; %=73 - по стр. 25; %=67 - по стр. 28; %=68 - по стр. 29-31)
- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 16; %=43 - по стр. 2, 5; %=37 - по стр. 7, 8, 21, 22, 32; %=52 - по стр. 9; %=54 - по стр. 23; %=56 - по стр. 25; %=40 - по стр. 28-31)
- ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
- СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 17)
- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 17)
- ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
- ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) -
- ВСЕГО ПО СМЕТЕ
- ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
- ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
- Оплата основных рабочих
- Оплата механизаторов
- Стоимость механизмов
- Сметная стоимость материалов
- ИТОГО ПО СМЕТЕ
- НАС
- ВСЕГО С НАС

Государственное учреждение Тульской области
«Ремонтный хозяйственный центр»
по ценообразованию в строительстве

Согласовано в сумме 435630,23 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

74 713.59	239 166.93	805.172
74 284.49	234 467.58	788.612
32 030.56	52 111.06	
6 024.56	81 583.00	
3 561.59	45 308.30	
83 870.64	361 358.88	16.56
414.36	4 589.71	
124.37	1 695.08	
110.55	1 424.85	
649.28	7 709.64	
14.74	109.64	
84 534.66	369 178.16	
6 148.93	83 278.08	
3 672.14	46 733.15	
6 487.32	103 797.12	
22.29	356.64	
440.63	3 211.87	
67 785.64	132 157.94	
84 534.66	369 178.16	
15 216.24	66 452.07	
99 750.90	435 630.23	

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)