

"СОГЛАСОВАНО"

Подписчик

" " 2015 г.

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения  
Объект №

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения  
Наименование объекта: Тульская область, р.п Новотуровский, ул. Железнодорожная, д.55А  
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 132,04 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 200 чел.час.  
Сметная заработная плата 28,00 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Мпп и коды ресурсов	Шифр расценки	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во ед.изм.	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффиц иенты	Стоимос ть в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффиц иенты пересче та	Стоимос ть в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96			Р67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	3	16,00	44	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72			2		32	0,38
		СП от ФОТ	%	52			2		23	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции

2	Р67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			Р67-4-1	99	0,38
		ЗП			42,57	1,00	3	16,00	41	
		НР от ФОТ	%	72			1		0,85	

9855



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%		2					
37P			цел-ч		5,84	21				

**Всего по позиции**

3	M08-03-599-09	Демонтаж этажных щитов	1 шт.	4,00	7,96	M08-03-599-09
	Демонтаж МДС					
	81-37.2004 п.					
	3.2.1. (4)					

ЗП																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

**Всего по позиции**

4	P67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,15	70,58	P67-3-1	
	ЗП				70,28	11	169
	ЭМ				1,00	0	0
	В т.ч. ЗПМ				0,30	7,87	0
	МР				0,13	(0)	(0)
	НР от ФОТ				1,00	0	0
	СП от ФОТ				1,00	0,00	0
	37P				1,00	9	122
						7	88
							1,45

**Всего по позиции**

27	379	1,45								
Прямые затраты по разделу		49	731							
Накладные расходы по разделу		40	556							
Сметная прибыль по разделу		30	371							
Итого по разделу		118	1 658							

**Раздел 2. Монтажные работы**

**Щитовое оборудование**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

5 M08-03-572-03 Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф) , устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)

M08-03-572-03

ЗП	21,51	1,00	22	16,00	344
ЭМ	25,57	1,00	26	6,39	163
в т.ч. ЗПМ	1,26	1,00	(1)	16,00	(20)
МР	222,28	1,00	222	3,42	760
НР от ФОТ			22		295
СП от ФОТ			15		189
ЗТР	2,32				2,32

**Всего по позиции**

307 1 751 2,32

6 www.etm.ru Шит с монтажной панелью ШМП-650х500х220 IP 54 (ШРН-3)  
Цена: =4015/1.18\*1.071\*1.02

7 M08-03-575-01 Прибор или аппарат

ЗП	10,38	1,00	52	16,00	830
ЭМ	0,00	1,00	0	0,00	0
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)
МР	0,40	1,00	2	10,53	21
НР от ФОТ			49		672
СП от ФОТ			34		432
ЗТР					5,60

**Всего по позиции**

137 1 955 5,60

8 Прайс IEK от Выключатель-разъединитель ВРЗ2И-31А30220 100А IEK  
30.10.2015 Цена: =841.72/1.18\*1.071\*1.02

9 Прайс IEK от Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кВ х-ка С ИЭК  
30.10.2015 Цена: =291.05/1.18\*1.071\*1.02

10 Прайс-лист IEK от Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК  
30.10.2015 Цена: =77.36/1.18\*1.071\*1.02

11 Прайс-лист IEK от DIN-рейка (30см) оцинкованная  
30.10.2015 Цена: =18.25/1.18\*1.071\*1.02

12 www.etm.ru Шина медная 5\*30 мм2 (30см)  
Цена: =1035/1.18\*1.071\*1.02



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

13	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
----	------------------------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

14	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
----	------------------------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

15	M08-03-599-09	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг	1 шт.	4,00	70,24					
		ЗП			23,73	1,00	95	16,00	1 519	
		ЭМ			2,79	1,00	11	6,31	70	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(1)	16,00	(8)	
		МР			43,72	1,00	175	6,18	1 081	
		НР от ФОТ				1,00	91		1 237	10,24
		СП от ФОТ					62			
		ЗТР			2,56				794	

16	www.etm.ru	Шит распределительный навесной ШРН-П-10 IP40 пластиковый	шт.	4,00	381,42	1,00	1 526	1,00	1 526	
		Цена: =412/1.18*1.02*1.071								

17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	18,00	10,78					
		ЗП			10,38	1,00	187	16,00	2 989	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	7	10,53	76	
		НР от ФОТ				1,00	177		2 421	20,16
		СП от ФОТ					121		1 554	
		ЗТР			1,12					

Всего по позиции

18	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 IP 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143	
----	------------------------------------	--	-----	------	-------	------	-----	------	-----	--

19	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 IP 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02	шт.	16,00	68,36	1,00	1 094	1,00	1 094	
----	------------------------------------	--	-----	-------	-------	------	-------	------	-------	--

Исполнитель:  
Щетка Т.В. *Щетка Т.В.*



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	

21	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	
----	------------------------------------	---	-----	------	-------	------	-----	------	-----	--

Ввод в здание

22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлоукава до 27 мм	1	1,00	11,38					
		Ввод								
		ЭП			7,21	1,00	7	16,00	115	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		В т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР от ФОТ				1,00	7		93	
		СП от ФОТ					5		60	
		37Р								0,82
			цел-ч	0,82						

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка кабеля в металлоукаве на тросе	100 м	0,50	995,31					
		ЭП			244,01	1,00	122	16,00	1 952	
		ЭМ			158,17	1,00	79	5,76	456	
		В т.ч. ЗПМ			2,27	1,00	(1)	16,00	(18)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР от ФОТ				1,00	117		1 596	
		СП от ФОТ					80		1 024	
		37Р								13,88
			цел-ч	27,76						

Всего по позиции

398 5 028 13,88

24	5090801	Трос стальной	м	50,00	48,04	1,00	2 402	1,00	2 402	
----	---------	---------------	---	-------	-------	------	-------	------	-------	--

25	Каталог РХЦС	Металлоукав РЗ-ЦХ-32	м	30,00	55,31	1,00	1 659	1,00	1 659	
	3/2015,	Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02								
	стр.277									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Каталог РХЦС Металлоручав РЗ-ЦХ-22		М	20,00	32,43	1,00	649	1,00	649	
3/2015,	Цена: =35.03/1.18*1.071*1.02									
стр.277										

27 1010813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм 0,0015 37 896,75 1,00 57 1,00 57

28 M08-02-412-05 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм<sup>2</sup> 100 м 0,10 171,43 M08-02-412-05

ЗП	102,67	1,00	10	16,00	164
ЭМ	21,26	1,00	2	6,69	14
В т.ч. ЗПМ	1,39	1,00	(0)	16,00	(2)
МР	47,50	1,00	5	4,54	22
НР от ФОТ			10		134
СП от ФОТ			7		86
ЗТР	11,68				1,17
%	81				
%	52				
цел-ч	11,68				

Всего по позиции

34 420 1,17

29 M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм<sup>2</sup> 100 м 0,20 127,29 M08-02-412-04

ЗП	78,76	1,00	16	16,00	252
ЭМ	11,60	1,00	2	6,68	15
В т.ч. ЗПМ	0,76	1,00	(0)	16,00	(2)
МР	36,93	1,00	7	4,48	33
НР от ФОТ			15		206
СП от ФОТ			10		132
ЗТР	8,96				1,79
%	81				
%	52				
цел-ч	8,96				

Всего по позиции

50 638 1,79

30 M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм<sup>2</sup> 100 м 0,20 65,63 M08-02-412-02

ЗП	47,38	1,00	9	16,00	152
ЭМ	3,87	1,00	1	6,68	5
В т.ч. ЗПМ	0,25	1,00	(0)	16,00	(1)
МР	14,38	1,00	3	4,86	14
НР от ФОТ			9		124
СП от ФОТ			6		80
ЗТР	5,39				1,08
%	81				
%	52				
цел-ч	5,39				

Всего по позиции

6

Исполнитель: 375 1,08

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5*10 3/2015, стр. Цена: =252.62/1.18*1.02*1.071 210		М	10,00	233,87	1,00	2 339	1,00	2 339	

32	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071 210	М	20,00	142,26	1,00	2 845	1,00	2 845		
----	--	---	-------	--------	------	-------	------	-------	--	--

33	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071 210	М	20,00	26,94	1,00	539	1,00	539		
----	--	---	-------	-------	------	-----	------	-----	--	--

34	Е46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 М	1,30	548,03				Е46-03-011-01		
	Бороз									
	ЭП			134,19	1,00	174	16,00	2 791		
	ЭМ			413,84	1,00	538	4,04	2 173		
	В т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(50)	16,00	(794)		
	МР			0,00	1,00	0	0,00	0		
	НР от ФОТ				1,00	222		3 011	20,33	
	СП от ФОТ					133		1 721		
	ЗТР	%	84							
		%	48							
		цел-ч	15,64							

35	М08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 М	1,30	212,02				М08-10-010-01		
	ЗП			130,42	1,00	170	16,00	2 713		
	ЭМ			63,24	1,00	82	5,50	452		
	В т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
	МР			18,36	1,00	24	10,00	239		
	НР от ФОТ				1,00	161		2 198	19,76	
	СП от ФОТ	%	81							
		%	52							
		цел-ч	15,20					1 411		

36	www.etm.ru Труба гофрированная diam. 20mm Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	М	120,00	7,87	1,00	944	1,00	944		
----	---	---	--------	------	------	-----	------	-----	--	--

37	www.etm.ru Труба гофрированная diam. 32mm Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02	М	10,00	17,96	1,00	180	1,00	180		
----	--	---	-------	-------	------	-----	------	-----	--	--

Исполнитель:  
Щетина Т.В. *Щетина Т.В.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	www.etm.ru	Держатель для трубы 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	210,00	1,48	1,00	311	1,00	311	

39	www.etm.ru	Держатель для трубы 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02	шт.	17,00	4,17	1,00	71	1,00	71	
----	------------	---	-----	-------	------	------	----	------	----	--

40	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	0,10	127,29					
		ЗП			78,76	1,00	8	16,00	126	
		ЭМ			11,60	1,00	1	6,68	8	
		в т.ч. ЭПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			36,93	1,00	4	4,48	17	
		НР от ФОТ	%	81			8		103	0,90
		СП от ФОТ	%	52						
		ЗТР	цел-ч	8,96			5		66	

41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02	М	10,00	142,26	1,00	1 423	1,00	1 423		

42	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	0,40	65,63					
		ЗП			47,38	1,00	19	16,00	303	
		ЭМ			3,87	1,00	2	6,68	10	
		в т.ч. ЭПМ			0,25	1,00	(0)	16,00	(2)	
		МР			14,38	1,00	6	4,86	28	
		НР от ФОТ	%	81			18		247	2,16
		СП от ФОТ	%	52						
		ЗТР	цел-ч	5,39			12		159	

43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02	М	40,00	26,94	1,00	1 078	1,00	1 078		

44	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм <sup>2</sup>	100 м	0,80	83,77					
		ЗП			55,29	1,00				





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭМ										
в т.ч. ЭПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
			%	81						
			%	52						
			цел-ч	6,29						
					5,80	1,00	5	6,68	31	
					0,38	1,00	(0)	16,00	(5)	
					22,68	1,00	18	4,59	83	
						1,00	42		578	5,03
							29		371	

## Всего по позиции

138 1 771 5,03

45 Каталог ЕХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3\*4  
3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18\*1.071\*1.02  
210

М 80,00 62,36 1,00 4 989 1,00 4 989

46 М10-06-037-12 Установка соединительной коробки

100 0,08 455,63 М10-06-037-12 262

ЭП 204,68 1,00 16 16,00 0 0  
ЭМ 0,00 1,00 0 0,00 0  
в т.ч. ЭПМ 0,00 1,00 (0) 16,00 (0)  
МР 250,95 1,00 20 2,32 47  
НР от ФОТ 1,00 16 223  
СП от ФОТ 52 11 136  
ЗТР 24,72

## Всего по позиции

63 668 1,98

47 Каталог ЕХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004  
3/2015, Цена: =8.31/1.18\*1.071\*1.02  
стр.264

шт. 8,00 7,69 1,00 62 1,00 62

## Электроустановочные изделия

48 M08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке

шт. 100 0,08 424,88 M08-03-591-01

ЭП 292,93 1,00 23 16,00 375  
ЭМ 13,19 1,00 1 5,85 6  
в т.ч. ЭПМ 0,38 1,00 (0) 16,00 (0)  
МР 118,76 1,00 10 2,33 22  
НР от ФОТ 1,00 22 304  
СП от ФОТ 52 15 195  
ЗТР 31,60

## Всего по позиции

71 902 2,53

49 5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки

шт. 8,00 29,46 1,00

Исполнитель: 71 902  
236 1,00  
Щетка Т.В. 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Светотехнические изделия

50	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 100 шт.	0,08	1 420,03	M08-03-593-06					
		для помещений с нормальными условиями среды, однонаправленный								
		ЭП		654,83	1,00	52	16,00	838		
		ЭМ		201,43	1,00	16	6,49	105		
		в т.ч. ЭПМ		11,11	1,00	(1)	16,00	(14)		
		МР		563,77	1,00	45	3,24	146		
		НР от ФОТ	%	81		51				
		СП от ФОТ	%	52						
		37P	цел-ч	70,64		35		443	5,65	

Всего по позиции

199 2 222 5,65

51	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled Art CC 02-260	шт.	8,00	648,05	1,00	5 184	1,00	5 184	
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02								

Прочие работы

52	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях	100	0,10	338,64	E46-03-014-47				
		стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	отверстий							
		ЭП		90,86	1,00	9	16,00	145		
		ЭМ		247,78	1,00	25	5,50	136		
		в т.ч. ЭПМ		0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
		МР		0,00	1,00	0	0,00	0		
		НР от ФОТ	%	84		9				
		СП от ФОТ	%	48						
		37P	цел-ч	11,40		5		122	1,14	

Всего по позиции

48 473 1,14

53	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 шт.	0,22	54,04	P69-2-1					
		до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	отверстий							
		ЭП		43,76	1,00	10	16,00	154		
		ЭМ		10,28	1,00	2	5,50	12		
		в т.ч. ЭПМ		0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
		МР		0,00	1,00	0	0,00	0		
		НР от ФОТ	%	66		8		102	1,21	
		СП от ФОТ	%	40						
		37P	цел-ч	5,49		5		62		

Всего по позиции

10

330 1,21

Исполнитель:  
25  
Щетка Т.В. *Щетка Т.В.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

54	Р69-2-2 {К=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100	0,22	155,88			Р69-2-2		
		отверстий								
	ЗП				126,24	1,00	28	16,00	444	
	ЭМ				29,64	1,00	7	5,50	36	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ									
	СП от ФОТ									
	ЗТР				15,84	1,00	22		293	3,48
							14		178	

Всего по позиции										
55	Е46-03-017-05	Заделка отверстий, тнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3	0,032	2 002,23			Е46-03-017-05		
		Задел	ки							
	ЗП				568,66	1,00	18	16,00	291	
	ЭМ				24,41	1,00	1	9,25	7	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				1 409,16	1,00	45	5,11	230	
	НР от ФОТ						18		244	
	СП от ФОТ						11		140	2,41
	ЗТР				75,22					

Всего по позиции										
56	Р61-1-2 {К=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м2	0,135	1 923,26			Р61-1-2		
		повер								
	ЗП				658,42	1,00	89	16,00	1 422	
	ЭМ				38,14	1,00	5	7,93	41	
	в т.ч. ЗПМ				16,16	1,00	(2)	16,00	(35)	
	МР				1 226,70	1,00	166	4,50	745	
	НР от ФОТ						72		976	
	СП от ФОТ						46		583	11,44
	ЗТР				84,74					

Всего по позиции										
57	Е15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен МДС35 п.4.7	100 м2	0,135	1 442,59			Е15-04-025-08		
		окраш								
		иваем								
		ой								

ЗП	432,56	1,15	67	16,00	1 074					
ЭМ	6,91	1,25	1	9,25	11					
в т.ч. ЗПМ	0,13	1,25	(0)	16,00	(0)					





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	81						
	СП от ФОТ		%	52		1,00	23		309	2,69
	ЗТР		чел-ч	8,96			16		199	

**Всего по позиции**

77

959 2,69

63	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 М	0,03	63	261,61	1,00	1 898	1,00	1 898	
----	---------	---	------	----	--------	------	-------	------	-------	--

Прямые затраты по разделу

38 992

65 396

Накладные расходы по разделу

1 299

17 660

Сметная прибыль по разделу

848

10 874

**Итого по разделу**

41 141

93 930

**Раздел 3. Заемление**

64	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 МЗ	0,063	1	122,66		E01-02-057-02			
----	---------------	---	-------	---	--------	--	---------------	--	--	--

МДС35 п.4.7 откосами, группа грунтов 2

грунт

1 122,66

1,00

71

16,00

1 132

ЗП

%

61

1,00

51

691

11,16

НР от ФОТ

%

31

27

351

ЗТР

чел-ч

154,00

**Всего по позиции**

149

2 174

11,16

65	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0,30	174,37		M08-02-471-01			
----	---------------	---	--------	------	--------	--	---------------	--	--	--

ЗП

шт.

174,37

1,00

28

16,00

451

ЗМ

шт.

94,05

1,00

15

6,35

97

в т.ч. ЗПМ

шт.

2,40

1,00

(1)

16,00

(12)

МР

%

29,42

1,00

9

5,19

46

НР от ФОТ

%

81

1,00

27

375

3,21

**Всего по позиции**

98

1 210

3,21

66	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,0339	29 477,17	1,00	999	1,00	999	
----	---------	---	---	--------	-----------	------	-----	------	-----	--

67	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полусовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48					
----	---------------	--	-------	------	--------	--	--	--	--	--

13



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<div> <div>ЭП</div> <div>ЭМ</div> <div>В т.ч. ЭПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div>										
					187,23	1,00	19	16,00	300	
					75,54	1,00	8	6,26	47	
					3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
					85,71	1,00	9	4,10	35	
						1,00	18		247	2,13
							12		159	
					Чел-ч					
					21,30					

Всего по позиции

68	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	605	2,13
----	---------	--------------------------------------	---	--------	-----------	------	-----	------	-----	------

69	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм <sup>2</sup>	100 м	0,30	263,16		M08-02-472-02			
----	---------------	--	-------	------	--------	--	---------------	--	--	--

					145,91	1,00	44	16,00	700	
					67,87	1,00	20	6,24	127	
					2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
					49,38	1,00	15	5,23	77	
						1,00	42		578	4,98
							29		371	
					Чел-ч					
					16,60					

Всего по позиции

70	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814	4,98
----	---------	--------------------------------------	---	--------	-----------	------	-------	------	-------	------

71	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, лазах котлованов и ям, грунта грунтов 1	100 м <sup>3</sup>	0,063	620,39		E01-02-061-01			
----	---------------	--	--------------------	-------	--------	--	---------------	--	--	--

					620,39	1,00	39	16,00	625	
						1,00	28		381	6,41
							15		194	
					Чел-ч					
					88,50					

Всего по позиции

72	E13-03-004-26	Окразка металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м <sup>2</sup>	0,027	367,84		E13-03-004-26			
----	---------------	--	--------------------	-------	--------	--	---------------	--	--	--

					32,48	1,15	1	16,00	16	
					5,94	1,25	0	5,89	1	
					0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
					329,42	1,00	9	3,90	35	
						1,15	1		11	0,12
					Чел-ч					
					69					
					48					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			Чел-ч 3,83							

**Всего по позиции**

12 71 0,12

Прямые затраты по разделу

3 704 7 107

Накладные расходы по разделу

167 2 283

Сметная прибыль по разделу

103 1 324

**Итого по разделу**

3 975 10 714

**Раздел 4. Пусконаладочные работы**

73 П01-11-028-01

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям

1 45,00 3,83

П01-11-028-01

ЗП

3,83 1,00 16,00

НР от ФОТ  
СП от ФОТ

172 2 758  
112 1 517  
69 883

ЗТР

% 55 32  
Чел-ч 0,32

**Всего по позиции**

353 5 158 14,40

74 П01-11-010-01

Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя

1 1,00 14,60

П01-11-010-01

ЗП  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ

14,60 1,00 16,00  
1,00 9 129  
6 75

ЗТР

% 55 32  
Чел-ч 1,22

**Всего по позиции**

30 438 1,22

Прямые затраты по разделу

187 2 992

Накладные расходы по разделу

121 1 646

Сметная прибыль по разделу

75 958

**Итого по разделу**

383 5 596

Итого по всем разделам

111 898

Масса мусора

т

15



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Заработная плата

1 751 28 000

Эксплуатация машин

896 4 255

в том числе заработная плата машинистов

60 970

Материалы

40 287 43 971

Затраты на производство работ в зимнее время

0

Накладные расходы по смете

1 627 22 145

Сметная прибыль по смете

1 056 13 527

Итого

111 898

НДС, %

18,00 20 142

**Всего**

**132 040**

Составили

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверили

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

*Инд.*

Согласовано в сумме 132 040 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:  
Щетка Т.В. *Щетка*