

< ТЕР 2 * 26 * 9520 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

82 272.10 руб.

ЛК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01
«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

82 272.10 руб.

Форма 4а

« _____ » _____ 20 ____ г.

« _____ » _____ 20 ____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на ремонт фасада жилого дома по адресу ул. Привокзальная д. 14 в п. Пахомово, Заокского района, Тульской области

Сметная стоимость:

82272.1 руб.

Нормативная трудоемкость:

107.734 чел.ч

Сметная заработная плата:

14928.64 руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центры пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. ТЕРР 69-2-1

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100 отверстий

0.06 54.04

Е69-2-1

Эксплуатация машин

ТССЦ 509-9900

Строительный мусор

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

Т

0.00036

43.76

10.28

2.63

0.62

16

42.08

3.41

Т

0.00036

78

50

2.05

1.32

66

27.77

16.83

2. ТЕРР 69-2-2

Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1

100 отверстий

0.06 51.96

Е69-2-2

ТССЦ 509-9900

Эксплуатация машин

Строительный мусор

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

Т

0.00036

42.08

9.88

2.52

0.59

16

40.32

3.25

Т

0.00036

78

50

1.97

1.26

66

26.61

16.13

6.34

86.31

0.317

0.317

195.80

Исполнитель:

0.329

< ТЕР 2 * 26 * 9520 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

3. ТЕР 06-01-015-01												
Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м					1 т	0.0027	12 416.98	Е06-01-015-01				
Зарплата рабочих							2 608.28	1.15	8.10	16	129.60	
Эксплуатация машин							44.47	1.25	0.15	8.76	1.31	
в т.ч. зарплата машинистов							3.16	1.25	0.01	16	0.16	
Материальные ресурсы							9 764.23		26.36	11.36	299.45	
Накладные расходы					%		95		7.70	80	103.81	
Плановые накопления / Сметная прибыль					%		55		4.46	44	57.09	
Затраты труда					чел-ч	362.262						0.978
4. ТЕР 09-03-014-01												
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м					1 т	0.03616	1 242.85	Е09-03-014-01				
Зарплата рабочих							517.00	1.15	21.50	16	344.00	
Эксплуатация машин							469.76	1.25	21.23	7.92	168.14	
в т.ч. зарплата машинистов							48.40	1.25	2.19	16	35.04	
Материальные ресурсы							256.09		9.26	5.14	47.60	
Конструкции стальные					т	0.03616						
Накладные расходы					%		81		19.19	69	261.54	
Плановые накопления / Сметная прибыль					%		72		17.06	58	219.84	
Затраты труда					чел-ч	72.772						2.631
5. ТССЦ 201-0775												
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций					т	0.03616	7 775.46	Е08-12-2				
								88.24	281.16 [цена]	42 729.3	1 041.12	
											2.631	
6. ТЕР 58-12-2												
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали					100 м2	0.02365	1 875.93	Е58-12-2				
Зарплата рабочих							158.63	3.75		16	60.00	
Эксплуатация машин							20.96	0.50		8.68	4.34	
в т.ч. зарплата машинистов							4.04	0.10		16	1.60	
Материальные ресурсы							1 696.34		40.12	3.91	156.87	
Накладные расходы					%		83		3.20	71	43.74	
Плановые накопления / Сметная прибыль					%		65		2.50	52	32.03	
Затраты труда					чел-ч	21.35						0.505
7. ТЕР 58-13-1												
Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок					100 м2 кровли	0.025	1 088.55	Е58-13-1				
Зарплата рабочих							33.85	0.85		16	13.60	
Эксплуатация машин							3.61	0.09		9.3	0.84	
Материальные ресурсы							1 051.09	26.28		3.75	98.55	

Исполнитель: Щепилов

< ТЕР 2 * 26 * 9520 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01												Форма 4а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Накладные расходы			%		83		0.71		71		9.66	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65		0.55		52		7.07	
Затраты труда			чел-ч	4.52							0.113	
8. ТЕР 09-04-002-01												
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м			100 м2 покрытия	0.023	1 098.62		28.48	E09-04-002-01		129.72	0.113	
Зарплата рабочих					290.04	1.15	7.67		16	122.72		
в т.ч. зарплата машинистов					640.18	1.25	18.41		4.48	82.48		
Материальные ресурсы					35.00	1.25	1.01		16	16.16		
Накладные расходы					168.40		3.87		6.23	24.11		
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		81		7.03		69	95.83		
Затраты труда			чел-ч	40.825		72	6.25		58	80.55	0.939	
9. С-кат 3 кв 2015. Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062												
10. ТЕР 12-01-010-01			Устройство мелких покрытий (бранамауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	2.645	243.27	43.23	E12-01-010-01	243.27	405.69	0.939	
Зарплата рабочих						14 460.12				643.45		
Эксплуатация машин					898.62	1.15	9.30		16	148.80		
в т.ч. зарплата машинистов					19.16	1.25	0.22		7.83	1.72		
Материальные ресурсы					2.52	1.25	0.03		16	0.48		
Накладные расходы					13 542.34		121.88		2.35	286.42		
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		108		10.08		92	137.34		
Затраты труда			чел-ч	129.663		55	5.13		44	65.68	1.167	
11. ТЕР 07-05-039-06												
Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой			100 м шва	0.022	2 613.14		146.61	E07-05-039-06		639.96	1.167	
Зарплата рабочих												
Эксплуатация машин					159.34	1.15	4.03		16	64.48		
в т.ч. зарплата машинистов					833.00	1.25	22.91		3.78	86.60		
Материальные ресурсы					34.50	1.25	0.95		16	15.20		
Накладные расходы					1 620.80		35.66		2.41	85.94		
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		140		6.97		119	94.82		
Затраты труда			чел-ч	21.609		85	4.23		68	54.18	0.475	
12. ТЕР 12-01-009-02												
Устройство желобов подвесных			100 м желобов	0.023	9 470.31		73.80	E12-01-009-02		386.02	0.475	
Зарплата рабочих					250.34	1.15	6.62		16	105.92		

< ТЕР 2 * 26 * 9520 >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

16. С-каталог 3 кв15.	Оконный блок ПВХ глухой Ц=2310/1,26/1,18*1,02*1,057	м2	3	1 675.08	399.84	5 025.24	Цена]	1 675.08	5 025.24	3 157.70	5.891
-----------------------	--	----	---	----------	--------	----------	-------	----------	----------	----------	-------

17. ТЕР 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукатур иваемой поверхнос ти	0.03	4 343.08	Е15-02-031-01	16	977.76	18.24	15.68	293.71	794.75	367.57	7.04
----------------------	---	--	------	----------	---------------	----	--------	-------	-------	--------	--------	--------	------

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

1 771.24
61.39
26.00
2 510.45
95
47

1.15
1.25
1.25
75.31
58.99
29.18

61.11
2.30
0.98
3.9
80
37

16
7.93
16
3.9
80
37

977.76
18.24
15.68
293.71
794.75
367.57

18. ТЕР 15-04-005-03	Окраска поливинилцетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.03	1 762.95	Е15-04-005-03	16	198.40	3.32	0.16	127.10	158.85	73.47	1.48
----------------------	--	---	------	----------	---------------	----	--------	------	------	--------	--------	-------	------

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

359.50
9.62
0.25
1 393.83
95
47

1.15
1.25
1.25
41.81
11.79
5.83

12.40
0.36
0.01
3.04
80
37

16
9.22
16
3.04
80
37

198.40
3.32
0.16
127.10
158.85
73.47

19. ТЕР 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (полюсов, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.022	3 582.78	Е58-20-1	16	116.16	0.95	0.32	171.48	82.70	60.57	0.911
-----------------	--	-------	-------	----------	----------	----	--------	------	------	--------	-------	-------	-------

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
Строительный мусор
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

330.04
4.79
1.01
3 247.95
83
65

7.26
0.11
0.02
71.45
6.04
4.73

16
8.62
16
2.4
71
52

116.16
0.95
0.32
171.48
82.70
60.57

89.59 431.86 0.911

Исполнитель: 
Иванова

< ТЕР 2 * 26 * 9520 >

1 2

20. ТССЦ 101-1875

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм

Т -0,004048 17 152,02

-69,43 [цена] 39 841,2

Форма 4а

21. С-каталог 3 Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062 кв15.

Объем: (0,022)*(-0,184)

Раздел 4. ЗАМЕНА ДВЕРНОГО БЛОКА

22. ТЕР 62-29-2

Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

100 м2
окрашива
емой
поверхнос
ти

0,08

731,89

353,43 [цена]

160,65

353,43

152,94

0,60

578,35

80

50

12,24

0,05

46,27

9,79

6,12

16

9,33

2,42

68

40

195,84

0,47

111,97

133,17

78,34

Раздел 5. РЕМОНТ ОТМОСТКИ

23. ТЕР 01-02-057-02

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2

Зарплата рабочих

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

100 м3
грунта

0,068

1 122,66

74,47

519,79

1,498

E01-02-057-02

1 122,66

72

38

76,34

54,96

29,01

16

61

31

1 221,44

745,08

378,65

24. ТЕР 27-04-001-01

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

100 м3
материала
основания

0,017

2 257,17

160,31

2 345,17

10,472

E27-04-001-01

117,74

2 132,93

166,00

6,50

128

2,00

36,26

2,82

0,11

6,17

16

5,43

16

12,02

109

32,00

196,89

45,12

1,32

84,06

%

15,72

81

3,90

65

50,13

25. ТССЦ 408-0122

Песок природный для строительных работ средний

м3

1,87

69,83

48,44

130,58 [цена]

233,78

364,40

0,267

437,17

0,267

Исполнитель: Щепетов

< ТЕР 2 * 26 * 9520 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Форма 4а
ПЛ РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01												
26. ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания	0.034	3 506.85	E27-04-001-04	16	99.52	621.03	141.60	3.73	262.82	156.73
Зарплата рабочих												
Эксплуатация машин												
в т.ч. зарплата машинистов												
Материальные ресурсы												
Накладные расходы												
Плановые накопления / Сметная прибыль												
Затраты труда												
27. ТССЦ 408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	4.28	96.94	150.74	414.90	950.7	4 069.00	0.822			
28. ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона,	0.034	64 662.60	E06-01-001-01	16	820.96	432.61	154.40	9 776.85	780.29	429.16
Зарплата рабочих												
Эксплуатация машин												
в т.ч. зарплата машинистов												
Материальные ресурсы												
Накладные расходы												
Плановые накопления / Сметная прибыль												
Затраты труда												
29. ТССЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-3.468	581.57	2 308.37	-2 016.88	2 716.84	-9 422.00	7.038			
30. ТССЦ 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	3.468	433.60	1 503.72	3 860.95	13 389.77	0.944				
31. ТЕР 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.06494	5 822.09	E06-01-015-10	16	125.12	19.49	2.56	1 943.62	102.14	56.18
Зарплата рабочих												
Эксплуатация машин												
в т.ч. зарплата машинистов												
Материальные ресурсы												
Накладные расходы												
Плановые накопления / Сметная прибыль												
Затраты труда												
32. ТССЦ 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0.06494	5 416.20	391.53	-351.73	28 983.27	-1 882.17	0.944			
Объем: (0.06494)*(-1.0)												

Исполнитель
Щебило

< ТЕР 2 * 26 * 9520 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Форма 4а
33. ТССЦ 204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой		Т	0.06494	8 489.38		551.30	[Цена]	46 194.08	2 999.84		
34. ТЕР 06-01-067-04	Железнение поверхности		100 м2 поверхнос ти	0.34	324.90		E06-01-067-04					
	Зарплата рабочих				259.81	1.15	101.59		16	1 625.44		
	Эксплуатация машин				1.80	1.25	0.77		9.33	7.18		
	Материальные ресурсы				63.29		21.52		6.16	132.56		
	Накладные расходы		%		95		96.51		80	1 300.35		
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		55		55.87		44	715.19		
	Затраты труда		чел-ч	33.235								
35. ТЕР 27-06-011-01	Устройство швов расширения		1000 м2 покрытия	0.034	346.77		E27-06-011-01					
	Зарплата рабочих				35.27	1.20			16	19.20		
	Эксплуатация машин				15.83	0.54			7.72	4.17		
	в т.ч. зарплата машинистов				0.88	0.03			16	0.48		
	Материальные ресурсы				295.67	10.05			40.50	21.45		
	Накладные расходы		%		128	1.57			109	21.45		
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		81	1.00			65	12.79		
	Затраты труда		чел-ч	4.58								
36. ТССЦ 102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта		м3	-0.01088	912.97		14.36	[Цена]	3 639.58	-39.60		
	Объем: (0.034)*(-0.32)											
37. ТССЦ 102-0050	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, IV сорта (11,5*0,1*0,02)		м3	0.023	904.22		20.80	[Цена]	4 005.7	92.13		
38. ТЕР 06-01-067-04	Железнение поверхности		100 м2 поверхнос ти	0.34	324.90		E06-01-067-04					
	Зарплата рабочих				259.81	1.15	101.59		16	1 625.44		
	Эксплуатация машин				1.80	1.25	0.77		9.33	7.18		
	Материальные ресурсы				63.29		21.52		6.16	132.56		
	Накладные расходы		%		95		96.51		80	1 300.35		
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		55		55.87		44	715.19		
	Затраты труда		чел-ч	33.235								
Раздел 6. РЕМОНТ ФАСАДА											11.3	
276.26											3 780.72	11.3

Исполнитель

< ТЕР 2 * 26 * 9520 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

39. ТЕРР 61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

Е61-10-1

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

ТССЦ 509-9900

Материальные ресурсы

Строительный мусор

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

Затраты труда

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

40. ТЕРР 62-25-1

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

Е62-25-1

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

41. ТЕРР 62-25-7

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

Е62-25-7

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

42. ТЕРР 15-04-019-07

Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности

Е15-04-019-07

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

Исполнитель
Щепилов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих			112.32	1.15	17.31		16		
		Эксплуатация машин			3.73	1.25	0.62		9.18		
		Материальные ресурсы			527.56		70.69		5		
		Накладные расходы			95		16.44		80		
		Плановые накопления / Сметная прибыль			47		8.14		37		
		Затраты труда	чел-ч	14.881							

43. ТССЦ 101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	Т	-0.005092	7 875.28	113.20	-40.10	[Цена]	52 289.28	-266.26	960.15	1.994
44. С-каталог 3 кв15.	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	3.819	120.00	458.28	[Цена]	120	458.28			

Раздел 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

45. Е311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	Т	10.15	24.19	39.38	16	630.08				
	Зарплата рабочих			3.88	206.15	7.07	1 457.48				
	Эксплуатация машин			100	39.38	85	535.57				
	Накладные расходы			60	23.63	48	302.44				
	Плановые накопления / Сметная прибыль										

46. ХЗ10-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	Т	10.15	8.56	86.88	4.42	384.01				

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

- **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=66 - по стр. 5, 6; %=80 - по стр. 7, 24, 25, 48, 51, 54, 59, 69; %=71 - по стр. 10, 11, 26; %=92 - по стр. 14, 16; %=119 - по стр. 15; %=69 - по стр. 17; %=84 - по стр. 21; %=90 - по стр. 22; %=68 - по стр. 40, 67, 68; %=61 - по стр. 42; %=109 - по стр. 43, 45, 55; %=67 - по стр. 65)

- **СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ** - (%=40 - по стр. 5, 6, 40, 65, 67, 68; %=44 - по стр. 7, 14, 16, 48, 51, 54, 59; %=52 - по стр. 10, 11, 26; %=68 - по стр. 15; %=48 - по стр. 17, 21; %=43 - по стр. 22; %=37 - по стр. 24, 25, 69; %=31 - по стр. 42; %=65 - по стр. 43, 45, 55)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

- **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -**
- **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=69 - по стр. 8, 12)

12 307.70	52 825.49	105.286
11 612.19	48 019.78	101.716
8 289.99	26 656.60	
774.75	10 484.40	
449.74	5 754.47	
12 836.68	64 258.65	3.57
363.10	2 334.14	
26.22	357.37	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 8, 12)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) -
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
Оплата основных рабочих
Оплата механизаторов
Стоимость механизмов
Сметная стоимость материалов
. ИТОГО ПО СМЕТЕ
НАС
ВСЕГО С НАС

23.31	300.39
412.63	2 991.90
332.41	2 471.57
13 581.72	69 722.12
800.97	10 841.77
473.05	6 054.86
902.55	14 440.80
30.49	487.84
596.55	3 694.14
10 808.60	34 690.55
13 581.72	69 722.12
2 444.71	12 549.98
16 026.43	82 272.10

18

Составил:

Проверил:

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»
(должность, подпись, Ф.И.О)

(должность, подпись, Ф.И.О)

Согласовано в сумме 82272,10 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Щепилова Н.Н.