

< ТЕР 2 * 26 * 9553 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

379 404.81 руб.

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

379 404.81 руб.

Форма 4а

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на ремонт фасада жилого дома по адресу ул. Зеленая д. 11 в с. Дмитровское, Заокского района, Тульской области

Сметная стоимость:

379404.81 руб.

Нормативная трудоемкость:

621.063 чел.ч

Сметная заработная плата:

81192 руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2. КОЗЫРЕК

1. ТЕР 46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

100 м2 покрытия
%
%
%
чел-ч

0.04

146.55

115.91

30.64

99

60

4.64

1.23

4.59

2.78

16

5.5

84

48

74.24

6.77

62.36

35.64

0.636

2. ТЕР 09-03-014-01

Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

1 т конструкций

0.06

1 242.85

517.00

469.76

48.40

256.09

81

72

0.7

21.71

19.73

2.03

19.23

17.09

16

7.92

16

5.14

69

58

347.36

156.26

32.48

262.09

220.31

13.24

179.01

0.636

Е09-03-014-01

77.76

986.02

2.658

№ 9553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01											
3. TERR 69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича		100	0.12	54.04	E69-2-1			Форма 4а		

	Зарплата рабочих								
	Эксплуатация машин	43.76	5.25	16	84.00				
ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	10.28	1.23	5.5	6.77				
	Накладные расходы								
	Плановые накопления / Сметная прибыль								
	Затраты труда								
		т	0.00072						
		%							
		%							
		чел-ч	5.49						

4. ТЕРР 69-2-2		13.21		179.81		0.659	
Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1		E69-2-2					
Зарплата рабочих	100 отверстий	0.12	51.96				
Эксплуатация машин			42.08	5.05	16	80.80	
Строительный мусор			9.88	1.19	5.5	6.55	
Накладные расходы	т	0.00072					
Плановые накопления / Сметная прибыль	%		78	3.94	66	53.33	
Затраты труда	%		50	2.53	40	32.32	
	чел-ч	5.28					

5. ТЕР 06-01-015-01		Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		1 т	0.0054	12.71	Е06-01-015-01	173.00	0.634
Зарплата рабочих									
Эксплуатация машин			2 608.28	1.15	16.20		16	259.20	
в т.ч. зарплата машинистов			44.47	1.25	0.30		8.76	2.63	
Материальные ресурсы			3.16	1.25	0.02		16	0.32	
Накладные расходы			9 764.23		52.73		11.36	599.01	
Плановые накопления / Сметная прибыль		%		95	15.41		80	207.62	
Затраты труда		%		55	8.92		44	114.19	
		чел-ч	362.262						

6. ТЕР 09-03-014-01		1.350	
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м		Е09-03-014-01	
Зарплата рабочих		1 т	93.56
Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов		конструкций	1 182.65
Материальные ресурсы			1.956
Конструкции стальные			
Накладные расходы		т	
Плановые накопления / Сметная прибыль		%	
Затраты труда		%	
		чел-ч	
		0.0723	1 242.85
			517.00
			469.76
			1.25
			48.40
			1.25
			256.09
		0.0723	18.52
			5.14
			38.36
			69
			34.10
			58
		72.772	522.85
			439.50
			5.261
			176.42
			2 081.58
			5.261

< ТЕР 2 * 26 * 9553 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7. ТССЦ 201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборов сварочных операций	Т	0.0723	7 775.46	562.17	[цена]	42 729.3	3 089.33			

8. ТЕРР 58-12-2

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0.0473	1 875.93								
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин			158.63								
в т.ч. зарплата машинистов			20.96								
Материальные ресурсы			4.04								
Накладные расходы			1 696.34								
Плановые накопления / Сметная прибыль	%		83								
Затраты труда	%		65								
	чел-ч	21.35									

9. ТЕРР 58-13-1

Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0.05	1 088.55								
Зарплата рабочих			33.85								
Эксплуатация машин			3.61								
Материальные ресурсы			1 051.09								
Накладные расходы	%		83								
Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65								
Затраты труда	чел-ч	4.52									

10. ТЕР 09-04-002-01

Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0.046	1 098.62								
Зарплата рабочих			290.04								
Эксплуатация машин			640.18								
в т.ч. зарплата машинистов			35.00								
Материальные ресурсы			168.40								
Накладные расходы	%		81								
Плановые накопления / Сметная прибыль	%		72								
Затраты труда	чел-ч	40.825									

11. С-кат 3 кв 2015.

12. ТЕР 12-01-010-01

Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062	м2	5.29	243.27								
Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.018	14 460.12								
Зарплата рабочих			898.62								
Эксплуатация машин			19.16								
в т.ч. зарплата машинистов			2.52								

Подпись: Денилова Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13. ТЕР 07-05-039-06	Материальные ресурсы				13 542.34		243.76		2.35		572.84
	Накладные расходы		%		108		20.15		92		274.68
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		55		10.26		44		131.37
	Затраты труда		чел-ч	129.663							2.334
							293.20			1 279.86	2.334
14. ТЕР 12-01-009-02	Устройство желобов подвесных		100 м желобов	0.046	9 470.31			E12-01-009-02			772.04
	Зарплата рабочих				250.34	1.15	13.24		16		211.84
	Эксплуатация машин				18.08	1.25	1.04		8.18		8.51
	в т.ч. зарплата машинистов				2.02	1.25	0.12		16		1.92
	Материальные ресурсы				9 201.89		423.29		2.91		1 231.77
	Накладные расходы		%		108		14.43		92		196.66
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		55		7.35		44		94.05
	Затраты труда		чел-ч	36.122							1.662
							459.35			1 742.83	1.662
							E13-03-004-26				
15. ТЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.037	367.84						
	Зарплата рабочих				32.48	*1.1)*1.15	1.52		16		24.32
	Эксплуатация машин				5.94	1.25	0.27		5.89		1.59
	в т.ч. зарплата машинистов				0.09	1.25			16		
	Материальные ресурсы				329.42		12.19		3.9		47.54
	Накладные расходы		%		81		1.23		69		16.78
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60		0.91		48		11.67
	Затраты труда		чел-ч	4.405							0.163
							16.12			101.90	0.163
										0.163	

Раздел 3. ЗАМЕНА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН НА ОКНА ПВХ

Исполнитель:
Щепилова

0.951

Исполнитель: *Щепилова Н.Н.*
11.261
11.261
Щепилова Н.Н.

< ТЕР 2 * 26 * 9553 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

22. ТЕР 46-04-012-03
Разборка деревянных заполнений проемов
дверных и воротных

100 м2 0.0286 1 016.21

E46-04-012-03

Зарплата рабочих
в т.ч. зарплата машинистов
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

785.56
230.65
97.68
99
60
22.47
6.60
2.79
25.01
15.16
16
7.93
16
84
339.49
194.00

23. ТЕР 09-04-012-01
Установка металлических дверных блоков в
готовые проемы

1 м2 2.86 62.10 69.24 E09-04-012-01 16 1 171.04 945.35 2.972

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Блоки дверные металлические
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

22.25
14.47
25.38
2.86
81
72
73.19
51.74
72.59
59.28
52.70
16
8.19
8.17
69
58
423.75
593.06
808.02
679.20

24. ТССЦ 101-0896

Скобяные изделия при заполнении отделочными
элементами дверей для встроенных шкафов
однополных

компл. 1 58.86 309.50 58.86 [Цена] 215.37 3 675.07 7.894

25. ТССЦ 203-8126

Дверь противопожарная металлическая
двупольная ДПМ-02/30,

шт. 1 4 818.25 4 818.25 [Цена] 14 701.99 14 701.99

26. ТЕР 15-02-031-01
Штукатурка поверхностей оконных и дверных
откосов по бетону и камню плоских

E15-02-031-01

100 м2 0.032 4 343.08 14 701.99

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

1 771.24
61.39
26.00
2 510.45
95
47
1.15
1.25
1.25
80.33
62.91
31.12
65.18
2.46
1.04
3.9
80
37
1 042.88
19.51
16.64
313.29
847.62
392.02

27. ТЕР 15-04-005-03

Окраска поливинилхлоридными
водоэмульсионными составами углубленная по
штукатурке стен

100 м2 0.032 1 762.95 242.00 E15-04-005-03 16 1 2 615.32 7.509

Исполнитель
Щепилова Н.Н.

< ТЕР 2 * 26 * 9553 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих			359.50	1.15	13.23		16		
		Эксплуатация машин			9.62	1.25	0.38		9.22		211.68
		в т.ч. зарплата машинистов			0.25	1.25	0.01		16		3.50
		Материальные ресурсы									0.16
		Накладные расходы			1 393.83		44.60		3.04		135.58
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95		12.58		80		169.47
		Затраты труда	чел-ч	49.335	47		6.22		37		78.38

Раздел 5. РЕМОНТ ФАСАДА

28. ТЕР 08-07-001-02

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2
вертикаль
ной
проекции
для
наружных
лесов

Е08-07-
001-02

77.01

598.61

1.579

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

351.05
4.21
397.43
110
%
%
43.5
чел-ч

1 460.37
17.51
1 653.31
1 606.41
993.05
16
9.31
5.18
93
54

23 365.92
163.02
8 564.15
21 730.31
12 617.60

29. ТЕР 53-14-1

Заделка трещин в стенах цементным раствором

10 м
трещин

Е53-14-
1

5 730.65

66 441.00

180.96

Зарплата рабочих
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

22.71
8.77
86
%
%
2.71
чел-ч

22.71
8.77
19.53
15.90
16
8.82
73
56

363.36
77.35
265.25
203.48

30. ТЕР 61-10-1

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2
отремонти
рованной
поверхнос
ти

Е61-10-
1

66.91

909.44

2.71

ТССЦ 509-9900

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Строительный мусор
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль

1 649.03
1.21
1 272.50
%
%
0.5324
%

181.39
0.13
139.98
79
%
143.30
90.69
16
5.49
4.49

2 902.24
0.71
628.51

67
40

1 944.50
1 160.90

< ТЕР 2 * 26 * 9553 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты труда			чел-ч	201.84							

31. ТЕРР 62-41-1

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов

100 м2
расчищен
ной
поверхнос
ти

4.05 151.63

555.49

Е62-41-1

6 636.86 22.202

Зарплата рабочих
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%
%
%
чел-ч

151.63
80
50
20.8

614.10
491.28
307.05

16 9 825.60
68 6 681.41
40 3 930.24

32. ТЕРР 62-25-1

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

100 м2
обработан
ной
поверхнос
ти

4.16 368.26

1 412.43

Е62-25-1

20 437.25 84.24

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%
%
%
чел-ч

34.62
26.22
307.42
80
50
4.29

144.02
109.08
1 278.87
115.22
72.01

16 2 304.32
5.59 609.76
8.15 10 422.79
68 1 566.94
40 921.73

33. ТЕРР 62-25-7

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

100 м2
обработан
ной
поверхнос
ти

4.16 1 071.10

1 719.20

Е62-25-7

15 825.54 17.846

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%
%
%
чел-ч

188.09
1.37
881.64
80
50
23.6

782.45
5.70
3 667.62
625.96
391.23

16 12 519.20
8.85 50.45
2.99 10 966.18
68 8 513.06
40 5 007.68

34. ТЕР 15-04-019-07

Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности

100 м2
окрашива
емой
поверхнос
ти

4.16 643.61

5 472.96

Е15-04-019-07

37 056.57 98.176

Зарплата рабочих

112.32

1.15

537.35

16

8 597.60

< ТЕР 2 * 26 * 9553 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Эксплуатация машин					3.73	1.25	19.39	9.18			
Материальные ресурсы					527.56		2 194.65	5		178.00	
Накладные расходы			%		95		510.48	80		10 973.25	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		47		252.55	37		6 878.08	
Затраты труда			чел-ч	14.881						3 181.11	

35. ТССЦ 101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	Т	-0.15808	7 875.28	3 514.42	-1 244.92	[цена]		52 289.28	29 808.04	61.905
-------------------	---	---	----------	----------	----------	-----------	--------	--	-----------	-----------	--------

36. С-каталог 3 кв15.	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	118.56	120.00	14 227.20	120	14 227.20				
-----------------------	---	----	--------	--------	-----------	-----	-----------	--	--	--	--

37. ТЕР 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (по штрабам)	100 м2	0.108	2 922.74	E61-10-1						
Зарплата рабочих		Т	0.52272	1 649.03	178.10	16	2 849.60				
Эксплуатация машин		Т		1.21	0.13	5.49	0.71				
Материальные ресурсы		Т		1 272.50	137.43	4.49	617.06				
Строительный мусор		Т		79	140.70	67	1 909.23				
Накладные расходы		%		50	89.05	40	1 139.84				
Плановые накопления / Сметная прибыль		%									
Затраты труда		чел-ч	201.84								

38. ТЕР 62-25-1	Оштукатурка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (по штрабам)	100 м2	0.108	368.26	E62-25-1						
Зарплата рабочих		Т		34.62	3.74	16	59.84				
Эксплуатация машин		Т		26.22	2.83	5.59	15.82				
Материальные ресурсы		Т		307.42	33.20	8.15	270.58				
Накладные расходы		%		80	2.99	68	40.69				
Плановые накопления / Сметная прибыль		%		50	1.87	40	23.94				
Затраты труда		чел-ч	4.29								

39. ТЕР 62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (по штрабам)	100 м2	0.108	1 071.10	E62-25-7						
Зарплата рабочих		Т		188.09	20.31	16	324.96				

< ТЕР 2 * 26 * 9553 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Эксплуатация машин					1.37		0.15		8.85		1.33
Материальные ресурсы					881.64		95.22		2.99		284.71
Накладные расходы					80		16.25		68		220.97
Плановые накопления / Сметная прибыль					50		10.16		40		129.98
Затраты труда			чел-ч	23.6							

40. ТЕР 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (по штрафам)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.108	643.61	142.09	Е15-04-019-07	961.95	2.549
----------------------	---	---------------------------------	-------	--------	--------	---------------	--------	-------

Зарплата рабочих	112.32	1.15	13.95	16	223.20
Эксплуатация машин	3.73	1.25	0.50	9.18	4.59
Материальные ресурсы	527.56		56.98	5	284.90
Накладные расходы	95		13.25	80	178.56
Плановые накопления / Сметная прибыль	47		6.56	37	82.58
Затраты труда	14.881				

41. ТССЦ 101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0.004104	7 875.28	91.24	-32.32 [цена]	52	-214.60	773.83	1.607
-------------------	---	---	-----------	----------	-------	---------------	----	---------	--------	-------

42. С-каталог 3 кв15.	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	3.078	120.00	369.36 [цена]	120	369.36			
Объем: (0.108)*(-0.038)										

Раздел 6. РЕМОНТ ОТМОСТКИ

43. ТЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.12	1 122.66	Е01-02-057-02					
----------------------	---	---------------	------	----------	---------------	--	--	--	--	--

Зарплата рабочих	1 122.66		134.72	16	2 155.52
Накладные расходы	72		97.00	61	1 314.87
Плановые накопления / Сметная прибыль	38		51.19	31	668.21
Затраты труда	154				

44. ТЕР 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания	0.03	2 257.17	Е27-04-001-01	282.91	4 138.60	18.48
----------------------	--	----------------------------	------	----------	---------------	--------	----------	-------

Зарплата рабочих	117.74	3.53	16	56.48
Эксплуатация машин	2 132.93	63.99	5.43	347.47
Материальные ресурсы	166.00	4.98	16	79.68
Накладные расходы	6.50	0.20	12.02	2.40
Плановые накопления / Сметная прибыль	128	10.89	109	148.41
	81	6.89	65	88.50

Исполнитель: ООО "Спецстрой" (подпись)

ПК ПКК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33 01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда	чел-ч	15.72							

45. ТССЦ 408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.3	69.83	85.50	230.44	233.78	643.26	0.472
46. ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания	0.06	3 506.85	E27-04-001-04		771.47		
	Зарплата рабочих			182.88	10.97	16	175.52		
	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			3 314.87	198.89	5.51	1 095.88		
	Материальные ресурсы			260.38	15.62	16	249.92		
	Накладные расходы			9.10	0.55	12.02	6.61		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		128	34.04	109	463.73		
	Затраты труда	чел-ч	24.19	81	21.54	65	276.54		
47. ТССЦ 408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	7.56	96.94	265.99	732.87	950.7	2 018.28	1.451
48. ТЕР 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.1146	5 822.09	E06-01-015-10		7 187.29		
	Зарплата рабочих			104.66	1.15	16	220.64		
	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			27.45	1.25	8.74	34.35		
	Материальные ресурсы			2.02	0.29	16	4.64		
	Накладные расходы	%		5 689.98	652.07	5.26	3 429.89		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95	13.38	80	180.22		
	Затраты труда	чел-ч	14.536	55	7.74	44	99.12		
49. ТССЦ 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0.1146	5 416.20	690.91	-620.70	-3 321.48	1.666	
50. ТССЦ 204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0.1146	8 489.38	972.88	46 194.08	5 293.84		
	Объем: (0.1146)*(-1.0)					28 983.27			
51. ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона,	0.06	64 662.60	E06-01-001-01				
	Зарплата рабочих			1 312.20	1.15	16	1 448.64		
	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			1 377.50	1.25	7.39	763.46		
	Материальные ресурсы			227.16	1.25	16	272.64		
	Накладные расходы	%		61 972.90	3 718.37	4.64	17 253.24		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95	102.20	80	1 377.02		
		%		55	59.17	44	757.36		

Исполнитель:

Щепилова

< ТЕР 2 * 26 * 9553 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты труда			чел-ч	207							

52. ТССЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-6.12	581.57	4 073.59		-3 559.21 [цена]	2 716.84	-16 627.06	21 599.72	12.42
-------------------	--	----	-------	--------	-----------------	--	------------------	----------	------------	------------------	--------------

Объем: (0.06)*(-102.0)

53. ТССЦ 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	6.12	433.60	2 653.63 [цена]		3 860.95	23 629.01			
-------------------	----------------------------------	----	------	--------	-----------------	--	----------	-----------	--	--	--

54. ТЕР 06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхнос ти	0.6	324.90	E06-01-067-04						
----------------------	------------------------	---------------------------	-----	--------	---------------	--	--	--	--	--	--

Зарплата рабочих	259.81	1.15	179.27	16	2 868.32						
Эксплуатация машин	1.80	1.25	1.35	9.33	12.60						
Материальные ресурсы	63.29		37.97	6.16	233.90						
Накладные расходы	95		170.31	80	2 294.66						
Плановые накопления / Сметная прибыль	55		98.60	44	1 262.06						
Затраты труда	33.235				19.941						

55. ТЕР 27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0.00004	346.77	487.50		E27-06-011-01	6 671.54	19.941		
----------------------	----------------------------	---------------------	---------	--------	---------------	--	---------------	----------	---------------	--	--

Зарплата рабочих	35.27			16							
Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов	15.83			7.72							
Материальные ресурсы	0.88			16							
Накладные расходы	295.67		0.01	4.03							
Плановые накопления / Сметная прибыль	128			109							
Затраты труда	81			65							

Раздел 7. ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА

56. ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона,	0.006	64 662.60	0.01		E06-01-001-01	0.04			
----------------------	--------------------------------	-------------------	-------	-----------	-------------	--	---------------	-------------	--	--	--

Зарплата рабочих	1 312.20	1.15	9.05	16	144.80						
Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов	1 377.50	1.25	10.33	7.39	76.34						
Материальные ресурсы	227.16	1.25	1.70	16	27.20						
Накладные расходы	61 972.90		371.84	4.64	1 725.34						
Плановые накопления / Сметная прибыль	95		10.21	80	137.60						
Затраты труда	55		5.91	44	75.68						

57. ТССЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-0.612	581.57	407.34		-355.92 [цена]	2 716.84	-1 662.71	2 159.76	1.242
-------------------	--	----	--------	--------	---------------	--	----------------	----------	-----------	-----------------	--------------

Объем: (0.006)*(-102.0)

Исполнитель:
Щепилова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

58. ТССЦ 401-0003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) м3 0.612 433.60 265.36 [цена] 3 860.95 2 362.90

59. ТЕР 06-01-067-04 Железнение поверхности 100 м2 0.06 324.90 E06-01-067-04

Зарплата рабочих 259.81 1.15 17.93 16 286.88
Эксплуатация машин 1.80 1.25 0.14 9.33 1.31
Материальные ресурсы 63.29 3.80 6.16 23.41
Накладные расходы 95 17.03 80 229.50
Плановые накопления / Сметная прибыль 55 9.86 44 126.23
Затраты труда чел-ч 33.235 1.994

48.76 667.33 1.994

Раздел 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

60. ЕЗ11-01-146-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную т 18.01 24.19 ЕЗ11-01-146-1

Зарплата рабочих 3.88 69.88 16 1 118.08
Эксплуатация машин 20.31 365.78 7.07 2 586.06
Накладные расходы 100 69.88 85 950.37
Плановые накопления / Сметная прибыль 60 41.93 48 536.68

547.47 5 191.19

61. ХЗ10-3005-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1) т 18.01 8.56 ХЗ10-3005-1

154.17 681.43

Исполнитель: Щепилов Н.И.

**ИТОГО ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -**

МАТЕРИАЛОВ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 2, 18, 33; %=66 - по стр. 5, 6; %=80 - по стр. 7, 38, 39, 49, 55, 80, 83, 86, 95, 98; %=71 - по стр. 10, 11, 26; %=92 - по стр. 14, 16; %=119 - по стр. 15; %=69 - по стр. 17; %=90 - по стр. 19; %=93 - по стр. 40; %=73 - по стр. 42; %=67 - по стр. 45, 52; %=68 - по стр. 46-48, 53, 54; %=61 - по стр. 75; %=109 - по стр. 76, 78)

2 706.16 34 495.78

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 2, 17, 18, 33; %=40 - по стр. 5, 6, 45-48, 52-54; %=44 - по стр. 7, 14, 16, 80, 83, 86, 95, 98; %=52 - по стр. 10, 11, 26; %=68 - по стр. 15; %=43 - по стр. 19; %=37 - по стр. 38, 39, 49, 55; %=54 - по стр. 40; %=56 - по стр. 42; %=31 - по стр. 75; %=65 - по стр. 76, 78)

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -**

66 651.54 306 500.75
964.99 7 358.66 17.691

< ТЕР 2 * 26 * 9553 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 3, 8, 12, 34)											
. СМЕТНАЯ ПРИРЫЛЬ - (%=58 - по стр. 3, 8, 12, 34)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) -											
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИРЫЛЬ											
Оплата основных рабочих											
Оплата механизаторов											
Стоимость механизмов											
Сметная стоимость материалов											
. ИТОГО ПО СМЕТЕ											
НАС											
ВСЕГО С НАС											
							130.92			1 784.50	
							116.38			1 500.02	
							1 212.29			10 643.18	
							589.83			4 385.57	
							68 453.66			321 529.50	
							4 656.76			63 087.15	
							2 822.54			35 995.80	
							5 013.04			80 208.64	
							61.46			983.36	
							1 311.98			8 340.30	
							54 649.34			133 897.61	
							68 453.66			321 529.50	
							12 321.66			57 875.31	
							80 775.32			379 404.81	

Составил:

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный диспетчерский центр»
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Согласовано в сумме 379404,81 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Цепилова Н.Н.