

23.02

Формат 4а

ПК Гранд-Смета (вер. 6.0.5.8704) тел./факс (4872) 30-00-81

«СОГЛАСОВАНО»

Название организации  
Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
" " 20 \_\_\_\_ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Название организации  
Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
" " 20 \_\_\_\_ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт фасада, расположенного по адресу: Тульская область, п. Одоев, ул. Победы, д. 15 (дополнительные работы)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: Договор № от  
Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:  
59,360 тыс. руб.  
7,454 тыс. руб.  
52,640 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 года										
№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Дополнительные работы										
Фасад										
1	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,583	1 071,10			ТЕРр62-25-7		13,76
		ЗП			188,09		109,66	16,7	1 831,26	
		ЭМ			1,37		0,80	9,5	7,59	
		в т.ч. ЗППМ						16,7		
		МР			881,64		513,99	2,69	1 382,65	
		НР от ФОТ	%	80			87,73	68=80*0.85	1 245,26	
		СП от ФОТ	%	50			54,83	40=50*0.8	732,50	
		Всего по позиции					767,01		5 199,26	
				-0,0292	47 460,76		-1 385,85		-1 385,85	
2	ТССЦ-113-0196	Шпатлевка XB-005 серая	т		12,70		3 702,05		3 702,05	
3	З/2015 стр. 30	Шпатлевка базовая Старатели Ц:293,8/1,18*1,02 L=5мм	кг	291,5						
		Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,583	643,61			ТЕР15-04-019 07		8,68
4	ТЕР15-04-019-07	МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работами, аналогичными технологическим работам, аналогичным строительству подлессам в новом строительстве								
		ЗП			112,32	1,15	75,31	16,7	1 257,60	
		ЭМ			3,73	1,25	2,72	10,13	27,54	
		в т.ч. ЗППМ				1,25		16,7	1 359,44	
		МР			527,56		307,56	4,42		

Антонов

Антонов А.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ		105		0,9	71,17	80=105*(0.9 *0.85)	1 006,08	
		СП от ФОТ		55		0,85	35,21	37=55*(0.85 *0.8)	465,31	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>491,97</b>		<b>4 115,97</b>	
5	ТССЦ-101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	т	-0,0222	45 847,23		-1 017,81		-1 017,81	
6	Прайс-лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120.51/1.18*1,02 МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	кг	16,66	104,16		1 735,31		1 735,31	
7	ТЕРр53-21-14 (применительно)	Устройство чеканки и расшивка швов панелей раствором	100 м восстановл енной герметизац ии стыков	0,062	127,50			ТЕРр53-21-14		0,76
		ЗП			113,93		7,06	16,7	117,96	
		ЭМ			4,81		0,30	10,37	3,09	
		в т.ч. ЗПМ						16,7		
		МР			8,76		0,55	7,83	4,26	
		НР от ФОТ	%	86			6,07	73=86*0.85	86,11	
		СП от ФОТ	%	70			4,94	56=70*0.8	66,06	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>18,92</b>		<b>277,48</b>	
<b>Отметка</b>										
8	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 10см	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0596	2 257,17			ТЕР27-04-001 01		0,94 0,83
		ЗП			117,74		7,02	16,7	117,19	
		ЭМ			2 132,93		127,12	4,78	607,65	
		в т.ч. ЗПМ			166,00		9,89	16,7	165,22	
		МР			6,50		0,39	13,99	5,42	
		НР от ФОТ	%	142			24,01	109=142*0,9 * 0.85	307,83	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	13,65	65=95*(0.85 *0.8)	183,57	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>172,19</b>		<b>1 221,66</b>	
9	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	м3	6,556	322,95		2 117,26		2 117,26	

Исполнитель: 

Антонова Н.Г.

7. Итого

Антонова Н.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 10см	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0246	3 506,85			ТЕР27-04-001 04		0,6 0,51
		ЗП			182,88		4,50	16,7	75,13	
		ЭМ			3 314,87		81,55	4,74	386,53	
		в т.ч. ЗПМ			260,38		6,41	16,7	106,97	
		МР			9,10		0,22	13,99	3,13	
		НР от ФОТ	%	142			15,49	109=142*0,9 * 0,85	198,49	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	8,81	65=95*(0,85 *0,8)	118,37	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>110,57</b>		<b>781,65</b>	
11	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	м3	3,0996	716,88		2 222,04		2 222,04	
		Армирование подстилающих слоев и набетонок МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	1 т	0,1107	5 822,09			ТЕР06-01-015 10		1,61 0,02
		ЗП			104,66	1,15	13,32	16,7	222,51	
		ЭМ			27,45	1,25	3,80	8,67	32,93	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,28	16,7	4,67	
		МР			5 689,98		629,88	4,46	2 809,27	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	12,85	80=105*(0,9 *0,85)	181,74	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	7,51	44=65*(0,85 *0,8)	99,96	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>667,36</b>		<b>3 346,41</b>	
13	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	т	-0,1107	24 474,22		-2 709,30		-2 709,30	
14	ТССЦ-101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	т	-0,0031	32 461,45		-100,63		-100,63	
15	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100х100х4 вес 1,91кг/м2) МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	т	0,1107	42 939,40		4 753,39		4 753,39	

Исполнитель

Антонова А.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0386	64 662,60			ТЕР06-01-001-01		7,99 0,87
		ЗП			1 312,20	1,15	58,25	16,7	972,75	
		ЭМ			1 377,50	1,25	66,46	5,77	383,50	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	10,96	16,7	183,04	
		МР			61 972,90		2 392,16	4,47	10 692,93	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	65,40	80=105*(0.9 *0.85)	924,63	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	38,24	44=65*(0.85 *0.8)	508,55	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>2 620,51</b>		<b>13 482,36</b>	
17	ТССЦ-401-00061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	м3	-3,937	2 624,77		-10 333,72		-10 333,72	
18	ТССЦ-401-00006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	м3	3,937	3 769,01		14 838,59		14 838,59	
19	ТЕР08-01-003-05	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бutoвой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м2 изолируемой поверхности и	0,2838	3 639,83			ТЕР08-01-003-05		15,27
		ЗП			416,05	1,15	135,79	16,7	2 267,63	
		ЭМ			140,48	1,25	49,84	5,07	252,66	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,7		
		МР			3 083,30		875,03	5,29	4 628,97	
		НР от ФОТ	%	122		0,9	149,10	93=122*(0.9 *0.85)	2 108,90	
		СП от ФОТ	%	80		0,85	92,34	54=80*(0.85 *0.8)	1 224,52	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1 302,10</b>		<b>10 482,68</b>	
20	ТЕР08-01-003-06	На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05 МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м2 изолируемой поверхности и	-0,2838	1 855,64			ТЕР08-01-003-06		-7,38
		ЗП			200,91	1,15	-65,57	16,7	1 095,04	
		ЭМ			65,42	1,25	-23,21	4,4	-102,11	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,7	1 095,04	
		МР			1 589,31		-451,04	5,46	-2 462,71	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	122		0,9	-72,00	93=122*(0.9 *0.85)	-1 018,39	
	СП от ФОТ		%	80		0,85	-44,59	54=80*(0.85 *0.8)	-591,32	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>-656,41</b>		<b>-5 269,57</b>	✓
<b>21</b>	<b>ТЕР06-01-067-04</b>	Железнение поверхности	100 м2 поверхност и	0,246	324,90			ТЕР06-01-067 04		8,18
		МДС35-IV п.4.7.При ремонте и								
		реконструкции зданий и сооружений								
		работы, аналогичные технологическим								
		процессам в новом строительстве								
		ЗП								
		ЭМ								
	в т.ч. ЗПМ				1,80	1,25	0,55	10,39	5,75	
	МР				63,29		15,57	5,8	90,31	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	69,46	80=105*(0.9 *0.85)	981,96	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	40,61	44=65*(0.85 *0.8)	540,08	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>199,69</b>		<b>2 845,55</b>	
<b>Итого по разделу 1 Дополнительные работы</b>										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
<b>Итого по смете:</b>										
Малярные работы (ремонтно-строительные)										
Отделочные работы										
Стены (ремонтно-строительные)										
Автомобильные дороги										
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										