

«УТВЕРЖДАЮ»

Название организации

Ф.И.О.

20 г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**  
(локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт фасада расположенного по адресу: Тульская область, п. Одрев, ул. Льва Толстого, д. 24 (дополнительные работы).

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Договор № от

Сметная стоимость:

Средства на оплату труда:

Нормативная трудоемкость:

46,736 тыс. руб.  
9,616 тыс. руб.  
67,310 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 года

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 года										
№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочных е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## Раздел 1. Дополнительные работы

двери

1	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м2 оштукатуриваемой поверхности и	0,0141	4 343,08			ТЕР15-02-031-01		3,31 0,04
		ЗП			1 771,24	1,15	28,72	16,7	479,63	
		ЭМ			61,39	1,25	1,08	8,82	9,54	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	0,46	16,7	7,65	
		МР			2 510,45		35,40	3,86	136,64	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	27,58	80=105*(0.9*0.85)	389,82	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	13,64	37=55*(0.85*0.8)	180,29	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>106,42</b>		<b>1 195,92</b>	✓
2	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилцетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке стен МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м2 окрашиваемой поверхности и	0,0141	1 762,95			ТЕР15-04-005-03		0,7
		ЗП			359,50	1,15	5,83	16,7	97,35	
		ЭМ			9,62	1,25	0,17	10,2	1,74	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25		16,7	0,07	
		МР			1 393,83		19,65	2,7	53,06	

Алкоголь 53.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	105		0,9	5,51	80=105*(0.9 *0.85)	77,94	
	СП от ФОТ		%	55		0,85	2,73	37=55*(0.85 *0.8)	36,05	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>33,89</b>		<b>266,14</b>	✓
3	ТЕРР56-12-7	Смена дверных приборов: пружины	100 шт. приборов	0,02	1 520,60		9,12	ТЕРР56-12-7	152,37	1,14
	ЗП				456,20		16,7			
	ЭМ						21,29	16,7	148,38	
	в т.ч. ЗПМ				1 064,40		7,48	70=82*0.85	106,66	
	НР от ФОТ		%	82			5,65	50=62*0.8	76,19	
	СП от ФОТ		%	62			<b>43,54</b>		<b>483,60</b>	✓
	<b>Всего по позиции</b>									

Фасад

4	ТЕРР53-21-14 (применительно)	Устройство чеканки и расшивка швов панелей раствором	100 м восстановл енной герметизац ии стыков	0,201	127,50			ТЕРР53-21-14		2,47
	ЗП				113,93		22,90	16,7	382,43	
	ЭМ				4,81		0,97	10,37	10,03	
	в т.ч. ЗПМ						1,76	7,83	13,78	
	НР от ФОТ		%	86			19,69	73=86*0.85	279,17	
	СП от ФОТ		%	70			16,03	56=70*0.8	214,16	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>61,35</b>		<b>899,57</b>	✓

Козырек

5	ТЕРР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,02	146,55			ТЕРР46-04-008 04		0,32
	ЗП				115,91		2,32	16,7	38,71	
	ЭМ				30,64		0,61	3,08	1,89	
	в т.ч. ЗПМ							16,7		
	НР от ФОТ		%	110		0,9	2,30	84=110*(0.9 *0.85)	32,52	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	1,38	48=70*(0.85 *0.8)	18,58	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>6,61</b>		<b>91,70</b>	
	Демонтаж металлических конструкций козырька									
6	ТЕРР09-03-014-01	МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим работам, в новом строительстве	1 т конструкци й	0,03	1 242,85			ТЕРР09-03-014 01		1,53 0,1
	ЗП				517,00	0,7*1,15	12,49	16,7	208,51	
	ЭМ				469,76	0,7*1,25	12,33	5,51	67,94	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	0,7*1,25	1,27	16,7	21,22	

Антонова Л.Г. - 2 -



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				256,09	0		4,17		
	НР от ФОТ		%	90		0,9	11,15	69=90*(0.9*0.85)	158,51	
	СП от ФОТ		%	85		0,85	9,94	58=85*(0.85*0.8)	133,24	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>45,91</b>		<b>568,20</b>	
7	ТЕРР69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06	54,04			ТЕРР69-2-1	484,48	0,33
	ЗП				43,76		2,63	16,7	43,85	
	ЭМ				10,28		0,61	3,27	2,01	
	в т.ч. ЗПМ							16,7		
	МР									
	НР от ФОТ		%	78			2,05	66=78*0.85	28,94	
	СП от ФОТ		%	50			1,32	40=50*0.8	17,54	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>6,61</b>		<b>92,34</b>	
8	ТЕРР69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06	51,96			ТЕРР69-2-2		0,63
	ЗП				42,08	2	5,05	16,7	84,33	
	ЭМ				9,88	2	1,19	3,27	3,88	
	в т.ч. ЗПМ					2		16,7		
	МР					2				
	НР от ФОТ		%	78			3,94	66=78*0.85	55,66	
	СП от ФОТ		%	50			2,53	40=50*0.8	33,73	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>12,71</b>		<b>177,60</b>	
9	ТЕРР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	1 т	0,0027	12 416,98			ТЕРР06-01-015 01		0,98
	ЗП				2 608,28	1,15	8,10	16,7	135,25	
	ЭМ				44,47	1,25	0,15	8,73	1,31	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	0,01	16,7	0,18	
	МР				9 764,23		26,36	12,27	323,48	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	7,66	80=105*(0.9*0.85)	108,34	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	4,48	44=65*(0.85*0.8)	59,59	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>46,75</b>		<b>627,97</b>	
10	ТЕРР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	1 т конструкции	0,0362	1 242,85			ТЕРР09-03-014 01		2,63 0,17
	ЗП				517,00	1,15	21,52	16,7	359,43	
	ЭМ				469,76	1,25	21,26	5,51	117,12	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	2,19	16,7	36,57	
	МР				256,09		9,27	4,17	38,66	

Автонова Л.Г. -3-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	90		0,9	19,21	69=90*(0.9+0.85)	273,24	
	СП от ФОТ		%	85		0,85	17,13	58=85*(0.85+0.8)	229,68	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>88,39</b>		<b>1 018,13</b>	✓
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сбороварочных операций МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
<b>11</b>	<b>ТССЦ-201-0775</b>		т	0,0362	41 561,28		1 504,52		1 504,52	✓
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю: из листовой стали									
<b>12</b>	<b>ТЕРр58-12-2</b>		100 м2	0,0237	1 875,93			ТЕРр58-12-2		0,51 0,01
	ЗП				158,63		3,76	16,7	62,78	
	ЭМ				20,96		0,50	9,66	4,80	
	в т.ч. ЗПМ				4,04		0,10	16,7	1,60	
	МР				1 696,34		40,20	3,49	140,31	
	НР от ФОТ		%	83			3,20	71=83*0.85	45,71	
	СП от ФОТ		%	65			2,51	52=65*0.8	33,48	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>50,17</b>		<b>287,08</b>	✓
<b>13</b>	<b>ТЕРр58-13-1</b>		100 м2 кровли	0,025	1 088,55			ТЕРр58-13-1		0,11
	ЗП				33,85		0,85	16,7	14,13	
	ЭМ				3,61		0,09	10,36	0,94	
	в т.ч. ЗПМ							16,7		
	МР				1 051,09		26,27	3,39	89,08	
	НР от ФОТ		%	83			0,71	71=83*0.85	10,03	
	СП от ФОТ		%	65			0,55	52=65*0.8	7,35	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>28,47</b>		<b>121,53</b>	✓
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м									
<b>14</b>	<b>ТЕР09-04-002-01</b>		100 м2 покрытия	0,023	1 098,62			ТЕР09-04-002 01		0,94 0,08
	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	ЗП				290,04		7,67	16,7	128,12	
	ЭМ				640,18		18,41	3,51	64,60	
	в т.ч. ЗПМ				35,00		1,01	16,7	16,80	
	МР				168,40		3,87	5,08	19,67	
	НР от ФОТ		%	90			7,03	69=90*(0.9+0.85)	99,99	
	СП от ФОТ		%	85			6,27	58=85*(0.85+0.8)	84,05	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>43,25</b>		<b>396,43</b>	✓

Исполнитель:

Антонова Л.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	РХЦЦС. 2кв2015	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02 МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	м2	2,645	229,07		605,89		605,89	
16	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м2 покрытия	0,009	14 460,12		ТЕР12-01-010 01			1,17
		ЭМ			898,62	1,15	9,30	16,7	155,32	
		в т.ч. ЗПМ			19,16	1,25	0,22	6,78	1,46	
		МР			2,52	1,25	0,03	16,7	0,47	
		НР от ФОТ			13 542,34		121,88	2,35	286,42	
		СП от ФОТ				0,9	10,08	92=120*(0.9 *0.85)	143,33	
		СП от ФОТ	%		65	0,85	5,15	44=65*(0.85 *0.8)	68,55	
		Всего по позиции					146,63		655,08	✓
17	ТЕР07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиokolовой МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м шва	0,022	2 613,14		ТЕР07-05-039 06			0,48 0,1
		ЗП			159,34	1,15	4,03	16,7	67,32	
		ЭМ			833,00	1,25	22,91	3,83	87,74	
		в т.ч. ЗПМ			34,50	1,25	0,95	16,7	15,84	
		МР			1 620,80		35,66	2,18	77,73	
		НР от ФОТ				0,9	6,95	119=155*(0. 9*0.85)	98,96	
		СП от ФОТ	%		155	0,85	4,23	68=100*(0.8 5*0.8)	56,55	
		СП от ФОТ	%		100		73,78		388,30	✓
18	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м желобов	0,023	9 470,31		ТЕР12-01-009 02			0,83
		ЗП			250,34	1,15	6,62	16,7	110,58	
		ЭМ			18,08	1,25	0,52	7,47	3,88	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,06	16,7	0,97	
		МР			9 201,89		211,64	2,83	598,95	
		НР от ФОТ				0,9	7,21	92=120*(0.9 *0.85)	102,63	
		СП от ФОТ	%		65	0,85	3,69	44=65*(0.85 *0.8)	49,08	
		Всего по позиции					229,68		865,12	✓

Автоподпись





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	3/2015 стр. 30	Шпатлевка базовая Старатели Ц:293,8/1,18*1,02 (расход 12,3 м2 x 5 м x 1 кг)	кг	61,5	12,70		781,05		781,05	
25	ТЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м2 окрашиваемой поверхности и	0,123	643,61		ТЕР15-04-019 07			1,83
		ЗП			112,32	1,15	15,89	16,7	265,32	
		ЭМ			3,73	1,25	0,57	10,13	5,81	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,7		
		МР			522,56		64,89	4,42	286,82	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	15,02	80=105*(0.9 *0.85)	212,26	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	7,43	37=55*(0.85 *0.8)	98,17	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>103,80</b>		<b>868,38</b>	✓
26	ТССЦ-101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВТ МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	т	-0,0047	45 847,23		-215,48		-215,48	✓
27	Прайс-лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120.51/1.18*1,02 МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	кг	3,51	104,16		365,60		365,60	✓

ОТНОСКИ

28	ТЕРР68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкции	0,0388	6 232,64		ТЕРР68-12-4			9,44 1,61
		ЗП			1 890,83		73,36	16,7	1 225,18	
		ЭМ			4 341,81		168,47	4,67	786,72	
		в т.ч. ЗПМ			396,10		15,37	16,7	256,66	
		МР					92,28	88=104*0.85	1 304,02	
		НР от ФОТ	%	104			53,24	48=60*0.8	711,28	
		СП от ФОТ	%	60			<b>387,35</b>		<b>4 027,20</b>	
		<b>Всего по позиции</b>								
29	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0583	2 257,17		ТЕР27-04-001 01			0,92 0,81
		ЗП			117,74		6,86	16,7	114,63	
		ЭМ			2 132,93		124,35	4,78	594,39	
		в т.ч. ЗПМ			166,00		9,68	16,7	151,62	
		МР			6,50		0,38	13,99	5,34	
		НР от ФОТ	%	142			23,49	109=142*0.8 *0.85	301,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	95		0,85	13,36	65=95*(0.85 *0.8)	179,56	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>168,44</b>		<b>1 195,00</b>	
30	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	м3	6,413	322,95		2 071,08		2 071,08	
31	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0583	3 506,85			ТЕР27-04-001 04		1,41 1,2
		ЗП			182,88		10,66	16,7	178,05	
		ЭМ			3 314,87		193,26	4,74	916,04	
		в т.ч. ЗППМ			260,38		15,18	16,7	253,51	
		МР			9,10		0,53	13,99	7,42	
		НР от ФОТ	%	142			36,69	109=142*0,9 * 0.85	470,40	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	20,87	65=95*(0.85 *0.8)	280,51	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>262,01</b>		<b>1 852,42</b>	
32	ТССЦ-408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10- 20 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	м3	7,3458	716,88		5 266,06		5 266,06	
33	ТЕР08-01-003-05	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеивная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м2 изолируемо й поверхност и	0,1749	3 639,83			ТЕР08-01-003 05		9,41
		ЗП			416,05	1,15	83,68	16,7	1 397,49	
		ЭМ			140,48	1,25	30,71	5,07	155,71	
		в т.ч. ЗППМ				1,25		16,7		
		МР			3 083,30		539,27	5,29	2 852,74	
		НР от ФОТ	%	122		0,9	91,88	93=122*(0.9 *0.85)	1 299,67	
		СП от ФОТ	%	80		0,85	56,90	54=80*(0.85 *0.8)	754,64	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>802,44</b>		<b>6 460,25</b>	
34	ТЕР08-01-003-06	На каждый слой сверху 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05 МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м2 изолируемо й поверхност и	-0,1749	1 855,64			ТЕР08-01-003 06		-4,55

Исполнитель:

Антонова Л.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				200,91	1,15	-40,41	16,7	-674,85	
	ЭМ				65,42	1,25	-14,30	4,4	-62,93	
	в т.ч. ЗПМ					1,25		16,7		
	МР				1 589,31		-277,97	5,46	-1 517,72	
	НР от ФОТ		%	122		0,9	-44,37	93=122*(0.9 *0.85)	-627,61	
	СП от ФОТ		%	80		0,85	-27,48	54=80*(0.85 *0.8)	-364,42	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>-404,53</b>		<b>-3 247,53</b>	
<b>35</b>	<b>ТЕР06-01-067-04</b>	Железнение поверхности МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м2 поверхност и	0,583	324,90			ТЕР06-01-067 04		19,38
	ЗП				259,81	1,15	174,19	16,7	2 908,97	
	ЭМ				1,80	1,25	1,31	10,39	13,63	
	в т.ч. ЗПМ				63,29	1,25		16,7	214,00	
	МР						36,90	5,8		
	НР от ФОТ		%	105		0,9	164,61	80=105*(0.9 *0.85)	2 327,18	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	96,24	44=65*(0.85 *0.8)	1 279,95	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>-473,25</b>		<b>6 743,73</b>	

мусор

<b>36</b>	<b>ТСЦП311-01-146-1</b> <i>01-01-01-091</i>	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка. Расчет: 5,83*1,35-5,81 где 1,35 - вес 1м3 щебня	тонна	2,0605	24,19			ТСЦП311-01- 146-1		1,2
	ЗП				3,88		7,99	16	127,92	
	ЭМ				20,31		41,85	16	295,86	
	в т.ч. ЗПМ									
	МР						7,99	85=100*0.85	108,73	
	НР от ФОТ		%	100			4,79	48=60*0.8	61,40	
	СП от ФОТ		%	60					<b>593,91</b>	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>62,62</b>			
<b>37</b>	<b>ТСЦП310-3005-1</b> <i>03-031-01-5</i>	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1) Расчет: 5,83*1,35-5,81 где 1,35 - вес 1м3 щебня	1 т	2,0605	8,56			ТСЦП310- 3005-1		
	ЗП									
	ЭМ				8,56		17,64	4,42	77,97	
	в т.ч. ЗПМ									
	МР								0=0*0.85	
	НР от ФОТ		%	0					0=0*0.8	
	СП от ФОТ		%	0						
	<b>Всего по позиции</b>						<b>17,64</b>			

**Итого по разделу 1. Дополнительные работы**

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

**Итого по смете:**

Отделочные работы

Проемы (ремонтно-строительные)

Итого по смете:

483,00

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стены (ремонтно-строительные)									899,57	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									91,70	
Строительные металлические конструкции									4 093,19	
Прочие ремонтно-строительные работы									269,94	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									7 371,70	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									408,61	
Кровли									1 520,19	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									388,30	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									54,60	
Малые работы (ремонтно-строительные)									3 248,74	
Благоустройство (ремонтно-строительные)									4 027,20	
Автомобильные дороги									10 384,57	
Конструкции из кирпича и блоков									3 212,73	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									593,91	
Перевозка грузов автотранспортом									77,97	
Итого									39 607,08	
В том числе:										
Материалы									15 036,83	
Машины и механизмы									3 176,55	
ФОТ									9 616,48	
Накладные расходы									7 938,06	
Сметная прибыль									4 612,35	
НДС 18%									-7 129,27	
ВСЕГО по смете									46 736,35	

Составил: Название организации

(тел.: )

Проверил: Название организации

(тел.: )

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозрасчетный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:

Антонова Т.Г.

Согласовано в сумме 46 628,49  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

29.08.2016 г.

46 628,49