

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

" " 2015 г.

Заказчик

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

" " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Наименование стройки: г. Суворов, пр. Мира, д. 37  
Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на капитальный ремонт кровли  
Наименование объекта: г. Суворов, пр. Мира, д. 37  
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 709,978 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 865 чел.час.  
Сметная заработная плата 107,077 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мпп	Шифр расценок и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1 Е46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 100 м2 4,672 146,55

Е46-04-008-04

ЗП	115,91	1,00	541,53	16,00	8664,50
ЭМ	30,64	1,00	143,15	5,50	787,33
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
НР от ФОТ		1,00	536,12		7278,18
СП от ФОТ			322,21		4158,96
ЗТР					74,28

Всего по позиции

1543,01 20888,97 74,28

Исполнитель:   
Иванова Л.В.

11501

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

2	P58-13-1	Разборка гидропароизоляции (согласно дефектного акта, демонтаж МДС 81-38.2004п. 3.3.1. 6)	100 м2	4,672	29,97			P58-13-1		
---	----------	---	--------	-------	-------	--	--	----------	--	--

ЗП	27,08	1,00	126,52	16,00	2024,28					
ЭМ	2,89	1,00	13,50	9,30	125,57					
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)					
МР	0,00	1,00	0,00	3,75	0,00					
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
%	71	1,00	105,01		1437,24					16,89
цел-ч	52		82,24		1052,63					
цел-ч	3,616									

**Всего по позиции**

3	E10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусьев (контробрушешка) МДС п.4.7	1 м3	0,61	2589,99			E10-01-010-01		
---	---------------	---	------	------	---------	--	--	---------------	--	--

ЗП	176,40	1,15	123,74	16,00	1979,91					
ЭМ	24,21	1,25	18,46	8,91	164,48					
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)					
МР	2389,38	1,00	1457,52	3,30	4809,82					
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
%	90	1,15	131,17		1781,92					15,78
цел-ч	43		66,27		851,36					
цел-ч	22,50									

**Всего по позиции**

4	P58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	4,672	147,03			P58-1-1		
---	---------	--	--------	-------	--------	--	--	---------	--	--

ЗП	112,64	1,00	526,25	16,00	8420,07					
ЭМ	34,39	1,00	160,67	7,41	1190,57					
В т.ч. ЗПМ	5,81	1,00	(27,14)	16,00	(434,31)					
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
%	71	1,00	459,32		6286,61					70,83
цел-ч	52		359,71		4604,28					
цел-ч	15,16									

**Всего по позиции**

5	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	4,672	1088,55			P58-13-1		
---	----------	---	--------	-------	---------	--	--	----------	--	--

ЗП	33,85	1,00	158,15	16,00	2530,36					
ЭМ	3,61	1,00	16,87	9,30	156,85					
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)					
МР	1051,09	1,00	4910,69	3,75	18415,10					
%										
цел-ч										
цел-ч										

1505,95

20501,53

70,83

327,27

4639,72

16,89

1797,16

9587,49

15,78

1505,95

20501,53

70,83

Исполнитель:   
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НР от ФОТ			%	71		1,00	131,26		1796,56	21,12
СП от ФОТ			%	52			102,80		1315,79	
ЗТР			чел-ч	4,52						

**Всего по позиции**

5319,77 24214,66 21,12

6 1010852 Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506 М2 -537,28 33,31 1,00 -17896,80 1,00 -17896,80

7 каталог 2 Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" Ц:24.29/1.18\*1.02\*1.152 М2 537,28 24,19 1,00 12996,80 1,00 12996,80

8 Р58-12-4 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков М2 100 4,672 1449,86 Р58-12-4

ЗП	136,79	1,00	639,08	16,00	10225,33	
ЭМ	7,20	1,00	33,64	8,85	297,70	
В т.ч. ЗПМ	1,01	1,00	(4,72)	16,00	(75,50)	
МР	1305,87	1,00	6101,02	3,82	23305,91	
НР от ФОТ		1,00	534,36		7313,59	86,01
СП от ФОТ			418,47		5356,43	
ЗТР			18,41			

**Всего по позиции**

7726,57 46498,96 86,01

9 Р58-18-5 Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм 100 М2 0,333 6454,28 Р58-18-5

ЗП	1028,98	1,00	342,65	16,00	5482,41	
ЭМ	70,01	1,00	23,31	9,16	213,55	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР	5355,29	1,00	1783,31	3,40	6063,26	
НР от ФОТ		1,00	284,40		3892,51	46,12
СП от ФОТ			222,72		2850,85	
ЗТР			138,49			

**Всего по позиции**

2656,39 18502,58 46,12

10 Р58-18-5 Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм 100 М2 0,858 6454,28 Р58-18-5

ЗП	1028,98	1,00	882,86	16,00	14125,84	
----	---------	------	--------	-------	----------	--

Исполнитель:   
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭМ										
В т.ч. ЭПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
%										
цел-ч										
138,49										
70,01										
0,00										
5355,29										
1,00										
1,00										
4594,84										
732,78										
573,86										
60,07										
(0,00)										
16,00										
15622,45										
3,40										
10029,35										
7345,44										
118,82										

**Всего по позиции**

**6844,41** **47673,31** **118,82**

11	1020080	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	МЗ	-4,462	3493,72	1,00	-15588,98	1,00	-15588,98	
----	---------	---	----	--------	---------	------	-----------	------	-----------	--

12	1020060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	МЗ	4,462	7591,13	1,00	33871,62	1,00	33871,62	
----	---------	--	----	-------	---------	------	----------	------	----------	--

13	P58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали помяков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покры	0,15	66,54			P58-3-1		
----	---------	---	-----------------------------	------	-------	--	--	---------	--	--

ЭП										
ЭМ										
В т.ч. ЭПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
%										
цел-ч										
9,10										
71										
52										
6,47										
8,26										
113,05										
82,79										
1,37										

**Всего по позиции**

**24,71** **355,23** **1,37**

14	E12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам МПС3 п.4.7	100 М2	4,672	10878,71			E12-01-023-01		
----	---------------	---	-----------	-------	----------	--	--	---------------	--	--

ЭП										
ЭМ										
В т.ч. ЭПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
%										
цел-ч										
38,53										
92										
44										
1867,15										
955,19										
12171,06										
207,01										

**Всего по позиции**

**53972,93** **241918,65** **207,01**

15	1011998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	М	-74,752	266,88	1,00	-19949,81	1,00	-19949,81	
----	---------	---	---	---------	--------	------	-----------	------	-----------	--

Исполнитель:   
Иванова Л.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

16 1014136 Металлочерепица «Монтеррей» м2 -569,984 263,89 1,00 -150413,08 1,00 -150413,08

17 1011875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ((0,3х2х55,5+0,25х2х15)х1,15х5,5/1000) (конек, обделки) т 0,258 39841,20 1,00 10279,03 1,00 10279,03

18 Каталог 2 кв. Профилист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 467,2 м2х1,15) 2015г., стр 346/1,18\*1,02\*1,062=261,63 м2 537,28 317,63 1,00 170656,25 1,00 170656,25

19 Е26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом МДС35 п.4.7 "Пирипакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251

ЗП	100	4,672	148,12	Е26-02-018-02
ЭМ	м2			
в т.ч. ЗПМ	обраб			
МР	атыва			
НР от ФОТ	емой			
СП от ФОТ	повер			
ЗТР				
%	77			
%	48			
цел-ч	8,87			

Всего по позиции 1461,22 17788,06 47,66

20 прайс Сенеж Огнебио Проф Ц: 1360/25/1,18\*1,02\*1,152; расход 467,2м2х0,3кг/м2х1,02 кг 142,963 54,17 1,00 7744,31 1,00 7744,31

21 Е12-01-012-01 Отражение кровель периллами МДС35 п.4.7 100 м отраж 0,84 3029,51 Е12-01-012-01

ЗП	55,23	1,15	53,35	16,00	853,63
ЭМ	46,96	1,25	49,31	7,30	359,95
в т.ч. ЗПМ	3,66	1,25	(3,84)	16,00	(61,49)
МР	2927,32	1,00	2458,95	5,53	13597,99
НР от ФОТ		1,15	61,77		841,91
СП от ФОТ			31,60		402,65
ЗТР					
%	92				
%	44				
цел-ч	6,67				

Всего по позиции 2654,98 16056,13 6,44

Исполнитель: 148-  
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	2010777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,252	53772,45	1,00	-13550,66	1,00	-13550,66	

23	каталог 2 кв. 2015г. стр. 63	Снегозадержатель трубчатый Ц:1800/Зм:1.18*1,062*1,02=550,80 мм	мм	84,00	550,80	1,00	46267,20	1,00	46267,20	
----	------------------------------	--	----	-------	--------	------	----------	------	----------	--

24	P58-2-1	Разборка глуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,04	2546,23			P58-2-1		
		ЗП			2535,86	1,00	101,43	16,00	1622,95	
		ЗМ			10,37	1,00	0,41	5,50	2,28	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%		71	1,00	84,19		1152,29	13,65
		СП от ФОТ	%		52		65,93		843,93	
		ЗТР	цел-ч		341,30					

Всего по позиции

25	E10-01-003-01 Устройство глуховых окон	1	4,00	383,21				E10-01-003-01		
----	--	---	------	--------	--	--	--	---------------	--	--

		ЗП		52,84	1,15	243,06	16,00	3889,02		
		ЗМ		16,54	1,25	82,70	8,63	713,70		
		в т.ч. ЗПМ		1,39	1,25	(6,95)	16,00	(111,20)		
		МР		313,83	1,00	1255,32	4,22	5297,45		
		НР от ФОТ	%		90	265,01		3600,20		30,50
		СП от ФОТ	%		43	133,88		1720,09		
		ЗТР	цел-ч		6,63					

Всего по позиции

26	1010933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м	компл	4,00	84,84	1,00	339,36	1,00	339,36	
----	---------	--	-------	------	-------	------	--------	------	--------	--

27	E10-03-003-01 Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	100 м2	0,019	9370,82				E10-03-003-01		
----	--	--------	-------	---------	--	--	--	---------------	--	--

		ЗП		227,13	1,15	4,96	16,00	79,40		
		ЗМ		772,83	1,25	18,35	8,26	151,61		
		в т.ч. ЗПМ		104,49	1,25	(2,48)	16,00	(39,71)		

Исполнитель:   
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МР	НР от ФОТ		%	90	8370,86	1,00	159,05	6,40	1017,90	
СП от ФОТ			%	43		1,15	7,89		107,20	0,61
ЗТР			цел-ч	27,80			3,99		51,22	

**Всего по позиции**

**194,24 1407,33 0,61**

28 Е10-01-044-12 Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны (обивка слуховых окон)

МДС35 п.4.7	100	0,16	5832,03							
М2										
проем										
ЗП			608,80	1,15	112,02	16,00	1792,31			
ЭМ			12,84	1,25	2,57	8,77	22,52			
в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	(0,18)	16,00	(2,82)			
МР			5210,39	1,00	833,66	5,51	4593,48			
НР от ФОТ				1,15	118,93		1615,62		14,68	
СП от ФОТ				%	43		771,91			
ЗТР			цел-ч	79,79						

**Всего по позиции**

**1127,26 8795,84 14,68**

29 Р58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон

Р58-5-1	100	0,24	4200,38							
ЗП			317,76	1,00	76,26	16,00	1220,20			
ЭМ			22,14	1,00	5,31	9,12	48,46			
в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)			
МР			3860,48	1,00	926,52	4,70	4354,62			
НР от ФОТ				%	71		866,34		9,57	
СП от ФОТ				%	52		634,50			
ЗТР			цел-ч	39,87						

**Всего по позиции**

**1120,96 7124,12 9,57**

30 Е15-04-024-02 Простая окраска масляными составами по дереву потолков МДС35 п.4.7 (карнизной доски – сплошной настиг по периметру)

Е15-04-024-02	100	0,858	1244,41							
М2										
окраш иваем ой										
ЗП			266,02	1,15	262,48	16,00	4199,71			
ЭМ			3,31	1,25	3,55	9,17	32,55			
в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	(0,14)	16,00	(2,23)			
МР			975,08	1,00	836,62	2,42	2024,62			
НР от ФОТ				1,15	249,49		3361,55		32,13	
СП от ФОТ				%	80		1554,72			
ЗТР			цел-ч	37	122,78					
				%	32,56					

**Всего по позиции**

**1474,92 11173,15 32,13**

Исполнитель:   
Иванова Л.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

31	P58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	0,12	2872,94					
		ЗП			1062,00	1,00	127,44	16,00	2039,04	
		ЭМ			12,31	1,00	1,48	9,04	13,35	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1798,63	1,00	215,84	4,59	990,69	
		НР от ФОТ				1,00	105,78		1447,72	15,99
		СП от ФОТ					82,84		1060,30	
		ЗТР			133,25					

**Всего по позиции**

**533,38**

**5551,10**

**15,99**

32	P58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных 100 м частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,16	4739,29						
		ЗП			1276,87	1,00	204,30	16,00	3268,79	
		ЭМ			40,97	1,00	6,56	9,02	59,13	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			3421,45	1,00	547,43	4,47	2447,02	
		НР от ФОТ				1,00	169,57		2320,84	25,63
		СП от ФОТ					132,79		1699,77	
		ЗТР			160,21					

**Всего по позиции**

**1060,65**

**9795,55**

**25,63**

33	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	17,194	24,19					
		ЗП			3,88	1,00	66,71	16,00	1067,40	
		ЭМ			20,31	1,00	349,21	7,07	2468,92	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ				1,00	66,71		907,29	9,97
		СП от ФОТ					32,02		512,35	
		ЗТР			0,58					

**Всего по позиции**

**514,65**

**4955,96**

**9,97**

34	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	17,194	8,56					
		ЗП			8,56	1,00	147,18	4,42	650,54	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	

**Всего по позиции**

**147,18**

**650,54**

**0,00**

Исполнитель:   
Иванова Л.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по всем разделам

601676,03

Заработная плата

6692,28

107076,94

Эксплуатация машин

2071,66

14818,70

в том числе заработная плата машинистов

109,39

1750,43

Материалы

139788,11

340648,01

Накладные расходы по смете

6364,65

86830,11

Сметная прибыль по смете

4078,08

52302,27

Итого

18,00

601676,03

НДС, %

108301,69

Всего

709977,72

Составил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 709977,72 руб. Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Иванова Л.В.

Государственное учреждение Тульской области «Региональный козрасчетный центр по ценообразованию в строительстве»