

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт системы водоотведения жилого дома по адресу: Р.п. Станция Скуратово, ул.Перронная, д. 13  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт от


Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:

54,037 тыс. руб.  
11,869 тыс. руб.  
89,750 чел.-час

Составлен(а) в ценах на IV квартал 2014 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Козф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Капитальный ремонт системы водоотведения жилого дома</b>										
1	ТЕРр57-1-3	Разборка оснований покрытий полов: простильных полов	100 м2 основания	0,1	127,14			ТЕРр57-1-3		2,01
		Стесненные условия			127,14	1,15	14,62	15,15	221,51	
		ЗП				1,15				
		ЗМ				1,15				
		в т.ч. ЗПМ				1,15		15,15		
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			11,70	68=80*0.85	150,63	
		СП от ФОТ	%	68			9,94	54=68*0.8	119,62	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>36,26</b>		<b>491,76</b>	
2	ТЕР46-04-011-02	Разборка в зданиях покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе	100 м2 покрытия	0,03	353,62			ТЕР46-04-011-02		1,27
		Стесненные условия			353,62					0,02
		ЗП			308,13	1,15	10,63	15,15	161,06	
		ЗМ			45,49	1,15	1,57	4,17	6,54	
		в т.ч. ЗПМ			4,11	1,15	0,14	15,15	2,15	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	10,66	84=110*(0.9*0.85)	137,10	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	6,41	48=70*(0.85*0.8)	78,34	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>29,27</b>		<b>383,04</b>	
		Разборка бетонных оснований кирпичном щеле	1 м3	0,3	250,08			ТЕР46-04-009-02		2,69
		Стесненные условия			250,08					0,64
		ЗП			66,14	1,15	22,82	15,15	345,70	

Рег. № 2481

исполнитель:  Александр Г. Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				183,94	1,15	63,46	4,17	264,62	
	в т.ч. ЭПМ				16,61	1,15	5,73	15,15	86,82	
	МР									
	НР от ФОТ		%	110		0,9	28,26	84=110*(0,9 *0,85)	363,32	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	16,99	48=70*(0,85 *0,8)	207,61	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>131,53</b>		<b>1 181,25</b>	
	Демонтаж по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции);		100 м трубопрово да	0,04	17 134,55			ТЕР16-01-005-03		1,86 0,01
	Стесненные условия									
	ЭП				908,08	0,4*1,15	16,71	15,15	253,14	
	ЭМ				145,89	0,4*1,15	2,68	8,73	23,43	
	в т.ч. ЭПМ				7,25	0,4*1,15	0,13	15,15	2,02	
	МР				16 080,58	0		5,14		
	НР от ФОТ		%	128		0,9	19,40	98=128*(0,9 *0,85)	250,06	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	11,88	56=83*(0,85 *0,8)	142,89	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>50,67</b>		<b>669,52</b>	
	Демонтаж по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции);		100 м трубопрово да	0,4	12 903,39			ТЕР16-01-005-02		15,73 0,07
	Стесненные условия									
	ЭП				768,38	0,4*1,15	141,38	15,15	2 141,94	
	ЭМ				87,05	0,4*1,15	16,02	8,72	139,67	
	в т.ч. ЭПМ				4,35	0,4*1,15	0,80	15,15	12,13	
	МР				12 047,96	0		5,14		
	НР от ФОТ		%	128		0,9	163,79	98=128*(0,9 *0,85)	2 110,99	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	100,31	56=83*(0,85 *0,8)	1 206,28	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>421,50</b>		<b>5 598,88</b>	

Исполнитель:

Захарова Г.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;	100 м трубопрово да	0,04	8 305,43			ТЕР16-04-001-02		3,26
6		Стесненные условия								
		ЗП			571,03	1,15*1,15	30,21	15,15	457,64	
		ЭМ			18,00	1,25*1,15	1,04	8,88	9,19	
		в т.ч. ЗПМ			0,73	1,25*1,15	0,04	15,15	0,64	
		МР			7 716,40		308,65	2,33	719,17	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	34,85	98=128*(0.9*0.85)	449,11	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	21,34	56=83*(0.85*0.8)	256,64	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>396,09</b>		<b>1 891,75</b>	
8	ТСЦ-302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм Стесненные условия Труба с раструбом ПВХ 160 Ц=251,03/1,18	м	-3,992	173,58		-692,93		-692,93	
9	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.120	Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 19. Трубы;	м	3,992	212,74	1,02*1,08	935,53		935,53	
8		Стесненные условия								
10	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;	100 м трубопрово да	0,4	8 305,43			ТЕР16-04-001-02		32,59 0,03
9		Стесненные условия								
		ЗП			571,03	1,15*1,15	302,08	15,15	4 576,44	
		ЭМ			18,00	1,25*1,15	10,35	8,88	91,91	
		в т.ч. ЗПМ			0,73	1,25*1,15	0,42	15,15	6,36	
		МР			7 716,40		3 086,55	2,33	7 191,68	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	348,48	98=128*(0.9*0.85)	4 491,14	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	213,41	56=83*(0.85*0.8)	2 566,37	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3 960,87</b>		<b>18 917,54</b>	
11	ТСЦ-302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм Стесненные условия	м	-39,92	173,58		-6 929,31		-6 929,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.120	Труба с раструбом ПВХ 110 Ц=136,38/1,18 19. Трубы; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; Стесанные условия	м	39,92	115,58	1,08*1,02	5 082,61		5 082,61	
13	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.119	Отвод ПВХ 87/110 Ц=38,10/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стесанные условия	шт	10	32,29	1,02*1,112	366,20		366,20	
15	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.119	Тройник 110/87 Ц=64,71/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стесанные условия	шт	2	54,84	1,02*1,112	124,40		124,40	
16	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.118	Крестовина ПВХ (90°) 110 Ц=177,72/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стесанные условия	шт	4	150,61	1,02*1,112	683,32		683,32	
18	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.119	Переход 160x110 Ц=185,4/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стесанные условия	шт	2	157,12	1,02*1,112	356,42		356,42	
19	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.119	Ревизия d110 Ц=70,17/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стесанные условия	шт	6	59,47	1,02*1,112	404,70		404,70	
27	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Стесанные условия	100 м3 бетона, бутабетона и железобето на в деле	0,003	64 662,60			ТЕР06-01- 001-01		0,71 0,08

Исполнитель:

Захарова Г.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			1 312,20	1,15*1,15	5,21	15,15	78,87	
		ЭМ			1 377,50	1,25*1,15	5,94	7,39	43,90	
		в т.ч. ЗПМ			217,62	1,25*1,15	0,94	15,15	14,22	
		МР			61 972,90		185,92	4,63	860,81	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	5,81	80=105*(0,9 *0,85)	74,47	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	3,40	44=65*(0,85 *0,8)	40,96	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>206,28</b>		<b>1 099,01</b>	
		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных								
28	ТЕР11-01-027-02	МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;	100 м2 покрытия	0,03	9 080,64			ТЕР11-01-027-02		4,75 0,11
		Средние условия								
		ЗП			978,60	1,15*1,15	38,83	15,15	588,21	
		ЭМ			117,37	1,25*1,15	5,06	6,81	34,47	
		в т.ч. ЗПМ			26,89	1,25*1,15	1,16	15,15	17,57	
		МР			7 984,67		239,54	3,83	917,44	
		НР от ФОТ	%	123		0,9	44,27	94=123*(0,9 *0,85)	569,43	
		СП от ФОТ	%	75		0,85	25,49	51=75*(0,85 *0,8)	308,95	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>353,19</b>		<b>2 418,50</b>	
		Устройство покрытий: Дощатых толщиной 36 мм								
29	ТЕР11-01-033-02	МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;	100 м2 покрытия	0,1	9 663,97			ТЕР11-01-033-02		8,82 0,11
		Средние условия								
		ЗП			531,68	1,15*1,15	70,32	15,15	1 065,27	
		ЭМ			95,14	1,25*1,15	13,68	8,46	115,70	
		в т.ч. ЗПМ			7,83	1,25*1,15	1,13	15,15	17,05	
		МР			9 037,15		903,71	5,42	4 898,14	
		НР от ФОТ	%	123		0,9	79,10	94=123*(0,9 *0,85)	1 017,38	
		СП от ФОТ	%	75		0,85	45,55	51=75*(0,85 *0,8)	551,98	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1 112,36</b>		<b>7 648,47</b>	
		Простая окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	778,68			ТЕР15-04-024-03		3,17
30	ТЕР15-04-024-03	МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;								
		Средние условия								
		ЗП			195,92	1,15*1,15	25,91	15,15	392,54	
		ЭМ			2,70	1,25*1,15	0,39	9,04	3,51	
		в т.ч. ЗПМ			0,10	1,25*1,15	0,01	15,15	0,22	
		МР			580,06		58,01	2,74	158,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	105		0,9	24,49	80=105*(0,9 *0,85)	314,21	
	СП от ФОТ		%	55		0,85	12,12	37=55*(0,85 *0,8)	145,32	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>120,92</b>		<b>1 014,52</b>	
31	ТЕР16-07-004-02 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;	1 врезка		1	208,01			ТЕР16-07- 004-02		11,82
	Стоимость условия									
	ЗП				71,25	1,15*1,15	94,23	15,15	1 427,56	
	ЭМ				0,60	1,25*1,15	0,86	9,33	8,05	
	в т.ч. ЗПМ					1,25*1,15		15,15		
	МР				136,16		136,16	3,78	514,68	
	НР от ФОТ		%	128		0,9	108,55	98=128*(0,9 *0,85)	1 399,01	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	66,48	56=83*(0,85 *0,8)	799,43	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>406,28</b>		<b>4 148,73</b>	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
<b>Итого по смете:</b>										
Полы (ремонтно-строительные)										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										
Полы										
Отделочные работы										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
<b>ВСЕГО по смете</b>										
									<b>54 036,80</b>	

Составил: \_\_\_\_\_ Колесник В.В. Исполнитель:  
Проверил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Захорова Г.В.

ОБ

Содержание в сумме 54036,80 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
исполнения обеспечивает заказчик

✓