

«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 132 110 руб.

« _____ » 20__ г.

на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения: г. Тула, ул. Шевченко, д. 8 секция 5

ю, д. 8 секция Б

монтажных работ: **79.256** тыс. руб.

Сметная заработная плата: **28.976** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2 (приказ Министра России № 140/пр)".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центны пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.06	46.96	Е67-4-3
------------	---	---------	------	-------	---------

1. Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.06	46.96	E67-4-3			
	Зарплата рабочих			46.07		16	48	
	Эксплуатация машин			0.89		7.97		
	в т.ч. зарплата машинистов			0.38		16		
	Накладные расходы	%		85	3	72	35	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	2	52	25	
	Затраты труда	чел-ч	6.3		8			0.4
							108	0.4
2. Е67-4-1	Демонтаж выключателей	100 шт.	0.06	42.57	E67-4-1			
	Зарплата рабочих			42.57		16	48	
	Накладные расходы	%		85	3	72	35	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	2	52	25	
	Затраты труда	чел-ч	5.8		8			0.4
							108	0.4

408-03-

WATERBURY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих			23.73	0.3	28		16	448	
		Эксплуатация машин			2.79	0.3	3		6.31	19	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13	0.3			16		
		Материальные ресурсы			43.72		27		6.18	363	
		Накладные расходы	%		95		18		81	233	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65				52		
		Затраты труда	чел-ч	0.8							3.1
							76			1 063	3.1
4. Е67-3-1	Демонтаж кабеля		100 м	0.15	70.58			Е67-3-1	16	176	
	Зарплата рабочих				70.28		11		7.87		
	Эксплуатация машин				0.30				16		
	в т.ч. зарплата машинистов				0.13		9		72	127	
	Накладные расходы	%			85		7		52	92	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65						1.4
	Затраты труда		чел-ч	9.6			27			395	1.4

Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Шитовое оборудование											
5. Ц08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм		1 шт.	1	269.36			Ц08-03-572-03			
	Зарплата рабочих				21.51		22		16	352	
	Эксплуатация машин				25.57		26		6.39	166	
	в т.ч. зарплата машинистов				1.26		1		16	16	
	Материальные ресурсы				222.28		222		3.42	759	
	Накладные расходы	%			95		22		81	298	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		15		52	191	
	Затраты труда		чел-ч	2.3			307			1 766	2.3
6. С прайс етм.гп	Шит с монтажной панелью ЦМЛГ-650х500х220 (ШРНМ-3) IP54 герметичный (4015,0/1,18*1,071*1,02=)		шт.	1				[цена]	3 717.01	3 717	
7. Ц08-03-575-01	Прибор или аппарат		1 шт.	5	10.78			Ц08-03-575-01			
	Зарплата рабочих				10.38		52		16	832	
	Материальные ресурсы				0.40		2		10.53	21	
	Накладные расходы	%			95		49		81	674	

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<div> <div>Плановые накопления / Сметная прибыль</div> <div>Затраты труда</div> <div>Чел-ч</div> <div>1.1</div> <div>65</div> <div>34</div> <div>52</div> <div>433</div> <div>5.6</div> </div>											
8.	С.прайс (ЕК от 30.10.2015)	Выключатель-разъединитель ВРЗИ-31А30220 100А ЕК (841,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	779.25	779	
9.	С.прайс (ЕК от 30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С ИЭК (291,05/1,18*1,071*1,02=)	шт.	2				[цена]	269.45	539	
10.	С.прайс-лист (ЕК от 30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК (77,36/1,18*1,071*1,02=)	шт.	2				[цена]	71.62	143	
11.	С.прайс-лист (ЕК от 30.10.2015)	DIN-рейка (30см) оцинкованная (18,25/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	16.9	17	
12.	С прайс етм.гу	Шина медная 5*30 мм2 (30см) (1035,0/1,18*1,071*1,02=)	м	0.3				[цена]	958.18	287	
13.	С.прайс-лист (ЕК от 30.10.2015)	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	48.81	49	
14.	С.прайс-лист (ЕК от 30.10.2015)	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	48.81	49	
15.	Ц08-03-599-09	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг	1 шт.	4	70.24			Ц08-03- 599-09			
<div> <div>Зарплата рабочих</div> <div>Эксплуатация машин</div> <div>в т.ч. зарплата машинистов</div> <div>Материальные ресурсы</div> <div>Накладные расходы</div> <div>Плановые накопления / Сметная прибыль</div> <div>Затраты труда</div> <div>Чел-ч</div> <div>2.6</div> <div>434</div> <div>4714</div> <div>10</div> </div>											
16.	С прайс етм.гу	Бокс ШРН-П-10 модулей навесной пластик IP40 ИЭК (412,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	4				[цена]	381.42	1526	
17.	Ц08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	18	10.78			Ц08-03- 575-01			
<div> <div>Зарплата рабочих</div> <div>Материальные ресурсы</div> <div>Объем: 2+16</div> <div>187</div> <div>7</div> <div>10.38</div> <div>0.40</div> <div>16</div> <div>10.53</div> <div>2992</div> <div>74</div> </div>											

Исполнитель:

Матвеев Т.Е.

11.05.2024

11.05.2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы									
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95		178		81	2 424	
		Затраты труда	чел-ч	1.1	65		122		52	1 556	20
							494			7 046	20
18.	С.прайс-лист (ЕК от 30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК (77,3/1,18*1,071*1,02=)	шт.	2				[цена]	71.62	143	
19.	С.прайс-лист (ЕК от 30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК (73,84/1,18*1,071*1,02=)	шт.	16				[цена]	68.36	1 094	
20.	С.прайс-лист (ЕК от 30.10.2015)	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	4				[цена]	48.81	195	
21.	С.прайс-лист (ЕК от 30.10.2015)	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	4				[цена]	48.81	195	
Кабельная система											
22.	Ц08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопровода до 27 мм	1 ввод	1	11.38		Ц08-02-411-04				
		Зарплата рабочих			7.21	7			16	112	
		Материальные ресурсы	%		4.17	4			26.18	105	
		Накладные расходы	%		95	7			81	91	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	5			52	58	
		Затраты труда	чел-ч	0.8							0.8
						23				366	0.8
23.	Ц08-02-411-01	Прокладка металлопровода на тросе	100 м	0.5	995.31		Ц08-02-411-01				
		Поправки: М: *0									
		Зарплата рабочих			244.01	122			16	1 952	
		Эксплуатация машин			158.17	79			5.76	455	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.27	1			16	16	
		Материальные ресурсы			593.13	*0			5.33		
		Накладные расходы	%		95				81	1 594	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65				52	1 023	
		Затраты труда	чел-ч	28							14
						398				5 024	14
24.	С101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0.002	11 735.82	23	[цена]		37	76	
25.	С509-0801	Трос стальной	м	50	11.56	578	[цена]		48.04	2 402	

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления / Сметная прибыль									
		Затраты труда	%	5.4	65		6		52	75	1.1
			чел-ч				28			358	1.1
33.	С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015.)	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 (29,10/1,18*1,071*1,02=)	м	20			[цена]		26.94	539	
34.	Е46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	1.3	548.03		Е46-03- 011-01				
		Объем: 10+40+80									
		Зарплата рабочих			134.19	174			16	2 784	
		Эксплуатация машин			413.84	538			4.04	2 174	
		в т.ч. зарплата машинистов			38.16	50			16	800	
		Накладные расходы	%		99	222			84	3 011	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60	134			48	1 720	
		Затраты труда	чел-ч	16							20
						1 068				9 689	20
35.	Ц08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1.3	212.02		Ц08-10- 010-01				
		Объем: 10+40+80									
		Зарплата рабочих			130.42	170			16	2 720	
		Эксплуатация машин			63.24	82			5.5	451	
		Материальные ресурсы			18.36	24			10	240	
		Накладные расходы	%		95	162			81	2 203	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	111			52	1 414	
		Затраты труда	чел-ч	15							20
						549				7 028	20
36.	С прайс етм.гу	Труба гофрированная диам. 32мм (19,4/1,18*1,071*1,02=)	м	10			[цена]		17.96	180	
37.	С прайс етм.гу	Труба гофрированная диам. 20мм (8,5/1,18*1,071*1,02=)	м	120			[цена]		7.87	944	
		Объем: 40+80									
38.	С прайс етм.гу	Держатель для труб 20мм (1,6/1,18*1,071*1,02=)	шт.	210			[цена]		1.48	311	
39.	С прайс етм.гу	Держатель для труб 32 мм (4,5/1,18*1,071*1,02=)	шт.	17			[цена]		4.17	71	
40.	Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одностороннего или многостороннего в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0.1	127.29		Ц08-02- 412-04				
		Зарплата рабочих			78.76	8			16	128	
		Эксплуатация машин			11.60	1			6.68	7	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.76				16		
		Материальные ресурсы			36.93	4			4.48	18	

Исполнитель: 
 Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	%		95		8		81	104	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		5		52	67	
		Затраты труда	чел-ч	9							0.9
											0.9
41.	С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015.)	Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6 (153,66/1,18*1,071*1,02=)	м	10				[цена]	142.26	1 423	
42.	Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0.4	65.63			Ц08-02- 412-02			
		Зарплата рабочих			47.38	19	16		16	304	
		Эксплуатация машин			3.87	2	6.68		6.68	13	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.25		16				
		Материальные ресурсы	%		14.38	6	4.86		4.86	29	
		Накладные расходы	%		95	18	81		81	246	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	12	52		52	158	
		Затраты труда	чел-ч	5.4							2.2
											2.2
43.	С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015.)	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 (29,10/1,18*1,071*1,02=)	м	40				[цена]	26.94	1 078	
44.	Ц08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	100 м	0.8	83.77			Ц08-02- 412-03			
		Зарплата рабочих			55.29	44	16		16	704	
		Эксплуатация машин			5.80	5	6.68		6.68	33	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.38		16				
		Материальные ресурсы	%		22.68	18	4.59		4.59	83	
		Накладные расходы	%		95	42	81		81	570	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	29	52		52	366	
		Затраты труда	чел-ч	6.3							5
											5
45.	С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015.)	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 (67,36/1,18*1,071*1,02=)	м	80				[цена]	62.36	4 989	
46.	Ц10-06-037-12	Установка соединительной коробки	100 шт.	0.08	455.63			Ц10-06- 037-12			
		Зарплата рабочих			204.68	16	16		16	256	
		Материальные ресурсы	%		250.95	20	2.32		2.32	46	
		Накладные расходы	%		100	16	85		85	218	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	10	52		52	133	
		Затраты труда	чел-ч	25							2
											2

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.	С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015.)	Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004 (8,31/1,18*1,071*1,02=)	шт.	8				[цена]	7.69	62	2
62											
Электротехнические изделия											
48.	Ц08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.08	424.88			Ц08-03- 591-01			
		Зарплата рабочих			292.93	23	16		368		
		Эксплуатация машин			13.19	1	5.85		6		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.38		16				
		Материальные ресурсы			118.76	10	2.33		23		
		Накладные расходы	%		95	22	81		298		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	15	52		191		
		Затраты труда	чел-ч	32							2.5
						71			886		2.5
49.	С509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8	7.29	58	29.46	[цена]		236	
50.	Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.08	1 420.03			Ц08-03- 593-06			
		Зарплата рабочих			654.83	52	16		832		
		Эксплуатация машин			201.43	16	6.49		104		
		в т.ч. зарплата машинистов			11.11	1	16		16		
		Материальные ресурсы			563.77	45	3.24		146		
		Накладные расходы	%		95	50	81		687		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	34	52		441		
		Затраты труда	чел-ч	71							5.7
						197			2 210		5.7
51.	С.прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled APT CC 02-260 (700,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	8				[цена]	648.05	5 184	
Прочие работы											
52.	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0.1	338.64			E46-03- 014-47			
		Зарплата рабочих			90.86	9	16		144		
		Эксплуатация машин			247.78	25	5.5		138		
		Накладные расходы	%		99	9	84		121		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60	5	48		69		
		Затраты труда	чел-ч	11							1.1
						48			472		1.1

Исполнитель:
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57. Е15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен		100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.135	1 442.59			Е15-04- 025-08			
	Зарплата рабочих				432.56	1.15	67		16	1 072	
	Эксплуатация машин				6.91	1.25	1		9.25	9	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.13	1.25			16		
	Материальные ресурсы				1 003.12		135		4.95	668	
	Накладные расходы	%			95		64		80	858	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			47		31		37	397	
	Затраты труда	чел-ч		59							7.9
							298			3 004	7.9

Раздел 3. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

58. Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.063	1 122.66				Е01-02- 057-02			
	Зарплата рабочих			1 122.66			71		16	1 136	
	Накладные расходы	%		72			51		61	693	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		38			27		31	352	
	Затраты труда	чел-ч		154							9.7
							149			2 181	9.7

59. Ц08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	174.37				Ц08-02- 471-01			
	Зарплата рабочих			94.05			28		16	448	
	Эксплуатация машин			50.90			15		6.35	95	
	в т.ч. зарплата машинистов			2.40			1		16	16	
	Материальные ресурсы			29.42			9		5.19	47	
	Накладные расходы	%		95			28		81	376	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			19		52	241	
	Затраты труда	чел-ч		11							3.2
							99			1 207	3.2

60. С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0.034	5 235.73							
	Объем: 3*3*3.77/1000										

61. Ц08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0.1	348.48				Ц08-02- 472-07			
	Зарплата рабочих			187.23			19		16	304	
	Эксплуатация машин			75.54			8		6.26	50	

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			3.16				16		
		Материальные ресурсы			85.71	9			4.1	37	
		Накладные расходы	%		95	18			81	246	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	12			52	158	
		Затраты труда	чел-ч	21							2.1
						66				795	2.1
62. С101-4686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	Объем: 10*1.96/1000	т	0.02	30 844.80	617	[цена]	30 844.8		617	
63. Ц08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2		100 м	0.3	263.16	Ц08-02-472-02					
	Зарплата рабочих				145.91	44		16		704	
	Эксплуатация машин				67.87	20		6.24		125	
	в т.ч. зарплата машинистов				2.78	1		16		16	
	Материальные ресурсы				49.38	15		5.23		78	
	Накладные расходы		%		95	43		81		583	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65	29		52		374	
	Затраты труда		чел-ч	17							5
						151				1 864	5
64. С101-4686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	Объем: 30*1.96/1000	т	0.059	30 844.80	1 820	[цена]	30 844.8		1 820	
65. Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 1		100 м3	0.063	620.39	Е01-02-061-01					
	Зарплата рабочих				620.39	39		16		624	
	Накладные расходы		%		72	28		61		381	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		38	15		31		193	
	Затраты труда		чел-ч	89							5.6
						82				1 198	5.6
66. Е13-03-004-26	Окраска металлических отгрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		100 м2	0.027	367.84	Е13-03-004-26					
	Зарплата рабочих				32.48	1		16		16	
	Эксплуатация машин				5.94			5.89			
	в т.ч. зарплата машинистов				0.09			16			
	Материальные ресурсы				329.42	9		3.9		35	
	Накладные расходы		%		81	1		69		11	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60	1		48		8	
	Затраты труда		чел-ч	4.4							0.1
						12				70	0.1

Система уравнения потенциалов

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²	100 м	0,05	548,03			E46-03-011-01			
		Зарплата рабочих			134,19	7			16	112	
		Эксплуатация машин			413,84	21			4,04	85	
		в т.ч. зарплата машинистов			38,16	2			16	32	
		Накладные расходы	%		99	9			84	121	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60	5			48	69	
		Затраты труда	чел-ч	16							0,8
						42				387	0,8
68.	Ц08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,3	212,02			Ц08-10-010-01			
		Объем: 5+25									
		Зарплата рабочих			130,42	39			16	624	
		Эксплуатация машин			63,24	19			5,5	105	
		Материальные ресурсы			18,36	6			10	60	
		Накладные расходы	%		95	37			81	505	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	25			52	324	
		Затраты труда	чел-ч	15							4,6
						126				1 618	4,6
69.	С прайс етм.гу	Труба гофрированная диам. 20мм (8,5/1,18*1,071*1,02=)	м	30				[цена]	7,87		236
		Объем: 5+25									
70.	С прайс етм.гу	Держатель для труб 20мм (1,6/1,18*1,071*1,02=)	шт.	52				[цена]	1,48		77
71.	Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ²	100 м	0,3	127,29			Ц08-02-412-04			
		Объем: 5+25									
		Зарплата рабочих			78,76	24			16	384	
		Эксплуатация машин			11,60	3			6,68	20	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,76				16		
		Материальные ресурсы			36,93	11			4,48	49	
		Накладные расходы	%		95	23			81	311	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	16			52	200	
		Затраты труда	чел-ч	9							2,7
						77				964	2,7
72.	C502-0505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм ²	1000 м	0,03	19 991,29			600 [цена]	63		1 898
									261,61		

Раздел 4. ПУСКОНАЛАДочНЫЕ РАБОТЫ

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73. Ц101-11-028-01											
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям			1 линия	45	3.83			Ц101-11-028-01			
Зарплата рабочих			%		3.83	172	16		2 752		
Накладные расходы			%		65	112	55		1 514		
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		40	69	32		881		
Затраты труда			чел-ч	0.3							14
						353			5 147		14
74. Ц101-11-010-01											
Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя			1 измерение	1	14.60			Ц101-11-010-01			
Зарплата рабочих					14.60	15	16		240		
Накладные расходы			%		65	10	55		132		
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		40	6	32		77		
Затраты труда			чел-ч	1.2							1.2
						31			449		1.2

· ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧЕНЫ В РАСЧЕНКАХ -

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17, 22, 23, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 44, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71; %=85 - по стр. 46)

· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17, 22, 23, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

· МАТЕРИАЛОВ -

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 2, 4; %=84 - по стр. 34, 52, 55, 66, 67; %=66 - по стр. 53, 54; %=67 - по стр. 56; %=80 - по стр. 57; %=61 - по стр. 58, 65; %=69 - по стр. 66)

· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 4; %=48 - по стр. 34, 52, 55, 66, 67; %=40 - по стр. 53, 54, 56; %=37 - по стр. 57; %=31 - по стр. 58, 65)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 73, 74)

· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=32 - по стр. 73, 74)

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

7 478	76 288	196
3 168	57 116	116
1 236	35 855	
992	13 489	
676	8 651	
4 836	79 256	
4 123	16 180	65
201	1 078	
519	7 013	
305	3 913	
4 947	27 106	
187	2 992	15
122	1 646	
75	958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -										
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ										
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ										
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ										
	Оплата основных рабочих										
	Оплата механизаторов										
	Стоимость механизмов										
	Сметная стоимость материалов										
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ										
	ВСЕГО БЕЗ НДС										
	НДС										
	ВСЕГО С НДС										
							384			5 596	
							10 167			111 958	
							1 633			22 148	
							1 056			13 522	
							1 751			28 016	
							60			960	
							896			4 256	
							4 831			44 016	
							10 167			111 958	
							10 167			111 958	
							1 830			20 152	
							11 997			132 110	

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Андрей
 Согласовано в сумме 132110 руб
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *Матвеева Т.Е.*
 Матвеева Т.Е.