

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____
" " _____ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____
" " _____ 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: г. Тула, пер. Н. Руднева, д.8, секция А
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 74,323 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 115 чел.час.
Сметная заработная плата 15,764 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,03	46,96			P67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	1	16,00	22	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72	1,00	1,00	1		16	0,19
		СП от ФОТ	%	52			1		11	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции

3 49 0,19

2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,03	42,57			P67-4-1		
		ЗП			42,57	1,00	1	16,00	20	
		НР от ФОТ	%	72	1,00	1,00	1		14	0,18
		СП от ФОТ	%	52			1		10	
		ЗТР	чел-ч	5,84						

Всего по позиции

Исполнитель: Щетка Т.В. 44 0,18

10641


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	М08-03-599-09 демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)	Демонтаж этажных щитов	1 шт.	2,00	7,96			М08-03- 599-09		
		ЗП			7,12	1,00	14	16,00	228	
		ЭМ			0,84	1,00	2	6,31	11	
		в т.ч. ЗПМ			0,04	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			0,00	1,00	0	6,18	0	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	14		185	1,54
		СП от ФОТ	%	52			9		119	
		ЗТР	чел-ч	0,768						

Всего по позиции										
4	Р67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,08	70,58			Р67-3-1	39	543 1,54
		ЗП			70,28	1,00	6	16,00	90	
		ЭМ			0,30	1,00	0	7,87	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	5		65	0,77
		СП от ФОТ	%	52			4		47	
		ЗТР	чел-ч	9,64						

Всего по позиции										
		Прямые затраты по разделу					24		371	
		Накладные расходы по разделу					21		280	
		Сметная прибыль по разделу					15		187	
		Итого по разделу					60		838	
Раздел 2. Монтажные работы										

Щитовое оборудование

5	М08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)	1 шт.	1,00	269,36			М08-03- 572-03		
		ЗП			21,51	1,00	22	16,00	344	
		ЭМ			25,57	1,00	26	6,39	163	
		в т.ч. ЗПМ			1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
		МР			222,28	1,00	222	3,42	760	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	15		295	2,82
		СП от ФОТ	%	52			15		189	
		ЗТР	чел-ч	2,32						

Исполнитель: 
2015 г. 28.08
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

6	www.etm.ru	Шит с монтажной панелью ШМП-650х500х220 IP 54 (ЩРНМ-З) Цена: =4015/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	2,32
7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	3,00	10,78					
	ЭП							M08-03-575-01		
	ЭМ				10,38	1,00	31	16,00	498	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	МР				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	НР от ФОТ				0,40	1,00	1	10,53	13	
	СП от ФОТ		%	81		1,00	30		403	3,36
	ЗТР		%	52			20		259	
			чел-ч	1,12						

Всего по позиции

8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	3,36
9	Прайс IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	269,45	1,00	269	1,00	269	
10	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	71,62	1,00	72	1,00	72	

11	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
----	------------------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см) Цена: =1035/1.18*1.071*1.02	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
----	------------	--	---	------	--------	------	-----	------	-----	--

13	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
----	------------------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

14	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
----	------------------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных) ЭП	1 шт.	2,00	70,24					
					23,73	1,00	47	16,00	759	

Исполнитель: 
Четака Т.В.
M08-03-599-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2,79	1,00	6	6,31	35	
		ЭМ			0,13	1,00	(0)	16,00	(4)	
		в т.ч. ЗПМ			43,72	1,00	87	6,18	540	
		МР				1,00	45		618	5,12
		НР от ФОТ		81		1,00	31		397	
		СП от ФОТ		52						
		ЗТР		2,56						

Всего по позиции										
16	www.etm.ru	Шит распределительный навесной ЦРН-П-10 IP40 пластиковый	шт.	2,00	381,42	1,00	763	1,00	2 349	5,12
Цена: =412/1.18*1.071*1.02										
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	9,00	10,78					
		ЗП								
		ЭМ			10,38	1,00	93	16,00	1 495	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		МР			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		НР от ФОТ		81	0,40	1,00	4	10,53	38	
		СП от ФОТ		52		1,00	89		1 211	10,08
		ЗТР		1,12			61		777	

Всего по позиции										
18	Прайс-лист ГЕК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	71,62	1,00	72	1,00	3 521	10,08
19	Прайс-лист ГЕК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02	шт.	8,00	68,36	1,00	547	1,00	547	
20	Прайс-лист ГЕК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98	
21	Прайс-лист ГЕК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98	

22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	1,00	11,38					
		ЗП								
		ЭМ			7,21	1,00	7		5	
					0,00	1,00	0		0	

Ввод в здание



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. ЗПМ										
МР					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
НР от ФОТ					4,17	1,00	4	26,18	109	
СП от ФОТ			%	81		1,00	7		93	0,82
ЗТР			%	52			5		60	
			цел-ч	0,82						

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23 M08-02-411-01 Прокладка металлокабеля на тросе

ЗП					995,31					
ЭМ					244,01	1,00	24	16,00	390	
в т.ч. ЗПМ					158,17	1,00	16	5,76	91	
МР					2,27	1,00	(0)	16,00	(4)	
НР от ФОТ			%	81	593,13	0,00	0	5,33	0	
СП от ФОТ			%	52		1,00	23		319	2,78
ЗТР			цел-ч	27,76			16		205	

Всего по позиции

24 79 1 005 2,78

24 5090801 Трос стальной

м	10,00	48,04	1,00	480	1,00	480	
---	-------	-------	------	-----	------	-----	--

25 Каталог РХЦС Металлокабеля РЗ-ЦХ-32

3/2015, Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02
стр.277

м	10,00	55,31	1,00	553	1,00	553	
---	-------	-------	------	-----	------	-----	--

26 1010813

Проволока стальная низкоуглеродистая различного назначения оцинкованная Т
диаметром 3,0 мм

т	0,0003	37 896,75	1,00	11	1,00	11	
---	--------	-----------	------	----	------	----	--

27 M08-02-412-04

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 35 мм2

ЗП					127,29					
ЭМ					78,76	1,00	8	16,00	126	
в т.ч. ЗПМ					11,60	1,00	1	6,68	8	
МР					0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
НР от ФОТ			%	81	36,93	1,00	4	4,48	17	
СП от ФОТ			%	52		1,00	8		103	0,90
ЗТР			цел-ч	8,96			5		66	

Всего по позиции

26 320 0,90

Исполнитель Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					36,93	1,00	2	4,48	8	
МР				81		1,00	4		52	0,45
НР от ФОТ			%	52		1,00	3		33	
СП от ФОТ			%							
ЗТР			цел-ч	8,96						

Всего по позиции

14 160 0,45

36 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6
3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02
210

37 M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм²

100 м	0,20	65,63	M08-02-412-02							
ЗП		47,38		9	16,00	152				
ЭМ		3,87		1	6,68	5				
в т.ч. ЗПМ		0,25		(0)	16,00	(1)				
МР		14,38		3	4,86	14				
НР от ФОТ	%		81	9		124				1,08
СП от ФОТ	%		52	6		80				
ЗТР	цел-ч		5,39							

Всего по позиции

28 375 1,08

38 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5
3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02
210

39 M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 16 мм²

100 м	0,40	83,77	M08-02-412-03							
ЗП		55,29		22	16,00	354				
ЭМ		5,80		2	6,68	15				
в т.ч. ЗПМ		0,38		(0)	16,00	(2)				
МР		22,68		9	4,59	42				
НР от ФОТ	%		81	21		288				2,52
СП от ФОТ	%		52	14		185				
ЗТР	цел-ч		6,29							

Всего по позиции

68 884 2,52

40 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4
3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02
210

м	40,00	62,36	1,00	2 494	1,00	2 494				
---	-------	-------	------	-------	------	-------	--	--	--	--

Исполнитель:

Щотка Т.В.

Щотка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	M10-06-037-12	Установка соединительной коробки	100 шт.	0,04	455,63			M10-06-037-12		
	ЗП				204,68	1,00	8	16,00	131	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				250,95	1,00	10	2,32	23	
	НР от ФОТ		%	85		1,00	8		111	0,99
	СП от ФОТ		%	52			5		68	
	ЗТР		чел-ч	24,72						

Всего по позиции										
42	Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004		шт.	4,00	7,69	1,00	31	1,00	31	0,99
	З/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02									
	стр.264									

Электроустановочные изделия

43	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04	424,88			M08-03-591-01		
	ЗП				292,93	1,00	12	16,00	187	
	ЭМ				13,19	1,00	1	5,85	3	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				118,76	1,00	5	2,33	11	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	11		151	1,26
	СП от ФОТ		%	52			8		97	
	ЗТР		чел-ч	31,60						

Всего по позиции										
44	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	4,00	29,46	1,00	118	1,00	118	1,26

Светотехнические изделия

45	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,04	1 420,03			M08-03-593-06		
	ЗП				654,83	1,00	26	16,00	419	
	ЭМ				201,43	1,00	8	6,49	52	
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(0)	16,00	(7)	
	МР				563,77	1,00	23	3,24	73	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	25		345	2,83
	СП от ФОТ		%	52			17		222	
	ЗТР		чел-ч	70,64						

Исполнитель:

Всего по позиции

99 1 11 2,83

Щетка ТБ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260	шт.	4,00	648,05	1,00	2 592	1,00	2 592	
Цена: =700/1.18*1.071*1.02										

Прочие работы

47	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0,04	338,64			E46-03-014-47		
	ЗП				90,86	1,00	4	16,00	58	
	ЭМ				247,78	1,00	10	5,50	55	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84			4		49	0,46
	СП от ФОТ		%	48			2		28	
	ЗТР		чел-ч	11,40						

Всего по позиции

48	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12	54,04		20		190	0,46
	ЗП				43,76	1,00	5	16,00	84	
	ЭМ				10,28	1,00	1	5,50	7	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66			4		55	0,66
	СП от ФОТ		%	40			3		34	
	ЗТР		чел-ч	5,49						

Всего по позиции

49	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отверстий	0,12	155,88		13		180	0,66
	ЗП				126,24	1,00	15	16,00	242	
	ЭМ				29,64	1,00	4	5,50	20	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66			12		160	1,90
	СП от ФОТ		%	40			8		97	
	ЗТР		чел-ч	15,84						

Всего по позиции

50	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 задел ки	0,016	2 002,23		39		519	1,90
	ЗП				568,66	1,00	9	16,00	146	
	ЭМ				24,41	1,00	0	9,23	0	

Исполнитель: 
Щеголева Т.В. 4
E46-03-017-05

Всего по позиции		46	458	1,20
51	P61-1-2 {K=2}	0,07	1 923,26	
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 100 м ²			
	при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)			
	повер			
	ЭП	658,42	1,00	
	ЭМ	38,14	1,00	737
	в т.ч. ЭПМ	16,16	1,00	21
	МР	1 226,70	1,00	(18)
	НР от ФОТ		1,00	386
	СП от ФОТ		1,00	506
	ЗТР			302
		67	37	5,93
		40	24	
	цел-ч	84,74		

[illegible]

Всего по позиции		155	1 563	4,11
Система уравнивания потенциалов				
3	E46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,05	548,03
	Бороз			
	ЗП			E46-03-011-01
	ЭМ			7 16,00 107
	в т.ч. ЗПМ			21 4,04 84
	МР			(2) 16,00 (31)
	НР от ФОТ			0 0,00 0
	СП от ФОТ			9 116 0,78
	ЗТР			5 66
				Исполнитель: А. В. 4
				15,64

Щетка Т.В. 373 0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02			M08-10-010-01		
		ЗП			130,42	1,00	39	16,00	626	
		ЭМ			63,24	1,00	19	5,50	104	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			18,36	1,00	6	10,00	55	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	37		507	4,56
		СП от ФОТ	%	52			25		326	
		ЗТР	чел-ч	15,20						

Всего по позиции										
55	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236	
Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02										


56	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02										

57	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29			M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	24	16,00	378	
		ЭМ			11,60	1,00	3	6,68	23	
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			36,93	1,00	11	4,48	50	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	23		309	2,69
		СП от ФОТ	%	52			16		199	
		ЗТР	чел-ч	8,96						

Всего по позиции										
58	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	м	0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00	1 898	

Прямые затраты по разделу										
Накладные расходы по разделу										
Сметная прибыль по разделу										
Итого по разделу										
							21 509		48 704	

Раздел 3. Заземление										
59	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с МДС35 п.4.7 откосами, группа грунтов 2	с 100 м3 грунт	0,063	1 122,66					
		ЗП			1 122,66	1,00	71	16,00	1 132	

Исполнитель: 
Дьяченко Т.В.

Всего по позиции	2	174	11,16
149			

60	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,30	174,37	M08-02-471-01
	ЗП				94,05	28
	ЭМ				50,90	15
	в т.ч. ЗПМ				2,40	(1)
	MP				29,42	9
	НР от ФОТ		%	81		27
	СП от ФОТ		%	52		19
	ЗТР		цел-ч	10,70		
						3,21
						451
						97
						(12)
						46
						375
						241

Всего по позиции	98	1 210	3,21
------------------	----	-------	------

61	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,0339	29 477,17	1,00	999	1,00	999
62	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48			M08-02-472-07	
		ЗП			187,23	1,00	19	16,00	300
		ЭМ			75,54	1,00	8	6,26	47
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,00	(0)	16,00	(5)
		МР			85,71	1,00	9	4,10	35
		НР от ФОТ	‰	81		1,00	18		247
		СП от ФОТ	‰	52			12		2,13
		ЭТР	чел-ч	21,30					159

Всего по позиции	66	788	2,13
------------------	----	-----	------

63	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка СтЗсп	т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	605
64	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16			M08-02-472-02	
		ЗП			145,91	1,00	44	16,00	700
		ЭМ			67,87	1,00	20	6,24	127
		в т.ч. ЗПМ			2,78	1,00	(1)	16,00	(13)
		МР			49,38	1,00	15	5,23	77
		НР от ФОТ	%	81		1,00	42		578
		СП от ФОТ	%	52			29		4,98
		ЗТР	чел-ч	16,60					371

Всего по позиции

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
65	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,0588	30 844,80	1 814,10
65	1014686				1 814,10

Исполнитель: 1 853
Щотка ТВ 1 601 814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	E01-02-061-01 МДС35 п.4.7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунт	0,063	620,39			E01-02-061-01		
		ЗП								
		НР от ФОТ		61		1,00	39	16,00	625	
		СП от ФОТ		31		1,00	28		381	6,41
		ЗТР	цел-ч	88,50			15		194	
Всего по позиции										
67	E13-03-004-26 МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окраш иваем ой	0,027	367,84			E13-03-004-26	1 200	6,41
		ЗП			32,48	1,15	1	16,00	16	
		ЭМ			5,94	1,25	0	5,89	1	
		в т.ч. ЗПМ			0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
		НР			329,42	1,00	9	3,90	35	
		НР от ФОТ	%	69		1,15	1		11	0,12
		СП от ФОТ	%	48			1		8	
		ЗТР	цел-ч	3,83						
Всего по позиции										
							12		71	0,12
Прямые затраты по разделу										
							3 704		7 107	
Накладные расходы по разделу										
							167		2 283	
Сметная прибыль по разделу										
							103		1 324	
Итого по разделу										
							3 975		10 714	
Раздел 4. Пусконаладочные работы										
68	P01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	20,00	3,83			P01-11-028-01		
		ЗП								
		НР от ФОТ	%	55		1,00	77	16,00	1 226	
		СП от ФОТ	%	32			50		674	6,40
		ЗТР	цел-ч	0,32			31		392	
Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60			101-11-010-01		
ЗП			измерение							
НР от ФОТ			%	55	14,60	1,00	15	16,00	234	
СП от ФОТ			%	32		1,00	9		129	1,22
ЗТР			чел-ч	1,22			6		75	

Всего по позиции			30						438	1,22
Прямые затраты по разделу			92						1 460	
Накладные расходы по разделу			59						803	
Сметная прибыль по разделу			37						467	
Итого по разделу			188						2 730	

Итого по всем разделам									62 986	
Масса мусора									0	
Заработная плата									15 764	
Эксплуатация машин									2 296	
в том числе заработная плата машинистов									521	
Материалы									25 062	
Затраты на производство работ в зимнее время									0	
Накладные расходы по смете									12 354	
Сметная прибыль по смете									7 510	
Итого									62 986	
НДС, %									11 337	
Всего									74 323	

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 74 323 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Щетка Т.В.

Составил /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))